

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám I.

podlimitní veřejná zakázka
**„Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do
kanalizačního systému města Přelouč“**

zadavatel Veřejné zakázky: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,
Teplého 2014, Pardubice, 530 02, IČ: 60108631**

Veřejný zadavatel obdržel od jednoho z uchazečů následující žádost o dodatečné informace:

Dotaz č. 1

V části zadávací dokumentace „A Průvodní strana“ jsou na str. uvedeny další podklady:

c) Další podklady :

- Katastrální mapa v digitální podobě
- Geodetické zaměření specializovanou firmou
- IG průzkum

Mimo jiné i IG průzkum, který není součástí zadávací dokumentace.

Žádáme zadavatele o jeho poskytnutí.

Dotaz č. 2

V soupisu prací „IO 01 – Výtlačná potrubí“ je uvedena položky pro řízené zemní protlaky:

18	K	141721113	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4	m	1 880,000
----	---	-----------	--	---	-----------

pp

Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm

PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí.		
	WW	1880,0 "výtlak V1 - řízený protlak potrubí ve staničení M428,0 - 2320,0 mimo křížení VTL plynovodu ve staničení M1774,0 - 1786,0	1 880,000

19	K	141721116	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m většího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4	m	56,000
PP					
Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m většího průměru vrtu přes 160 do 225 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu, b) úpravu čela potrubí pro protlačení; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svařování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí.					
PSC					
WW		16,0	"výtlak V1 - protlačení chráničky M298,5 - 314,5		16,000
WW		18,0+22,0	"výtlak V2 - protlačení chrániček ve staničení M170,0 - 188,0 a ve staničení M323,0 - 345,0		40,000
WW			Součet		56,000

U těchto položek chybí specifikace – dodávka potrubí. A uchazeč se domnívá, že jsou v rozporu s položkami č. 98 a 100. U položky č. 98 jde o montáž v potrubí otevřeném výkopu versus řízený protlak a u řízeného protlaku v položce č. 18 je uveden větší průměr do 110 mm versus položka č. 98 – potrubí DN 125.

98	K	871261211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 125 x 11,4 mm	m	2 675,000
100	K	871351222	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 225 x 13,4 mm	m	56,000

Žádáme zadavatele o upřesnění.

Dotaz č. 3:

V příloze projektové dokumentace „B Souhrnná technická zpráva“ na str. 2, 3 se projektant odkazuje na Inženýrsko – hydrogeologický (Inženýrsko – geologický) průzkum, který by měl být součástí projektové dokumentaci. V projektové dokumentaci se ale daný průzkum nenachází. Tímto bychom vás chtěli požádat o doložení daného průzkumu

Dotaz č. 4:

V části zadávací dokumentace „D2 a TZ 01 Výtlačná potrubí“ je na str. 4 uvedeno:

Křížení s VTL plynovodem

Výtlačč.1 ve staničení M 1780,0 kříží potrubí VTL plynovod. Předpokládaná hloubka VTL je cca -1,8 m od stávající nivelety komunikace na kotě 209,80 m.n.m. Kanalizační potrubí bude uloženo v hloubce na kotě 209,08 m.n.m. Potrubí v místě křížení bude uloženo v silnostěnné chráničce DN 400 mm s přesahem 6,0 m na obě strany od plynového potrubí. Kanaizační potrubí bude uloženo pod VTL plynovodem. Vrch chráničky je vzdálen cca 50 cm od předpokládaného dna trubky VTL plynovodu.

Tedy kanalizační potrubí je uloženo v silnostěnné chráničce DN 400 mm.

Použití chráničky – silnostěnná polyetylenová je uvedeno i ve výkrese č. D2.b.01 (D2 b01 vytlak č.1 šrudly – přelouč).

V soupisu prací „IO 01 – Výtlačné potrubí“ se uvádí ocelová chránička:

133	K	899914112	Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm	m	12,000
-----	---	-----------	--	---	--------

PP Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm

VV 12,0 "výtlak V1, chránička VTL plynovodu ve staničení M 1774,0 - 1786,0 12,000

134	M	140359062	trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 425715.01, D219 tl 10,0 mm	m	12,000
-----	---	-----------	--	---	--------

PP Trubky bezešvé hladké trubky bezešvé tvářené za tepla ČSN 42 0250 vnější D x tloušťka stěny 219 x 10 délka 8 - 11,5 m

Žádáme zadavatele o upřesnění.

K výše uvedené žádosti, resp. jednotlivým otázkám, uvádí zadavatel následující:

K dotazu č. 1:

IG průzkum je přiložen k této dodatečné informaci.

K dotazu č. 2:

V soupisu prací „IO 01 – Výtlačná potrubí“ je položka č.18 pro řízený zemní protlak uvedena chybně a bude nahrazena takto:

141721114 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm v
hornině tř 1 až 4 m 1880,0

- Poznámka k souboru cen a výkaz výměr bude shodný s původním u položky č.18.
- Pro montáž a dodávku potrubí pak platí položka 98 a 99.

Dále pak v soupisu prací „IO 01 – Výtlačná potrubí“ položka č.19 pro řízený protlak a položky č.100 a 101 pro montáž a dodávku potrubí D 225 mm zůstávají platné.

Aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr je přílohou této dodatečné informace. Zadavatel upozorňuje, aby uchazeči provedli ocenění tohoto aktualizovaného soupisu prací s výkazem výměr.

K dotazu č. 3:

Odpověď k tomuto dotazu je shodná s odpovědí uvedenou u dotazu č. 1.

K dotazu č. 4:

Zadavatel uvádí, že platný je údaj uvedený v soupisu prací a dodávek, tedy ocelová chránička D 219 x 10 mm.

za Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Ladislav Baše, advokát