

## Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II.

### podlimitní veřejná zakázka **„Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč“**

**zadavatel Veřejné zakázky: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,  
Teplého 2014, Pardubice, 530 02, IČ: 60108631**

Veřejný zadavatel obdržel od jednoho z uchazečů následující žádost o dodatečné informace:

#### **Dotaz č. 1**

V soupisu prací „IO 01 – Výtlačné potrubí“ se uvádí délka řízeného protlaku 1.880 m:

|    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |           |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 18 | K   | 141721114 | Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm v hornině tř 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m | 1 880,000 |
|    | PP  |           | Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 110 do 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |           |
|    | PSC |           | Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu. b) úpravu čela potrubí pro protlačení; 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové jámy), b) čerpání vody, c) montáž vedení a jeho náležitosti, slouží-li protlačená trouba jako ochranné potrubí, d) dodávku potrubí, určeného k protlačení; toto potrubí se oceňuje ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 3 %, e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících montážními a startovacími jámami, f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí, g) případnou další úpravu trub (svažování, řezání apod.) předcházející vlastnímu protlaku potrubí. |   |           |
|    | VV  |           | 1880,0 "výtlač V1 - řízený protlak potrubí ve staničení M428,0 - 2320,0 mimo křížení VTL plynovodu ve staničení M1774,0 - 1786,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 1 880,000 |

V položce č. 98 se uvádí montáž potrubí PE v otevřeném výkopu v délce 2.675 m:

|    |   |           |                                                                                           |   |           |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 98 | K | 871261211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 125 x 11,4 mm | m | 2 675,000 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 125 x 11,4 mm

PSC *Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %; b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.*

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| W | 2330,0 "výtlak V1 | 2 330,000        |
| W | 345,0 "výtlak V2  | 345,000          |
| W | <b>Součet</b>     | <b>2 675,000</b> |

Uchazeč se domnívá, že správná výměra pro položku č. 98 je:

Výtlak V1 – 433 m

Výtlak V2 – 305 m

Celkem 738 m, tedy jen část výtlaků realizovaných v otevřeném výkopu.

## Dotaz č. 2

ČS Škudly je dle projektové dokumentace pro stavební povolení základová spára v úrovni -6,25 m pod původní terén (viz. výkr.č. D 2b.04). Geologický průzkum je ukončen v -4 m, kde se nachází eluvium slínovce zatřídění R6. Dle úvodního projektu jsou navrženy štetovnice v délce 8m. Uchazeč se domnívá, že dle geologického průzkumu nebude možné provést patřičné vetknutí štetovnic pod základovou spáru cca 2m.

Žádáme zadavatele o upřesnění.

**K výše uvedené žádosti, resp. jednotlivým otázkám, uvádí zadavatel následující:**

### **K dotazu č. 1:**

*Na základě dohody a smlouvy s ŘSD je umožněno provádět pokládku řízeným protlakem v silničním pozemku – odvrácená strana příkopu komunikace. V ideálním případě se protlačí celý návin potrubí , tj. 100 m na jednu i na druhou stranu od protlačovací jámy. V ceně*

*pokládky potrubí z návinu je i spojení dvou konců potrubí. Je však možné, že protlačované úseky nebudou dlouhé 100 m - v trase jsou stromy a budeme tlačit mezi kořeny. Proto zadavatel uvažoval tak, že by protlačované úseky byly kratší a bude nutné provést více montáží spojů potrubí. Pokud by ve VV tato položka nebyla a opravdu se muselo tlačit po kratších úsecích, požadoval by zhotovitel oprávněně uhrazení spojů navíc jako vícepráci. Proto je tato položka ve VV započítaná, pokud se nebude realizovat, bude jako méněpráce odečtena a nebude fakturována.*

**K dotazu č. 2:**

*Zadavatel uvádí, že sonda v místě šachty je provedena do 4 m, kde bylo zjištěno eluvium se střípky horniny, nikoliv skalní podloží. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v údolní nivě Labe, je předpoklad, že se eluvium bude nacházet i ve větších hloubkách. Pokud by se nepodařilo štětovnice zapustit do hloubky 2 m pod základovou spáru z důvodu výskytu skalního nebo poloskalního podloží, budou použity štětovnice kratší a v dolní části jámy bude proveden ztužující rám pro zajištění stability štětové stěny. Kvalitně provedená štětová stěna by měla být dostatečnou zárukou pro zamezení přítoku podzemní vody do stavební jámy.*

za Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.  
Mgr. Ladislav Baše, advokát