

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám IV.

podlimitní veřejná zakázka
„Pardubice, ulice Sakařova - kanalizace“

zadavatel Veřejné zakázky: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,**
Teplého 2014, Pardubice, 530 02, IČ: 60108631

Veřejný zadavatel obdržel od jednoho z uchazečů následující žádost o dodatečné informace:

Dotaz č. 1

V projektové dokumentaci (technická zpráva a výkresy) jsou uvedeny jiné dimenze pro vyvločkování než ve výkazu výměr.

Dle projektové dokumentace byl proveden na stoce kamerový průzkum. Může zadavatel tento záznam poskytnout uchazečům!

Ve výkazu výměr je položka manipulace s trakčním vedením. V jakém rozsahu budou případné práce (co položka obsahuje).

Dle zadávací dokumentace nelze část trolejového vedení u ulice Štrossova odpojit. Můžete specifikovat jak je tato část dlouhá (popřípadě staničení úseku).

Při přepojování domovních přípojek zasahuje nové potrubí až do chodníku. Přičemž kříží vodící pruh ze žulových kostek a obrubník. Tyto práce však výkaz výměr neobsahuje.

Při provádění opravy komunikací bude potřeba odstranit a zpětně osadit stávající poklopy vodárenských zařízení a mříží uličních vpustí, které zasahují do opravované části povrchů komunikací. Tyto práce však výkaz výměr neobsahuje.

Doplní zadavatel výkaz výměr o tyto práce?

K výše uvedené žádosti, resp. jednotlivým otázkám, uvádí zadavatel následující:

a) Potrubí určené k vyvločkování má dimenzi 750/1100.

b) Kamerový průzkum nebude uchazečům v této fázi výběrového řízení poskytován.

c) Manipulaci s trakčním vedením zajistí společnost Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČ: 63217066 (dále jen „DPMP“). Z konzultace se zástupci společnosti DPMP při přípravě projektové dokumentace vyplynulo, že v předmětném úseku se předpokládá „posunutí“ trakčního vedení na kraj ke sloupům tak, aby nemusely být kompletně demontovány.

d) Přesný rozsah tohoto úseku bude při realizaci určen společností DPMP.

e) Oprava obrubníků je zahrnuta v položce č. 15 ve VONech

f) Oprava povrchu spočívá pouze k odfrézování brusné asfaltové vrstvy a položení nového koberce v celé šíři. Odstranění poklopů a mříží není nutné.

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče, že u položky č. 142 „Monitoring kanalizace – závěrečný monitoring po provedení prací s dodáním záznamu na DVD“ bude měrná jednotka KPL, množství 1 a bude se jednat o kamerový průzkum všech opravovaných stok.

za Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Ladislav Baše, advokát