

# SMLOUVA O DÍLO

číslo: 21 - 861

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

## I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 17699313/0300  
telefon: 466 798 411  
fax: 466 304 643  
e-mail: info@vakpce.cz  
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:  
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:  
Slaběňák Pavel - TDS  
Mobil: 731 831 312  
Email: slabenak@vakpce.cz
- 2/ **Zhotovitel:** **BAUSET CZ, a.s.**  
sídlo/místo podnikání: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231  
zastoupena: Jan Korejtko – předseda představenstva  
Ing. Josef Cimburek – člen představenstva  
Petr Jansa – člen představenstva  
IČO: 63217139  
DIČ: CZ63217139  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 19-2379140217/0100  
telefon: 466 971 502  
fax: 466 971 502  
e-mail: spolecnost@bauset.cz  
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Jan Korejtko – předseda představenstva  
Ing. Josef Cimburek – člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Jansa - vedoucí výroby  
Mobil: 736 629 102  
Email: [pjansa@bauset.cz](mailto:pjansa@bauset.cz)

a

Pavel Rykr - stavbyvedoucí  
Mobil: 736 629 104  
Email: [prykr@bauset.cz](mailto:prykr@bauset.cz)

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dílo“ nebo „stavba“). Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí stavební objekt SO 01 – jednotná kanalizace a SO 03 veřejná část kanalizačních přípojek, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci z prosince 2013, vypracované společností RECPROJEKT s. r.o., zodpovědný projektant: Ing. Jan Falta.

**UPOZORNĚNÍ: Předmětem projektové dokumentace je rovněž SO 02 dešťová kanalizace. Ta však není předmětem díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací a výkaz výměr, který je Přílohou č. 3 této smlouvy o dílo, stavební objekt dešťové kanalizace SO 02 neobsahuje.**

Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

- provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve studních,
- zařízení staveniště,
- obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
- zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
- revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
- součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,
- zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
- provedení zkoušek hutnění zásypových vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
- zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
- činnost odpovědného geodeta,
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu,

- dodávku prvních provozních náplní do technologie,
- poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:

- vytýčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí
- zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla
- projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků
- zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
- kompletační činnosti zhotovitele
- ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BOZP
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem. V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem. Objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na takovémto objektu či zařízení nezahájí.

7/ Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle ČSN a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

- a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta. Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření. Nedodržení této podmínky je považováno za hrubé porušení smluvních povinností.

11/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:

- a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí staveniště.
- b) Stavebního povolení vydaného k výše uvedené projektové dokumentaci, pokud se pro tuto stavbu stavební povolení vydává. Stavební povolení je Přílohou č. 4.
- c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.

12/ V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).

### **III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ**

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 07/2016

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 12/2016

2/ Místo plnění se nachází v obci Kojice, která leží 2 km západně od města Chvaletice na levém břehu Labe. Obcí prochází komunikace II/322, která spojuje města Chvaletice a Týnec nad Labem.

### **IV. CENA DÍLA**

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

**Cena celkem bez DPH**

**5 197 560,- Kč**

(slovy: pětmilionůstodevadesátšedmtisícšestšedesát korun českých)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást nabídky zhotovitele podané do veřejné zakázky „Kojice, dostavba kanalizace – střed obce“.

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v OP a podléhají též podmínkám dle platné právní úpravy (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).

### **V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1/ Objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové

smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ Objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení §92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel dále prohlašuje, že nepoužije výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného plnění ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví SOD.

6/ Další podmínky stanoví OP.

## VI. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanoví OP.

## VII. SMLUVNÍ POKUTY A FINANČNÍ ZÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání a převzetí díla bez vad a nedodělků** dle čl. III. odst. 1 písm. C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **2 600,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **kteréhokoliv ze smluvních milníků** dle čl. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **2 600,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání dokumentace skutečného provedení díla** dle čl. XII. odst. 4 OP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **2 600,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

4/ V případě, že zhotovitel **neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **2 600,- Kč** za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel **před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě nebo ve lhůtě stanovené objednatelem** a/nebo zhotovitel **nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

6/ V případě, že zhotovitel bude v **prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv reklamované vady** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **2 600,- Kč** za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel **poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo obchodních podmínkách**, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **2 600,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě **prodlení s úhradou ceny díla** dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byt započatý den prodlení.

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti a prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

10/ Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené ve OP článku XX. Finanční záruka.

## **VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO**

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví OP.

## **IX. UKONČENÍ SMLOUVY**

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona, této smlouvy nebo podle OP. Další podmínky stanoví OP.

## **X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky (dále také jen „OP“), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen se OP, a že tyto OP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této smlouvy a ustanovení OP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení OP: čl. XX. FINANČNÍ ZÁRUKA

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se

smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765, odst. 2 občanského zákoníku.

4/ Obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

7/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. ledna 2014


Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplňný položkový rozpočet)

Příloha č. 4: Stavební povolení

V Pardubicích dne 20.6.2016


Za objednatele:


  
.....  
Ing. Josef Fedák  
místopředseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 939  
- 40 -

V Pardubicích dne 29.6.2016

Za zhotovitele:

  
.....  
Jan Korejtko  
předseda představenstva

  
.....  
Ing. Josef Cimburek  
člen představenstva  
BAUSET CZ, a.s.

**BAUSET CZ, a.s.**  
Nemošická 1495  
530 02 Pardubice ⑤  
IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139



# OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ze dne 1. ledna 2014

Příloha č. 1

## SMLOUVY O DÍLO

### I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „OP“) ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují vztah mezi Objednatелеm a Zhotovitelem založený Smlouvou o dílo (dále také jen „SOD“ nebo „Smlouva“). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí SOD.

2/ Tyto Podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto Podmínek mohou být učiněny jen písemně.

3/ V obchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto odstavci uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), autorský dozor projektanta (dále jen „AD“), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „KO-BOZP“)

### II. LHŮTY PLNĚNÍ

1/ Za řádné splnění SOD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech požadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis protokolů o odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby.

2/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen „harmonogram“). Harmonogram je nedílnou součástí SOD jako její příloha č. 2. V harmonogramu jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčí termíny plnění, tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen „uzlové body“). Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemného dodatku k SOD. Uzlový bod se považuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatel a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. O dokončení každého uzlového bodu vyhotoví zhotovitel zápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících ze SOD. V případě, že SOD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle SOD se příslušná povinnost vztahuje.

4/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

5/ Jestliže v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek.

6/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět; jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom, co se dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termínu dokončení díla zaniká.

7/ Během jakéhokoli přerušení provádění díla nebo jeho části podle SOD je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele.

8/ Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

### **III. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle SOD nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných pro provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

2/ Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou právní úpravou. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či údaje nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou - lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

3/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení smlouvy zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně SOD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících s pozastavením měsíčních plateb Objednatelem.

#### **IV. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ SOD**

1/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízení tak, aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla.

2/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického, příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BOZP (dále také jako „TDS“ „AD“, „KO-BOZP“), vydanými v souladu s dokumentací týkající se provádění díla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu SOD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplýne, že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvní strany dodatek k SOD.

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozornění zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit.

4/ Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS či KO-BOZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušeni prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků případných subdodavatelů podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou práce provádět ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

6/ V případě vzniku pracovního úrazu, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé (subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

7/ Přerušeni provádění díla z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou

8/ Objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na stavbu a staveniště 24 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu po předchozím oznámení. V pracovní dny od 8:00 do 18:00 je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou plněny

povinnosti související s touto smlouvou, včetně provozoven subdodavatelů. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu se SOD.

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které mu tím vzniknou.

10/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání zhotovitele.

11/ Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním SOD.

12/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vzniku níže uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, že:

- a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči subdodavatelům podílejícím se na plnění SOD,
- b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
- c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
- d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SOD, anebo
- e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle SOD.

13/ Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem SOD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

14/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SOD.

15/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejména české technické normy, jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy.

17/ Další povinnosti zhotovitele:

- a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek,
- b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi,
- c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
- d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného subdodavatele,
- e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů,
- f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil,

- g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
- h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání,
- j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
- k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění.

## **V. SUBDODAVATELÉ**

1/ Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o každém subdodavateli v dostatečném předstihu tj. minimálně 14 dní před zahájením prací subdodavatele na staveništi. Subdodavatelé, se kterými se uvažuje pro realizaci části díla, převyšující částku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí být schváleni objednatelem. Objednatel má právo neschválit subdodavatele. Tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své subdodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

4/ Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv subdodavatele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle SOD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných subdodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle SOD.

6/ Každý subdodavatel je povinen předat KO-BOZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu s objednatelem; zhotovitel je vždy povinen sdělit objednateli důvod změny takového subdodavatele a způsob jeho náhrady.

## **VI. PODKLADY PRO PLNĚNÍ**

1/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SOD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SOD.

2/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SOD je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů po jejich převzetí.

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s návrhem na jejich odstranění.

4/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření SOD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce staveniště.

5/ Při nálezů funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do dokumentace skutečného provedení.

6/ Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později namítat, že mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.

## **VII. ZMĚNA DÍLA**

1/ Má-li být v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí být taková změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními stranami, který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

2/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízení. Na každou změnu bude vystaven změnový list, který bude zařazen do tzv. Knihy víceprací, odpočtů a změn. Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3) Odsouhlasení změny. Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro úkony obou stran tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předložení Návrhu ocenění, ke schválení Návrhu ocenění a k Odsouhlasení změny. V případech kdy výběrové řízení na zhotovitele probíhalo dle zákona č. 137/ 2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek bude postup změnového řízení v případě víceprací v souladu s § 23 uvedeného zákona. Bude-li mezi stranami existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným pokynem nařídit realizovat

takto změněné dílo i před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě; ocenění změny díla se potom řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.

3/ Objednatel je oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k SOD, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce) nebo jiným okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení této smlouvy o dílo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna dle jednotkových cen ceníku ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto změn předmětu smlouvy. Cena materiálu bude stanovena dle skutečnosti (návrh nákupu materiálu zhotovitelem bude proveden v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek). Cena dopravy materiálu bude kalkulována jako skutečné množství km z místa pořízení do místa realizace x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh dopravního prostředku. Na základě provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena díla.

4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat změnu lhůty plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předání díla musí být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškerých ještě nedokončených uzlových bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení požádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny vzniklé náklady a škody.

## **VIII. STAVEBNÍ DENÍK**

1/ Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník v souladu s právními předpisy, tj. § 157 Stavebního zákona a přílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

2/ První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS následující pracovní den do 10.00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahující se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDS, KO-BOZP a pověřenými pracovníci smluvních stran.

4/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

## **IX. VZORKY**

1/ Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, nejméně 10 dní pracovních před zahájením příslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení díla (dále jen „prvků“), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, zejména materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), viditelné koncové prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.), montované dělicí konstrukce (lehké příčky) a prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného obvodového pláště, kontaktního zateplení obvodového pláště a střešních krytin).

2/ Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:

- a) materiál (název, popis, obchodní značka);
- b) výrobce, dodavatel;
- c) datum předložení;
- d) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

3/ Objednatel do 10 dní od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítne a vrátí zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené objednatelem je zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, odpovídající závazným podkladům díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plnění ani cenu díla.

4/ Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či objednatelem určených vzorcích a datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele nebo TDS, jak má být se vzorkem naloženo.

## **X. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1/ Objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je povinen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn sankcionovat způsobem stanoveným v SOD. O předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele, včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SOD a v jejich mezích s principy projektového řízení.

3/ Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými zaměstnanci minimálně v tomto složení:

- a) stavbyvedoucí,
- b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
- c) pracovník kontroly a řízení jakosti.

V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě § 153 (stavbyvedoucí a stavební dozor), § 158 (Vybrané činnosti ve výstavbě) a § 160 (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace díla stavbyvedoucím, který má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná potřebná úřední povolení, vyžadují-li se podle účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla. Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a díla, jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem SOD. Do potvrzení zápisu o předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí díla.

7/ Povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší užívání než byla dohodnutá doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SOD. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.

10/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množstvích likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.

11/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla. Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny.

12/ Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.

13/ Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.

14/ Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru odpovídající podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v prostorách zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období, elektrickým osvětlením apod.

15/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, v opačném případě je uhradí objednatel.

16/ Dosažení předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

17/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.

18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a zkoušek", kterou předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla nebo jeho části.

19/ Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli tak, aby se jich objednatel mohl zúčastnit.

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům.

22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné („pracovníci“) jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům subdodavatelů a osobám pro ně činným.

## **XI. KONTROLNÍ DNY**

1/ Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Zápisu o předání a převzetí díla přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud SOD nestanoví jinak.

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za měsíc, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob, přičemž zhotovitel je v případě žádosti TDS povinen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná nebo jejichž účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným vynaložené náklady.

5/ TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.

6/ TDS pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení doručí zhotoviteli do tří pracovních dní ode dne konání kontrolního dne.

7/ Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SOD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění uzavřenou touto smlouvou, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řízení.

## **XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1/ O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel Zápis o předání a převzetí díla, který bude po ukončení přejímacího řízení podepsán oběma stranami. Zápis bude rovněž podepsán budoucím provozovatelem předávaného díla. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a způsobu členění předem odsouhlaseném objednatelem.

2/ Výzvu k předání a převzetí díla, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doručit objednateli a TDS nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené smlouvou. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

3/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud:

- a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanými v souladu se SOD;

- b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SOD, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu;
- c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;
- d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozorní TDS při předpřejímce podle odst. 7 tohoto článku.

4/ Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví smlouva o dílo. Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla (dále jen „doklady“). Zhotovitel předá TDS tři zkompleťovaná paré veškerých takových dokladů, spolu s jejich celkovým seznamem, nejpozději deset pracovních dnů před podáním žádosti o kolaudační souhlas ve vztahu ke stavbě, resp. k takové části díla

Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení ve smyslu SOD
- b) stavební deník - originál,
- c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, apod.),
- d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
- e) ostatní dokumentaci,
- f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SOD např.
  - Protokol o vytýčení stavby
  - Zaměření skutečného stavu po dokončení
  - Doklady o provedení hutních zkoušek
  - Doklady o předání dotčených inženýrských sítí a pozemků jejím vlastníkům
  - Doklady o likvidaci odpadů
- g) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových zkouškách vodovodu
- h) pro kanalizace – protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové prohlídky kanalizačních stok

5/ Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem a TDS zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel, TDS a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. Zápis bude obsahovat alespoň:

- a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání,
- b) identifikační údaje o díle,
- c) konec záruční doby dle SOD,
- d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímacího řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
- e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
- f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
- g) soupis příloh.

6/ Objednatel má právo odmítnout převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky (estetické nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s jinými neomezily jeho užívání. Objednatel je rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, i když dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému

užívání v souladu s účelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončení. O odstranění veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku či nedodělku má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec. Stanovisko znalce takto určeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

7/ Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení článku, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před doručením výzvy k převzetí díla vyzvat TDS k tzv. předpřejímce díla, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn zhotovitele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájení přejímacího řízení díla.

8/ Objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislosti s nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně po jejich zhotovení, avšak před jejich samotným předáním a převzetím, souhlasí zhotovitel s jejich předčasným užíváním.

9/ Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

10/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1 týdne ode dne předání a převzetí díla objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápisě o předání a převzetí díla na jiném termínu.

### **XIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

1/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil. Objednatel je tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

2/ Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, přechází na objednatele okamžikem jejich předání objednateli.

3/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. Zhotovitel je zodpovědný za:

- a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do vypršení záruky za dílo,
- b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet z chyb provádění díla.

4/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

#### **XIV. NEDOSTATKY PLNĚNÍ**

1/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti v rozporu se SOD a závaznými podklady díla, zejména v rozporu s projektovou dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného dle těchto OP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDS, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné nedostatky představují překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzít příslušné plnění s drobnými nedostatky.

#### **XV. ZÁRUKY ZA JAKOST**

1/ Záruční lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

2/ V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3/ V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli faxem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednateli jeho doručení nejpozději do 10:00 hod. následujícího pracovního dne.

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

- a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
- b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
- c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo poskytnout slevu;

7/ Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

8/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného objednatelem.

9/ V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad, a práce provede ve lhůtě 15-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.

U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírně odpadních vod, čerpací stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele k jednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u provozovatele či jiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeučtovat k náhradě.

10/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.

11/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

12/ Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

14/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec určený podle těchto OP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené díla.

## **XVI. ZNALEC**

1/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostí o určení znalce. V případě, že zhotovitel odmítne objednatelem navrženého znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle na

zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle na tom, která smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přihráním znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přihráním znalce rovným dílem.

4/ Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.

## **XVII. POJIŠTĚNÍ**

1/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD uzavřeno pojištění pro případ:

- a) vzniku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvislosti s plněním SOD nebo jinak, včetně (nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy,
- b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním SOD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 000 000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření zápisu o předání a převzetí díla a 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliónů korun českých) pro období od uzavření zápisu o předání a převzetí díla do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD.

2/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

3/ Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SOD.

4/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění díla podle SOD vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření SOD.

6/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do 14 dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období objednateli.

7/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku jednat v úzké součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

### **XVIII. JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN**

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto OP výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v SOD; jednání objednatele má vždy přednost před jednáním TDS, AD a KO-BOZP. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření TDS, AD a KO-BOZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným zhotoviteli.

2/ Smluvní strany si do 14 dní od uzavření smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je v souvislosti s plněním SOD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění SOD, adresu pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu, číslo faxu a elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby a údaje uvedené v seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SOD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SOD nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou, faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.

5/ Nestanoví-li SOD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být písemná komunikace směřována na adresy uvedené v záhlaví SOD. Změny doručovacích údajů musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně do 5 dnů od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručení písemné komunikace se považuje:

- a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem,
- b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,
- c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesílatele, v případě zaslání faxem, ledaže adresát do 10:00 následujícího pracovního dne písemně informoval odesílatele o tom, že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslání faxem
- d) e-mailová zpráva, jejíž přijetí je potvrzené písemně adresátem

V ostatním se podpůrně užijí ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování právníkům osobám.

## **XIX. UKONČENÍ SMLOUVY, Odstoupení**

1/ Pro případ ukončení SOD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

2/ Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3/ Objednatel je oprávněn odstoupit od SOD v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo případy dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:

- a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo závaznými podklady díla,
- b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 60 dní s předáním díla objednateli, přičemž za den předání díla objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí díla,
- c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl. III. SOD přesahujícího 90 dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu,
- d) zhotovitel použije pro plnění SOD subdodavatele v rozporu OP;
- e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- f) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla;
- g) hrubě nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- h) opakované (minimálně třikrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovení SOD;
- i) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace zhotovitele;
- j) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SOD nebo OP delší než 10 dnů.

4/ Zhotovitel je oprávněn od SOD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části ze strany objednatele o více než 90 dní.

5/ Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

6/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od SOD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

7/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění SOD (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění SOD do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející zhotoviteli objednatelem určený znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky určenými podle

občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně vynaložené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SOD; pro vyloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu svých nákladů spojených s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením objednatele od smlouvy.

8/ Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle SOD a na náhradu škod vzniklých prodloužením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

10/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tři pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě zhotovitel.

11/ Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

12/ Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

13/ V případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

## **XX. FINANČNÍ ZÁRUKA**

1/ Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek finanční záruku podle §2029 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“), poskytnutou bankou, zahraniční bankou nebo spořitelním a úvěrovým družstvem (dále jen „banka“) za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o dílo jinak.

2/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

- a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele až do výše 20% z ceny díla tj. .... 1 039 512,- Kč; slovy: jednmiliontřicetdevětisícpětsedvanáct korun českých
- b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o předání kompletního díla a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka byla vystavena

na kratší dobu (minimálně však na dobu 1 roku) a následně prodlužována, resp. obnovována;

- c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami SOD, neplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle SOD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději 30 dní po podpisu SOD.

4/ Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla. Objednateli nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody.

5/ Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

6/ Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla být bankovní záruka ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (10) dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl jinak.

9/ V případě předčasného ukončení SOD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SOD nezaniknou.

## **XXI. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE**

1/ Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení delším než 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k odstranění prodlení,

- b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené zápisem objednatele ve stavebním deníku.
- c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodržovány zejména předpisy BOZP, PO a OŽP,
- d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.

2/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SOD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

## **XXII. VYŠŠÍ MOC**

1/ Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů.

2/ Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklá nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

4/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, plnění SOD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

5/ V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy.

### **XXIII. ŘÍDÍCÍ PRÁVO, SPORY, SOUDY**

1/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2/ V případě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce (OIP) a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, že zařízení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje žádné patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se SOD, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo jeho částí.

Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou podporu.

### **XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna do 10ti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smířčího jednání.

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SOD, jakož i těchto Podmínek se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SOD na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3/ V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejbližší odpovídá hospodářskému účelu neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách vyskytne mezera v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.

4/ Pokud není v SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.

5/ Pokud není ve SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platí datum razítka podacího poštovního úřadu.

6/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy o dílo a Obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.2014, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají smlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích 15.5.2015


Za objednatele:

  
.....  
Ing. Aleš Vavříčka, předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
- 40 -

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se pečlivě seznámil s výše uvedenými Obchodními podmínkami:

za zhotovitele:

  
.....  
Jan Korejtko, předseda představenstva  
Ing. Josef Cimburek, člen představenstva  
BAUSET CZ, a.s.

**BAUSET CZ, a.s.**  
Nemošická 1495  
530 02 Pardubice ⑤  
IČ: 63217139 - DIČ: CZ63217139



# HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Název veřejné zakázky : "Kojice, dostavba kanalizace – střed obce"

Termín zahájení : 07/2016

Termín ukončení : 12/2016

**BAUSET CZ**  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST

| 2016                                             |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |
|--------------------------------------------------|----------|----|----|----|-------|----|----|----|------|----|----|----|-------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|--|
| Stavební objekty                                 | červenec |    |    |    | srpen |    |    |    | září |    |    |    | říjen |    |    |    | listopad |    |    |    | prosinec |    |    |    |    |    |  |
|                                                  | 27       | 28 | 29 | 30 | 31    | 32 | 33 | 34 | 35   | 36 | 37 | 38 | 39    | 40 | 41 | 42 | 43       | 44 | 45 | 46 | 47       | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |
| Zahájení stavby - předání staveniště             |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |
| Vedlejší a ostatní náklady                       |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |
| SO 1 - Jednotná kanalizace                       |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |
| Protokolární předání a převzetí kompletního díla |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |  |

V Pardubicích, dne 29.6.2016

.....  
Jan Korejtko

předseda představenstva

.....  
Ing. Josef Cimburek

člen představenstva

**BAUSET CZ, a.s.**  
Nemošická 1495  
530 02 Pardubice ⑤  
IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 591\_ROZ\_16\_ZD5\_VaK

Stavba: KOJICE - DOSTAVBA KANALIZACE - STŘED OBCE

RSO: 827 21  
Město: Kojice  
CZ-CPA: 90410000-4

CC-CZ: 22231  
Datum: 6. 4. 2016  
CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IC: 60108631  
DIC: CZ60108631

Uchazeč:  
BAUSET CZ, a.s.

IC: 63217139  
DIC: CZ63217139

Projektant:  
Recprojekt s.r.o. Pardubice

IC: 26014327  
DIC: CZ26014327

### Poznámka:

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následně posouzení dodavateli předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Pokud dodavatel nespíní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

|                  |       |              |              |
|------------------|-------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH     |       |              | 5 197 560,47 |
| DPH - základní   | 21,00 | 5 197 560,47 | 1 091 487,70 |
| DPH - služba     | 15,00 | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK |       |              | 6 289 048,17 |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 591\_ROZ\_16\_ZDS\_VaK

Stavba: KOJICE - DOSTAVBA KANALIZACE - STŘED OBCE

Místo: Kojice

Datum: 6. 4. 2016

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Recprojekt s.r.o. Pardubice

Uchazeč: BAUSET CZ, a.s.

| Kód                   | Objekt, Soupis prací                | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                                     | 5 197 560,47       | 6 289 048,17     |     |
| KOJICE_               | KOJICE - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | 198 000,00         | 239 580,00       | VON |
| OST                   |                                     |                    |                  |     |
| KOJICE_S              | SO 01 - JEDNOTNÁ KANALIZACE         | 4 999 560,47       | 6 049 468,17     | ING |
| 001                   |                                     |                    |                  |     |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KOJICE - DOSTAVBA KANALIZACE - STRED OBCE

Objekt:

KOJICE\_OST - KOJICE - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: 827 21  
Misto: Kojice  
CZ-CPV: 90410000-4

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

BAUSET CZ, a.s.

Projektant:

Recprojekt s.r.o. Pardubice

CC-CZ: 22231  
Datum: 6. 4. 2016  
CZ-CPA: 42.21.22  
IC: 60108631  
DIC: CZ60108631  
IC: 63217139  
DIC: CZ63217139  
IC: 26014327  
DIC: CZ26014327

Poznámka:

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelů předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj,

Cena bez DPH

198 000,00

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 198 000,00  | 21,00      | 41 580,00 |
| snižena      | 0,00        | 15,00      | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

239 580,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOJICE - DOSTAVBA KANALIZACE - STŘED OBCE

Objekt:

KOJICE\_OST - KOJICE - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Kojice

Datum:

6. 4. 2016

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Recprojekt s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

BAUSET CZ, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**198 000,00**

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**198 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

48 000,00

VRN3 - Zařízení staveníště

125 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

25 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KOJICE - DOSTAVBA KANALIZACE - STŘED OBCE

Objekt:

KOJICE\_OST - KOJICE - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Město:

Kojice

Datum: 6. 4. 2016

Zakazatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Recprojekt s.r.o. Pardubice

Objekt:

BAUSET CZ, a.s.

| PČ | Ty P. | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

198 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

198 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

48 000,00

|   |   |           |                               |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|-------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 011114000 | Inženýrsko-geologický průzkum | kpl | 1,000 | 7 000,00 | 7 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum inženýrsko-geologický průzkum

Podrobně k položce:

geologický průzkum

|   |   |           |                      |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|----------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 2 | K | 011314000 | Archeologický dohled | kpl | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|----------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický dohled

Podrobně k položce:

Archeologický dohled - práce prováděné v rámci archeologického průzkumu, jehož cílem je zjištění a dokumentace archeologických nálezů a jejich ochrana.

|   |   |           |                                       |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 3 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

Podrobně k položce:

Geodetické práce při provádění stavby - práce prováděné v rámci geodetického průzkumu.

|   |   |           |                              |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 4 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1,000 | 16 000,00 | 16 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

Podrobně k položce:

Geodetické práce po výstavbě - práce prováděné v rámci geodetického průzkumu, jehož cílem je zjištění a dokumentace geodetických nálezů a jejich ochrana.

|   |   |           |                                         |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 5 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

D VRN3

Zařízení staveniště

125 000,00

|   |   |           |                     |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 6 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 95 000,00 | 95 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

Podrobně k položce:

Zařízení staveniště - práce prováděné v rámci zařízení staveniště.

|   |   |           |                                |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 7 | K | 034403000 | Dopravní značení na staveništi | kpl | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

Podrobně k položce:

Dopravní značení na staveništi - práce prováděné v rámci dopravního značení na staveništi.

D VRN4

Inženýrská činnost

25 000,00

|   |   |           |                                    |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 8 | K | 043103000 | Zkoušky prováděné v průběhu stavby | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|---|---|-----------|------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení

Podrobně k položce:

Zkoušky prováděné v průběhu stavby, zkoušky zkušební stavební práce.



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KOJICE - POSTAVBA KANALIZACE - STŘED OBCE

Objekt:

KOJICE\_SO01 - SO 01 - JEDNOTNÁ KANALIZACE

RSO: 827 21 11  
Město: Kojice  
CZ-CPV: 45231300-8

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

BAUSET CZ, a.s.

Projektant:

Recprojekt s.r.o. Pardubice

CC-CZ: 22231  
Datum: 6. 4. 2016  
CZ-CPA: 42.21.12  
IC: 60108631  
DIC: CZ60108631  
IC: 63217139  
DIC: CZ63217139  
IC: 26014327  
DIC: CZ26014327

Poznámka:

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelů předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj,

Cena bez DPH

4 999 560,47

|              | Základ dane  | Sazba dane | Výše dane    |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| DPH základní | 4 999 560,47 | 21,00      | 1 049 907,70 |
| snížená      | 0,00         | 15,00      | 0,00         |

Cena s DPH

v CZK

6 049 468,17

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KOJICE - DOSTAVBA KANALIZACE - STŘED OBCE

Objekt:

KOJICE\_SO01 - SO 01 - JEDNOTNÁ KANALIZACE

Místo:

Kujice

Datum: 6. 4. 2016

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Recprojekt s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

BAUSET CZ, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**4 999 560,47**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**4 992 560,47**

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 1 - Zemní práce                        | 2 251 374,75 |
| 2 - Zakládání                          | 23 477,10    |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce      | 96 952,16    |
| 4 - Vodorovné konstrukce               | 70 070,95    |
| 5 - Komunikace                         | 1 197 349,75 |
| 8 - Trubní vedení                      | 882 330,51   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 139 980,86   |
| 997 - Přesun sutě                      | 281 020,50   |
| 998 - Přesun hmot                      | 50 003,89    |

### M - Práce a dodávky M

**7 000,00**

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| 35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. | 7 000,00 |
|--------------------------------------------|----------|

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KOJICE - DOSTAVBA KANALIZACE - STŘED OBLST

Objekt:

KOJICE\_SO01 - SO 01 - JEDNOTNÁ KANALIZACE

Místo:

Kojice

Datum:

6. 4. 2016

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Recprojekt s.r.o. Pardubice

Behovce:

BAUSET CZ, a.s.

| PČ                            | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |     |       |    |          |              | <b>4 999 560,47</b> |                 |

|          |            |                            |  |  |  |  |                     |  |
|----------|------------|----------------------------|--|--|--|--|---------------------|--|
| <b>D</b> | <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b> |  |  |  |  | <b>4 992 560,47</b> |  |
| <b>D</b> | <b>1</b>   | <b>Zemní práce</b>         |  |  |  |  | <b>2 251 374,75</b> |  |

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                        |     |                |        |           |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----------|----------------|
| 1  | K | 113107112 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm                                                                                                                                                          | m2  | 160,000        | 132,00 | 21 120,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|    |   |           | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm                                                                                                                                                          |     |                |        |           |                |
|    |   |           | chodník asfalt na stoce C1a*80*2                                                                                                                                                                                       |     | 160,000        |        |           |                |
| 2  | K | 113107223 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm                                                                                                                                                       | m2  | 586,250        | 45,30  | 26 557,13 | CS ÚRS 2016 01 |
|    |   |           | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm |     |                |        |           |                |
|    |   |           | *státní silnice 32*1,25                                                                                                                                                                                                |     | 40,000         |        |           |                |
|    |   |           | *místní komunikace 437*1,25                                                                                                                                                                                            |     | 546,250        |        |           |                |
|    |   |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                          |     | <b>586,250</b> |        |           |                |
| 3  | K | 113107241 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm                                                                                                                                                                  | m2  | 746,250        | 25,00  | 18 656,25 | CS ÚRS 2016 01 |
|    |   |           | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm                             |     |                |        |           |                |
|    |   |           | *státní silnice 32*1,25                                                                                                                                                                                                |     | 40,000         |        |           |                |
|    |   |           | *místní komunikace 437*1,25                                                                                                                                                                                            |     | 546,250        |        |           |                |
|    |   |           | chodník asfalt na stoce C1a*80*2                                                                                                                                                                                       |     | 160,000        |        |           |                |
|    |   |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                          |     | <b>746,250</b> |        |           |                |
| 4  | K | 113154263 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase                                                                                                                                       | m2  | 80,000         | 69,20  | 5 536,00  | CS ÚRS 2016 01 |
|    |   |           | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm                                         |     |                |        |           |                |
|    |   |           | *státní silnice-frézování jízdního pruhu 32*2,5                                                                                                                                                                        |     | 80,000         |        |           |                |
| 5  | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                            | m   | 80,000         | 50,80  | 4 064,00  | CS ÚRS 2016 01 |
|    |   |           | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                            |     |                |        |           |                |
|    |   |           | chodník C1a*80                                                                                                                                                                                                         |     | 80,000         |        |           |                |
| 6  | K | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových                                                                                                                                                                                              | m   | 80,000         | 35,60  | 2 848,00  | CS ÚRS 2016 01 |
|    |   |           | Vytrhání obrub s vybouráním tože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových                                                                                |     |                |        |           |                |
|    |   |           | chodník C1a*80                                                                                                                                                                                                         |     | 80,000         |        |           |                |
| 7  | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                                                                                                                                    | hod | 56,300         | 57,30  | 3 225,99  | CS ÚRS 2016 01 |
|    |   |           | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                    |     |                |        |           |                |
|    |   |           | <i>Čerpání na 30% stok po dobu max. 10 hodin/denně 563*0,30/30*10</i>                                                                                                                                                  |     | 56,300         |        |           |                |
| 8  | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200                                                                                                                                                          | m   | 36,000         | 236,00 | 8 496,00  | CS ÚRS 2016 01 |
|    |   |           | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200                                                                                                                                                          |     |                |        |           |                |
|    |   |           | stávající plynovod-13 ks*13*2                                                                                                                                                                                          |     | 26,000         |        |           |                |
|    |   |           | stávající vodovod - 5 ks*5*2                                                                                                                                                                                           |     | 10,000         |        |           |                |
|    |   |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                          |     | <b>36,000</b>  |        |           |                |
| 9  | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500                                                                                                                                                   | m   | 10,000         | 370,00 | 3 700,00  | CS ÚRS 2016 01 |
|    |   |           | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500                                                                                                                                                   |     |                |        |           |                |
|    |   |           | stávající kanalizační potrubí - 5 ks*5*2                                                                                                                                                                               |     | 10,000         |        |           |                |
| 10 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                                                                                                                                                 | m   | 14,000         | 191,00 | 2 674,00  | CS ÚRS 2016 01 |
|    |   |           | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                                                                                                                                                 |     |                |        |           |                |
|    |   |           | stávající elektro, sdělovací-7 ks*7*2                                                                                                                                                                                  |     | 14,000         |        |           |                |
| 11 | K | 119002211 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů ocelovým plechem do šířky výkopu 1 m                                                                                                                                         | m2  | 45,000         | 453,00 | 20 385,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|    |   |           | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pojizdně z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m zařízení                                                                                                |     |                |        |           |                |
|    |   |           | *zajištění vjezdů do objektů 3*3*5                                                                                                                                                                                     |     | 45,000         |        |           |                |

| PČ | Ty p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 12 | K    | 119002212 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů ocelovým plechem do šířky výkopu 1 m odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 45,000    | 258,00       | 11 610,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    |      |           | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojezdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    |      |           | zajištění vjezdů do objektů 3*3*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 45,000    |              |                   |                 |
| 13 | K    | 119003131 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně dodávky výstražné pásky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 1 126,000 | 28,40        | 31 978,40         | CS ÚRS 2016 01  |
|    |      |           | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svíslé výstražná páska zřízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    |      |           | zabezpečení rýhy 563*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1 126,000 |              |                   |                 |
| 14 | K    | 119003132 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 1 126,000 | 9,31         | 10 483,06         | CS ÚRS 2016 01  |
|    |      |           | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svíslé výstražná páska odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    |      |           | zabezpečení rýhy 563*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1 126,000 |              |                   |                 |
| 15 | K    | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 60,000    | 315,00       | 18 900,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    |      |           | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    |      |           | 36*0,5*2,0+10*0,5*2,0+14*0,5*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 60,000    |              |                   |                 |
| 16 | K    | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 683,493   | 224,00       | 153 102,43        | CS ÚRS 2016 01  |
|    |      |           | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    |      |           | <p>Poznámka k souhrtné ceně:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopů ve výkopovém řečišti do 3 m a na přechození výkopů na přílehlejší terénu na vzdálenost do 3 m od okrajů jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při technických měřicích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, b) dle skutečného objemu výkopu ve větších, c) mimo stře pro přičítání podélného zpevnění dna a břehů podél obrysu výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce sítě, stoupaň, boku, předpráhu, průřez, odhoně, výhonu a pro základy stĺ, dlažeb, rovnání, plátnu a hmot pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na nutné přemístění výkopů nad 1 m hloubky v souvislosti s ustanovení čl. 16. 3. 216. 4. Všeobecných podmínek katalogu. 5. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy v 5 až 7 bez použití trhaviny, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201. Dolamování hloubených výkopů, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh o hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.</p> |    |           |              |                   |                 |
|    |      |           | <p>průměrná hloubka výkopu 1,90 m</p> <p>státní silnice 32*1,3*(1,90-0,40)*0,60 37,440</p> <p>místní komunikace 43*1,3*(1,90-0,40)*0,60 511,290</p> <p>asfalt chodník 80*1,3*(1,90-0,30)*0,60 99,840</p> <p>nezpevněné cesty 14*1,3*1,90*0,60 20,748</p> <p>rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu 21*(1,90-0,40)*0,50*1,5*0,60 14,175</p> <p><b>Součet 683,493</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
| 17 | K    | 132201209 | Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 683,493   | 22,00        | 15 036,85         | CS ÚRS 2016 01  |
|    |      |           | Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    |      |           | průměrná hloubka výkopu 1,90 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    |      |           | státní silnice 32*1,3*(1,90-0,40)*0,60 37,440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    |      |           | místní komunikace 43*1,3*(1,90-0,40)*0,60 511,290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    |      |           | asfalt chodník 80*1,3*(1,90-0,30)*0,60 99,840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    |      |           | nezpevněné cesty 14*1,3*1,90*0,60 20,748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    |      |           | rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu 21*(1,90-0,40)*0,50*1,5*0,60 14,175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    |      |           | <b>Součet 683,493</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
| 18 | K    | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 455,662   | 451,00       | 205 503,56        | CS ÚRS 2016 01  |
|    |      |           | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    |      |           | <p>Poznámka k souhrtné ceně:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopů ve výkopovém řečišti do 3 m a na přechození výkopů na přílehlejší terénu na vzdálenost do 3 m od okrajů jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při technických měřicích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, b) dle skutečného objemu výkopu ve větších, c) mimo stře pro přičítání podélného zpevnění dna a břehů podél obrysu výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce sítě, stoupaň, boku, předpráhu, průřez, odhoně, výhonu a pro základy stĺ, dlažeb, rovnání, plátnu a hmot pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na nutné přemístění výkopů nad 1 m hloubky v souvislosti s ustanovení čl. 16. 3. 216. 4. Všeobecných podmínek katalogu. 5. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy v 5 až 7 bez použití trhaviny, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201. Dolamování hloubených výkopů, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh o hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.</p> |    |           |              |                   |                 |
|    |      |           | <p>průměrná hloubka výkopu 1,90 m</p> <p>státní silnice 32*1,3*(1,90-0,40)*0,40 24,960</p> <p>místní komunikace 43*1,3*(1,90-0,40)*0,40 340,860</p> <p>asfalt chodník 80*1,3*(1,90-0,30)*0,40 66,560</p> <p>nezpevněné cesty 14*1,3*1,90*0,40 13,832</p> <p>rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu 21*(1,90-0,40)*0,50*1,5*0,40 9,450</p> <p><b>Součet 455,662</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
| 19 | K    | 132301209 | Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 455,662   | 49,00        | 22 327,44         | CS ÚRS 2016 01  |
|    |      |           | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství         | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Průměrná hloubka výkopu                                                                                                                                                                                                                 |    |                  |              |                   |                 |
|    |     |           | státní silnice 32*1,3*(1,90-0,40)*0,40                                                                                                                                                                                                  |    | 24,960           |              |                   |                 |
|    |     |           | místní komunikace 437*1,3*(1,90-0,40)*0,40                                                                                                                                                                                              |    | 340,860          |              |                   |                 |
|    |     |           | asfalt chodník 80*1,3*(1,90-0,30)*0,40                                                                                                                                                                                                  |    | 66,560           |              |                   |                 |
|    |     |           | nezpevněné cesty 14*1,3*1,90*0,40                                                                                                                                                                                                       |    | 13,832           |              |                   |                 |
|    |     |           | rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu 21*(1,90-0,40)*0,50*1,5*0,40                                                                                                                                                                      |    | 9,450            |              |                   |                 |
|    |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                           |    | <b>455,662</b>   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 151821111 | Osazení a odstranění pažicového boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m                                                                                                                                                            | m2 | 2 139,400        | 141,00       | 301 655,40        | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |           | Pažicové boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední osazení a odstranění hloubka výkopu do 3,5 m, šířka do 1,2 m                                                                                                    |    |                  |              |                   |                 |
|    |     |           | pažení rýhy 563*1,9*2                                                                                                                                                                                                                   |    | 2 139,400        |              |                   |                 |
| 21 | K   | 151821211 | Příplatek k pažicovému boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapažení                                                                                                                                         | m2 | 1 646,160        | 16,00        | 26 338,56         | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |           | Pažicové boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední Příplatek za první a každý další den zapažení 1 m2 výkopu k ceně 151 82-1111                                                                                    |    |                  |              |                   |                 |
|    |     |           | 563*1,9*2*(30*1,9*2/563*1,9*2)                                                                                                                                                                                                          |    | 1 646,160        |              |                   |                 |
| 22 | K   | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                                                                                                                                                       | m3 | 1 139,155        | 69,70        | 79 399,10         | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |           | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                                                                                                                                                       |    |                  |              |                   |                 |
|    |     |           | státní silnice 32*1,3*(1,90-0,40)                                                                                                                                                                                                       |    | 62,400           |              |                   |                 |
|    |     |           | místní komunikace 437*1,3*(1,90-0,40)                                                                                                                                                                                                   |    | 852,150          |              |                   |                 |
|    |     |           | asfalt chodník 80*1,3*(1,90-0,30)                                                                                                                                                                                                       |    | 166,400          |              |                   |                 |
|    |     |           | nezpevněné cesty 14*1,3*1,90                                                                                                                                                                                                            |    | 34,580           |              |                   |                 |
|    |     |           | rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu 21*(1,90-0,40)*0,50*1,5                                                                                                                                                                           |    | 23,625           |              |                   |                 |
|    |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                           |    | <b>1 139,155</b> |              |                   |                 |
| 23 | K   | 162401102 | Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                    | m3 | 278,130          | 96,90        | 26 950,80         | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m                                    |    |                  |              |                   |                 |
|    |     |           | "odvoz z výkopu rýhy na meziskládku se zpětným použitím k zásypu rýhy"                                                                                                                                                                  |    |                  |              |                   |                 |
|    |     |           | asfalt chodník 80*1,3*(1,90-0,30-0,10-0,30-0,30)                                                                                                                                                                                        |    | 93,600           |              |                   |                 |
|    |     |           | nezpevněné cesty 14*1,3*(1,90-0,10-0,30-0,30)                                                                                                                                                                                           |    | 21,840           |              |                   |                 |
|    |     |           | rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu 21*(1,90-0,40)*0,50*1,5                                                                                                                                                                           |    | 23,625           |              |                   |                 |
|    |     |           | "odvoz z meziskládky zpět k zásypu rýhy"                                                                                                                                                                                                |    |                  |              |                   |                 |
|    |     |           | asfalt chodník 80*1,3*(1,90-0,30-0,10-0,30-0,30)                                                                                                                                                                                        |    | 93,600           |              |                   |                 |
|    |     |           | nezpevněné cesty 14*1,3*(1,90-0,10-0,30-0,30)                                                                                                                                                                                           |    | 21,840           |              |                   |                 |
|    |     |           | rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu 21*(1,90-0,40)*0,50*1,5                                                                                                                                                                           |    | 23,625           |              |                   |                 |
|    |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                           |    | <b>278,130</b>   |              |                   |                 |
| 24 | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                   | m3 | 1 000,090        | 263,00       | 263 023,67        | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |           | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                   |    |                  |              |                   |                 |
|    |     |           | "odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"                                                                                                                                                                                            |    |                  |              |                   |                 |
|    |     |           | státní silnice 32*1,3*(1,90-0,40)                                                                                                                                                                                                       |    | 62,400           |              |                   |                 |
|    |     |           | místní komunikace 437*1,3*(1,9-0,40)                                                                                                                                                                                                    |    | 852,150          |              |                   |                 |
|    |     |           | asfalt chodník 80*1,3*(0,10+0,30+0,30)                                                                                                                                                                                                  |    | 72,800           |              |                   |                 |
|    |     |           | nezpevněné cesty 14*1,3*(0,10+0,30+0,30)                                                                                                                                                                                                |    | 12,740           |              |                   |                 |
|    |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                           |    | <b>1 000,090</b> |              |                   |                 |
| 25 | K   | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                                                        | m3 | 10 000,900       | 20,60        | 206 018,54        | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |    |                  |              |                   |                 |
|    |     |           | "odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku"                                                                                                                                                                                            |    |                  |              |                   |                 |
|    |     |           | státní silnice 32*1,3*(1,90-0,40)                                                                                                                                                                                                       |    | 62,400           |              |                   |                 |
|    |     |           | místní komunikace 437*1,3*(1,9-0,40)                                                                                                                                                                                                    |    | 852,150          |              |                   |                 |
|    |     |           | asfalt chodník 80*1,3*(0,10+0,30+0,30)                                                                                                                                                                                                  |    | 72,800           |              |                   |                 |
|    |     |           | nezpevněné cesty 14*1,3*(0,10+0,30+0,30)                                                                                                                                                                                                |    | 12,740           |              |                   |                 |
|    |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                           |    | <b>1 000,090</b> |              |                   |                 |
|    |     |           | 1000,09*10 Prepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                             |    | 10 000,900       |              |                   |                 |
| 26 | K   | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                                                                                                                                                       | m3 | 139,065          | 55,00        | 7 648,58          | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                                                                                                  |    |                  |              |                   |                 |
|    |     |           | "odvoz z meziskládky zpět k zásypu rýhy"                                                                                                                                                                                                |    |                  |              |                   |                 |
|    |     |           | asfalt chodník 80*1,3*(1,90-0,30-0,10-0,30-0,30)                                                                                                                                                                                        |    | 93,600           |              |                   |                 |
|    |     |           | nezpevněné cesty 14*1,3*(1,90-0,10-0,30-0,30)                                                                                                                                                                                           |    | 21,840           |              |                   |                 |
|    |     |           | rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu 21*(1,90-0,40)*0,50*1,5                                                                                                                                                                           |    | 23,625           |              |                   |                 |
|    |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                           |    | <b>139,065</b>   |              |                   |                 |
| 27 | K   | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných                                                                                                                                                                                                 | m3 | 139,065          | 20,60        | 2 864,74          | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |           | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných                                                                                                                                                                                                 |    |                  |              |                   |                 |
|    |     |           | "zemina na meziskládku"                                                                                                                                                                                                                 |    |                  |              |                   |                 |
|    |     |           | asfalt chodník 80*1,3*(1,90-0,30-0,10-0,30-0,30)                                                                                                                                                                                        |    | 93,600           |              |                   |                 |
|    |     |           | nezpevněné cesty 14*1,3*(1,90-0,10-0,30-0,30)                                                                                                                                                                                           |    | 21,840           |              |                   |                 |
|    |     |           | rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu 21*(1,90-0,40)*0,50*1,5                                                                                                                                                                           |    | 23,625           |              |                   |                 |
|    |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                           |    | <b>139,065</b>   |              |                   |                 |
| 28 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                             | m3 | 1 000,090        | 16,40        | 16 401,48         | CS ÚRS 2016 01  |
|    |     |           | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                                                             |    |                  |              |                   |                 |

| PČ                                       | Ty<br>P | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství         | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|------------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|                                          | VF      |           | <b>*trvalá skládka - zemina tř. 1-4*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                  |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *státní silnice 32*1,3*(1,90-0,40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 62,400           |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *místní komunikace 437*1,3*(1,9-0,40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 852,150          |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *asfalt chodník 80*1,3*(0,10-0,30+0,30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 72,800           |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *nezpevněné cesty 14*1,3*(0,10-0,30+0,30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 12,740           |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | <b>1 000,090</b> |                 |                   |                    |
| 29                                       | K       | 171201211 | <b>Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 1 600,144        | 130,00          | 208 018,72        | CS ÚRS 2016 01     |
|                                          | PP      |           | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                  |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | <b>*trvalá skládka - zemina tř. 1-4*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                  |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *státní silnice 32*1,3*(1,90-0,40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 62,400           |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *místní komunikace 437*1,3*(1,9-0,40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 852,150          |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *asfalt chodník 80*1,3*(0,10-0,30+0,30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 72,800           |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *nezpevněné cesty 14*1,3*(0,10-0,30+0,30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 12,740           |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | <b>1 000,090</b> |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | 1000,09*1,6 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 1 600,144        |                 |                   |                    |
| 30                                       | K       | 174101101 | <b>Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 626,825          | 79,40           | 49 769,91         | CS ÚRS 2016 01     |
|                                          | PP      |           | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                  |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | <b>*ve státní silnici výměna za ŠD, ostatní vykopanou zeminou*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                  |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *státní silnice 32*1,3*(1,90-0,40-0,10-0,30-0,30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 33,280           |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *místní komunikace 437*1,3*(1,9-0,40-0,10-0,30-0,30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 454,480          |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *asfalt chodník 80*1,3*(1,90-0,30-0,10-0,30-0,30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 93,600           |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *nezpevněné cesty 14*1,3*(1,90-0,10-0,30-0,30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 21,840           |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *rozšíření rýhy pro kanalizační šachtu 21*(1,90-0,40)*0,50*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 23,625           |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | <b>626,825</b>   |                 |                   |                    |
| 31                                       | M       | 583441550 | <b>Štěrkodrt frakce 0-22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 814,559          | 267,90          | 218 220,36        | CS ÚRS 2016 01     |
|                                          | PP      |           | Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrt) štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-32 MN Luleč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                  |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | <b>*zásypový materiál-výměna ve zpevněných komunikacích*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                  |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *státní silnice 32*1,3*(1,90-0,40-0,10-0,30-0,30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 33,280           |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *místní komunikace 437*1,3*(1,9-0,40-0,10-0,30-0,30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 454,480          |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | <b>487,760</b>   |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | 487,76*1,67 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 814,559          |                 |                   |                    |
| 32                                       | K       | 175151101 | <b>Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 439,140          | 186,00          | 81 680,04         | CS ÚRS 2016 01     |
|                                          | PP      |           | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez proloužení sypaniny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                  |                 |                   |                    |
|                                          | PP      |           | <i>Popis práce a způsobu výkopu:</i><br>1. Objem obsypání 3 m do hloubky potrubí se pomocí špičatého výkopového nástroje vykopává bezprostředně podél potrubí. Pro odčerpání objemu potrubí se započítává výhledový úsek, který konstrukce nebo jiné osoby vyvolaly. 2. Míra zhutnění předepisuje projekt. 3. V časech nejvyššího objemu vykopávání se provádí kontrola. Tato se provádí za účelem zjištění, že v časech nejvyššího objemu vykopávání je vykopávání prováděno správně. 4. V časech nejvyššího objemu vykopávání je vykopávání prováděno správně. |    |                  |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *státní silnice 32*1,3*(0,30-0,30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 24,960           |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *místní komunikace 437*1,3*(0,30-0,30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 340,860          |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *asfalt chodník 80*1,3*(0,30-0,30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 62,400           |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *nezpevněné cesty 14*1,3*(0,30-0,30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 10,920           |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | <b>439,140</b>   |                 |                   |                    |
| 33                                       | M       | 583373020 | <b>Štěrkopisek frakce 0-16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 733,364          | 241,60          | 177 180,74        | CS ÚRS 2016 01     |
|                                          | PP      |           | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                  |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | <b>*obsyp potrubí*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                  |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *státní silnice 32*1,3*(0,30-0,30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 24,960           |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *místní komunikace 437*1,3*(0,30-0,30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 340,860          |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *asfalt chodník 80*1,3*(0,30-0,30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 62,400           |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *nezpevněné cesty 14*1,3*(0,30-0,30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 10,920           |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | <b>439,140</b>   |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | 439,14*1,67 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 733,364          |                 |                   |                    |
|                                          |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                  |                 | <b>23 477,10</b>  |                    |
| <b>D 2 Zakládání</b>                     |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                  |                 |                   |                    |
| 34                                       | K       | 212752212 | <b>Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 168,900          | 139,00          | 23 477,10         | CS ÚRS 2016 01     |
|                                          | PP      |           | Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                  |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | 563*0,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 168,900          |                 |                   |                    |
|                                          |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                  |                 | <b>96 952,16</b>  |                    |
| <b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b> |         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                  |                 |                   |                    |
| 35                                       | K       | 358315114 | <b>Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 12,814           | 2 890,00        | 37 032,46         | CS ÚRS 2016 01     |
|                                          | PP      |           | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                  |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *vybourání stoky C1a - beton DN 400*82*(3,14*0,5*0,5*0,25-3,14*0,4*0,4*0,25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 5,793            |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *vybourání 3 ks šachet a vpustí na C1a*3*(3,14*1,2*1,2*0,25*1,8-3,14*1*1*0,25*1,6)-(3,14*0,7*0,7*0,25*1,5-3,14*0,6*0,6*0,25*1,3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,546            |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *vybourání stoky C - DN600*8*(3,14*0,78*0,78*0,25-3,14*0,6*0,6*0,25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,560            |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *vybourání stoky C - DN 500*2*(3,14*0,64*0,64*0,25-3,14*0,5*0,5*0,25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,251            |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *vybourání 3 ks šachet na C*3*(3,14*1,2*1,2*0,25*2,1-3,14*1*1*0,25*1,9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 2,647            |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | *vybourání otvoru do čerpací šachty 3,14*0,33*0,33*0,25*0,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,017            |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | <b>12,814</b>    |                 |                   |                    |
| 36                                       | K       | 359901111 | <b>Vyčištění stok</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 843,000          | 26,70           | 22 508,10         | CS ÚRS 2016 01     |
|                                          | PP      |           | Vyčištění stok jakékoliv výšky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                  |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | 563*280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 843,000          |                 |                   |                    |
| 37                                       | K       | 359901211 | <b>Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 563,000          | 29,20           | 16 439,60         | CS ÚRS 2016 01     |
|                                          | PP      |           | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                  |                 |                   |                    |
|                                          | VF      |           | 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 563,000          |                 |                   |                    |
| 38                                       | K       | 359901212 | <b>Monitoring stoky jakékoliv výšky na stávající kanalizaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 280,000          | 74,90           | 20 972,00         | CS ÚRS 2016 01     |
|                                          | PP      |           | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky stávající kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                  |                 |                   |                    |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství                                            | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|
|            |     |           | stávající stoka C2 dříve provedená - část nad přepojením 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 205,000                                             |              |                     |                 |
|            |     |           | stávající stoka C2 dříve provedená - část nad přepojením 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 75,000                                              |              |                     |                 |
|            |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | <b>280,000</b>                                      |              |                     |                 |
| <b>D 4</b> |     |           | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                     |              | <b>70 070,95</b>    |                 |
| 39         | K   | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 73,190                                              | 845,00       | 61 845,55           | CS ÚRS 2016 01  |
|            |     |           | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného<br>563*1,3*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 73,190                                              |              |                     |                 |
| 40         | K   | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 22,000                                              | 138,00       | 3 036,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|            |     |           | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm<br>dle výpisu kanalizačních šachet 21<br>uliční vpust 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 21,000<br>1,000                                     |              |                     |                 |
|            |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | <b>22,000</b>                                       |              |                     |                 |
| 41         | M   | 592243200 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 7,000                                               | 198,10       | 1 386,70            | CS ÚRS 2016 01  |
|            |     |           | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro<br>odpadní kanály a potrubí uložené v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6<br>dle výpisu šachet 7                                                                                                                                                                                                                                      |     | 7,000                                               |              |                     |                 |
| 42         | M   | 592243230 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 14,000                                              | 254,80       | 3 567,20            | CS ÚRS 2016 01  |
|            |     |           | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro<br>odpadní kanály a potrubí uložené v zemi vyrovnávací prstence TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10<br>dle výpisu šachet 14                                                                                                                                                                                                                                   |     | 14,000                                              |              |                     |                 |
| 43         | M   | 592238640 | prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q.390/60/10a, 39x6x5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000                                               | 235,50       | 235,50              | CS ÚRS 2016 01  |
|            |     |           | Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q.<br>390/60/10a 39 x 6 x 5<br>dle výpisu šachet 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,000                                               |              |                     |                 |
| <b>D 5</b> |     |           | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                     |              | <b>1 197 349,75</b> |                 |
| 44         | K   | 564861111 | Podklad ze šterkorditě ŠD tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 160,000                                             | 131,00       | 20 960,00           | CS ÚRS 2016 01  |
|            |     |           | Podklad ze šterkorditě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm<br>pod asfaltový chodník 80*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 160,000                                             |              |                     |                 |
| 45         | K   | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 41,600                                              | 352,00       | 14 643,20           | CS ÚRS 2016 01  |
|            |     |           | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením<br>a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm<br>státní silnice 32*1,3                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 41,600                                              |              |                     |                 |
| 46         | K   | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 609,700                                             | 416,00       | 253 635,20          | CS ÚRS 2016 01  |
|            |     |           | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením<br>a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm<br>pod uliční vpust<br>dle výpisu šachet 1<br>státní silnice 32*1,3<br>místní komunikace 437*1,3                                                                                                                                                                                        |     | 41,600<br>568,100<br><b>609,700</b>                 |              |                     |                 |
|            |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                     |              |                     |                 |
| 47         | K   | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 568,100                                             | 476,00       | 270 415,60          | CS ÚRS 2016 01  |
|            |     |           | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením<br>a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm<br>pod uliční vpust<br>dle výpisu šachet 1<br>státní silnice 32*1,3<br>místní asfalt komunikace 437*1,3                                                                                                                                                                                 |     | 568,100                                             |              |                     |                 |
| 48         | K   | 567122112 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 609,700                                             | 243,00       | 148 157,10          | CS ÚRS 2016 01  |
|            |     |           | Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C<br>8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm<br>Podklad ze směsi stmelené cementem<br>s rozprostřením a zhutněním<br>Asfaltový podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením<br>a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm<br>státní silnice 32*1,3<br>místní asfalt komunikace 437*1,3                               |     | 41,600<br>568,100<br><b>609,700</b>                 |              |                     |                 |
|            |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                     |              |                     |                 |
| 49         | K   | 573111112 | Postřik živinový infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 609,700                                             | 22,90        | 13 962,13           | CS ÚRS 2016 01  |
|            |     |           | Postřik živinový infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2<br>státní silnice 32*1,3<br>místní komunikace asfaltové 437*1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 41,600<br>568,100<br><b>609,700</b>                 |              |                     |                 |
|            |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                     |              |                     |                 |
| 50         | K   | 573211111 | Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 1 286,700                                           | 18,60        | 23 932,62           | CS ÚRS 2016 01  |
|            |     |           | Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2<br>státní silnice 32*2,5+32*1,3<br>místní komunikace 437*(0,50+1,3+0,50)<br>asfaltový chodník 80*2                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 121,600<br>1 005,100<br>160,000<br><b>1 286,700</b> |              |                     |                 |
|            |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                     |              |                     |                 |
| 51         | K   | 577134111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 1 085,100                                           | 313,00       | 339 636,30          | CS ÚRS 2016 01  |
|            |     |           | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného<br>asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm<br>Podklad ze směsi stmelené cementem<br>s rozprostřením a zhutněním<br>Asfaltový podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením<br>a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm<br>státní silnice 32*2,5<br>místní komunikace 437*(0,50+1,3+0,50) |     | 80,000<br>1 005,100<br><b>1 085,100</b>             |              |                     |                 |
|            |     |           | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                     |              |                     |                 |
| 52         | K   | 578112111 | Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 20 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 160,000                                             | 278,00       | 44 480,00           | CS ÚRS 2016 01  |
|            |     |           | Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 20 mm<br>asfaltový chodník 80*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 160,000                                             |              |                     |                 |
| 53         | K   | 578901111 | Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 160,000                                             | 10,50        | 1 680,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|            |     |           | Zdršňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se<br>zavalcováním a s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 4 kg/m2<br>asfaltový chodník 80*2                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 160,000                                             |              |                     |                 |

| PČ                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                         | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 54                       | K   | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplvkou                                                                                                                                                                                         | m    | 938,000  | 70,20        | 65 847,60         | CS ÚRS 2016 01  |
|                          | PP  |           | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplvkou                                                                                                                                                                                         |      |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | státní silnice 32*2                                                                                                                                                                                                                           |      | 64,000   |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | místní komunikace 437*2                                                                                                                                                                                                                       |      | 874,000  |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                        |      | 938,000  |              |                   |                 |
| <b>D 8 Trubní vedení</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |              | <b>882 330,51</b> |                 |
| 55                       | K   | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200                                                                                                                                                                            | m    | 2,000    | 834,00       | 1 668,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|                          | PP  |           | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200                                                                                                                                    |      |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | propojovací potrubí UV a stoka C1a*2                                                                                                                                                                                                          |      | 2,000    |              |                   |                 |
| 56                       | K   | 871360410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 250                                                                                                                                                                        | m    | 17,000   | 129,00       | 2 193,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|                          | PP  |           | Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 250                                                                                                                                                                     |      |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | propojovací stoka C1 a C2*17                                                                                                                                                                                                                  |      | 17,000   |              |                   |                 |
| 57                       | M   | 286147270 | trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 250mm, dl. 6m                                                                                                                                                                | kus  | 3,045    | 2 993,90     | 9 116,43          | CS ÚRS 2016 01  |
|                          | PP  |           | Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované ULTRA RIB 2 DIN (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 280/250 mm, dl. 6 m                                        |      |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | propojovací stoka C1 a C2*3                                                                                                                                                                                                                   |      | 3,000    |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | 3*1,015 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                      |      | 3,045    |              |                   |                 |
| 58                       | K   | 871370410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300                                                                                                                                                                        | m    | 546,000  | 161,00       | 87 906,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|                          | PP  |           | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 300                                                                                                                                                            |      |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | stoka C, C1a*546                                                                                                                                                                                                                              |      | 546,000  |              |                   |                 |
| 59                       | M   | 286147120 | trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 (PP) EN, vnější průměr 315mm, dl. 6m                                                                                                                                                                 | kus  | 92,365   | 3 900,70     | 360 288,16        | CS ÚRS 2015 01  |
|                          | PP  |           | trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované PP EN 13476 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 315/277 mm, dl. 6 m                                                           |      |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | stoka C, C1a*546/6                                                                                                                                                                                                                            |      | 91,000   |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | 91*1,015 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                     |      | 92,365   |              |                   |                 |
| 60                       | K   | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150                                                                                                                                                   | kus  | 19,000   | 169,00       | 3 211,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|                          | PP  |           | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150                                                                                      |      |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | kanalizační přípojky DN150*19                                                                                                                                                                                                                 |      | 19,000   |              |                   |                 |
| 61                       | M   | 286113610 | koleno kanalizace plastové KGB 150x45°                                                                                                                                                                                                        | kus  | 19,285   | 115,60       | 2 229,35          | CS ÚRS 2016 01  |
|                          | PP  |           | trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x45°                                                                                                                                               |      |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | kanalizační přípojky DN150*19                                                                                                                                                                                                                 |      | 19,000   |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | 19*1,015 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                     |      | 19,285   |              |                   |                 |
| 62                       | K   | 877315231 | Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 150                                                                                                                                                                                                   | kus  | 19,000   | 167,00       | 3 173,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|                          | PP  |           | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu víček DN 150                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | kanalizační přípojky DN150*19                                                                                                                                                                                                                 |      | 19,000   |              |                   |                 |
| 63                       | M   | 286117220 | víčko kanalizace plastové KGK DN 160                                                                                                                                                                                                          | kus  | 19,285   | 86,40        | 1 666,22          | CS ÚRS 2016 01  |
|                          | PP  |           | trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) víčko KGK KGK-DN 160                                                                                                                                                 |      |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | kanalizační přípojky DN150*19                                                                                                                                                                                                                 |      | 19,000   |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | 19*1,015 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                     |      | 19,285   |              |                   |                 |
| 64                       | K   | 877375221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300                                                                                                                                                    | kus  | 19,000   | 472,00       | 8 968,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|                          | PP  |           | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu dvouosých DN 300                                                                                       |      |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | kanalizační přípojky DN150*19                                                                                                                                                                                                                 |      | 19,000   |              |                   |                 |
| 65                       | M   | 286114040 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/150/45°                                                                                                                                                                                        | kus  | 19,285   | 1 387,90     | 26 765,65         | CS ÚRS 2016 01  |
|                          | PP  |           | trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45° KGEA-300/150/45°                                                                                                                                    |      |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | kanalizační přípojky DN150*19                                                                                                                                                                                                                 |      | 19,000   |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | 19*1,015 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                     |      | 19,285   |              |                   |                 |
| 66                       | K   | 892372121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým                                                                                                                                                                             | úsek | 20,000   | 992,00       | 19 840,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|                          | PP  |           | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300                                                                                                                                                                                    |      |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | 20                                                                                                                                                                                                                                            |      | 20,000   |              |                   |                 |
| 67                       | K   | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton. tř. C 25/30                                                                                                                                           | kus  | 21,000   | 3 580,00     | 75 180,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|                          | PP  |           | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton. tř. C 25/30                                                                                                                                           |      |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | 21                                                                                                                                                                                                                                            |      | 21,000   |              |                   |                 |
| 68                       | K   | 894118001 | Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí                                                                                                                                                                                                  | kus  | 21,000   | 1 420,00     | 29 820,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|                          | PP  |           | Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí                                                                                                                                                                                                  |      |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | 21                                                                                                                                                                                                                                            |      | 21,000   |              |                   |                 |
| 69                       | M   | 592243370 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm                                                                                                                                                                   | kus  | 18,000   | 3 619,20     | 65 145,60         | CS ÚRS 2016 01  |
|                          | PP  |           | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q.1 100/60 V max.40 100 / 60 x 40                       |      |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | "dle výpisu šachet"18                                                                                                                                                                                                                         |      | 18,000   |              |                   |                 |
| 70                       | M   | 592243390 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm                                                                                                                                                                 | kus  | 3,000    | 5 076,20     | 15 228,60         | CS ÚRS 2016 01  |
|                          | PP  |           | Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TBZ-Q.1 100/100 V max.60 100 /100 x 60                      |      |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | "dle výpisu šachet"3                                                                                                                                                                                                                          |      | 3,000    |              |                   |                 |
| 71                       | M   | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000                                                                                                                                                                                  | kus  | 40,000   | 172,90       | 6 916,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|                          | PP  |           | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000                                               |      |          |              |                   |                 |
|                          | VV  |           | "dle výpisu šachet"40                                                                                                                                                                                                                         |      | 40,000   |              |                   |                 |
| 72                       | M   | 592243120 | konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm                                                                                                                                                                               | kus  | 17,000   | 1 196,70     | 20 343,90         | CS ÚRS 2016 01  |
|                          | PP  |           | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložené v zemi konus šachetní (síla stěny 12 cm) KPS - kapsové plastové stupadlo TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100 x 62,5 x 58 |      |          |              |                   |                 |

| PČ | Ty<br>p | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství       | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|    |         |            | dle výpisu šachet 17                                                                                                                                                                                                             |     | 17,000         |                 |                   |                    |
| 73 | M       | 592243150  | deska betonová zákrytová TZK-Q, 1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm                                                                                                                                                                   | kus | 4,000          | 2 128,60        | 8 514,40          | CS ÚRS 2016 01     |
|    |         |            | Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi deska zákrytová TZK-Q, 1 100-63/17 100/62,5 x 16,5                                            |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | dle výpisu šachet 4                                                                                                                                                                                                              |     | 4,000          |                 |                   |                    |
| 74 | M       | 592243830  | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/250 SP D 100x25x12 cm                                                                                                                                                                         | kus | 6,000          | 815,30          | 4 891,80          | CS ÚRS 2016 01     |
|    |         |            | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachtové s těsněním stupadlo oplastované KASI (SP) TBS-Q 1000/250 SP D 100 x 25 x 12   |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | dle výpisu šachet 6                                                                                                                                                                                                              |     | 6,000          |                 |                   |                    |
| 75 | M       | 592243820  | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500 SP D 100x50x12 cm                                                                                                                                                                         | kus | 11,000         | 1 287,10        | 14 158,10         | CS ÚRS 2016 01     |
|    |         |            | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachtové s těsněním stupadlo oplastované KASI (SP) TBS-Q 1000/500 SP D 100 x 50 x 12   |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | dle výpisu šachet 11                                                                                                                                                                                                             |     | 11,000         |                 |                   |                    |
| 76 | M       | 592243810  | skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/1000 SP D 100x100x12 cm                                                                                                                                                                       | kus | 2,000          | 2 145,60        | 4 291,20          | CS ÚRS 2016 01     |
|    |         |            | prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachtové s těsněním stupadlo oplastované KASI (SP) TBS-Q 1000/1000 SP D 100 x 100 x 12 |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | dle výpisu šachet 2                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000          |                 |                   |                    |
| 77 | K       | 895941111  | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                                                                                                                                          | kus | 1,000          | 1 040,00        | 1 040,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|    |         |            | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální                                                                                                                                                          |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | nová vpust před stokou C1a 1                                                                                                                                                                                                     |     | 1,000          |                 |                   |                    |
| 78 | M       | 592238520  | dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm                                                                                                                                                            | kus | 1,000          | 417,70          | 417,70            | CS ÚRS 2016 01     |
|    |         |            | Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45 x 30 x 5                                                                                                             |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | dle výpisu šachet 1                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000          |                 |                   |                    |
| 79 | M       | 592238540  | skruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm                                                                                                                                             | kus | 1,000          | 626,20          | 626,20            | CS ÚRS 2016 01     |
|    |         |            | Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže s otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a PVC 45 x 35 x 5                                                                                                            |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | dle výpisu šachet 1                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000          |                 |                   |                    |
| 80 | M       | 592238560  | skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm                                                                                                                                                               | kus | 1,000          | 275,10          | 275,10            | CS ÚRS 2016 01     |
|    |         |            | Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/195/5c 45 x 20 x 5                                                                                                                        |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | dle výpisu šachet 1                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000          |                 |                   |                    |
| 81 | K       | 899102211  | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg                                                                                                                                               | kus | 6,000          | 381,00          | 2 286,00          | CS ÚRS 2016 01     |
|    |         |            | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotností jednotlivě přes 50 do 100 Kg                                                                                                                                      |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | stávající kanalizační šachty určené pro DMŽ 6                                                                                                                                                                                    |     | 6,000          |                 |                   |                    |
| 82 | K       | 899103111  | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg                                                                                                                                                | kus | 21,000         | 596,00          | 12 516,00         | CS ÚRS 2016 01     |
|    |         |            | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností jednotlivě přes 100 do 150 kg                                                                                                                                       |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | kanalizační poklopy 21                                                                                                                                                                                                           |     | 21,000         |                 |                   |                    |
| 83 | M       | 7Y3KDM81BN | Kanalizační poklop, rám samonivelační, bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání, se zajištěním                                                                                                                                 | kus | 21,000         | 2 987,10        | 62 729,10         |                    |
|    |         |            | Kanalizační poklop rám samonivelační bez vybrání pro lapač D 400 bez odvětrání, se zajištěním                                                                                                                                    |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | kanalizační poklopy 21                                                                                                                                                                                                           |     | 21,000         |                 |                   |                    |
| 84 | K       | 899201111  | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg                                                                                                                                                          | kus | 1,000          | 195,00          | 195,00            | CS ÚRS 2016 01     |
|    |         |            | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností jednotlivě do 50 kg                                                                                                                                               |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | dle výpisu šachet 1                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000          |                 |                   |                    |
| 85 | M       | 592238730  | mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm                                                                                                                                                                                             | kus | 1,000          | 1 362,40        | 1 362,40          | CS ÚRS 2016 01     |
|    |         |            | Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust dešťová uliční s rámem mříž M2 C250 DIN 19583-11 500/500 mm                                                                                                |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | 1                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000          |                 |                   |                    |
| 86 | M       | 592238740  | koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300                                                                                                                                                                                 | kus | 1,000          | 572,80          | 572,80            | CS ÚRS 2016 01     |
|    |         |            | Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300                                                                                        |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | 1                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000          |                 |                   |                    |
| 87 | M       | 592238760  | rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm                                                                                                                                                                                          | kus | 1,000          | 1 059,80        | 1 059,80          | CS ÚRS 2016 01     |
|    |         |            | Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm                                                                                             |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | 1                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,000          |                 |                   |                    |
| 88 | K       | 899201211  | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg                                                                                                                                                                         | kus | 1,000          | 152,00          | 152,00            | CS ÚRS 2016 01     |
|    |         |            | Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotností jednotlivě do 50 kg                                                                                                                                                             |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | stávající uliční vpust 1                                                                                                                                                                                                         |     | 1,000          |                 |                   |                    |
| 89 | K       | 82101R     | Zapiskování stávající stoky                                                                                                                                                                                                      | m   | 128,000        | 153,00          | 19 584,00         |                    |
|    |         |            | Popis práce a jednotky:                                                                                                                                                                                                          |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | Část odvodnění stávající stoky šachty 210x100x100cm (zdeň odvodnění)                                                                                                                                                             |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | Stoka C - DN 500/3                                                                                                                                                                                                               |     | 3,000          |                 |                   |                    |
|    |         |            | Stoka C - DN 400/115                                                                                                                                                                                                             |     | 115,000        |                 |                   |                    |
|    |         |            | Stoka C1a - DN 400/10                                                                                                                                                                                                            |     | 10,000         |                 |                   |                    |
|    |         |            | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                    |     | <b>128,000</b> |                 |                   |                    |
| 90 | K       | 82102R     | Přidružené a pomocné práce                                                                                                                                                                                                       | kpl | 1,000          | 8 000,00        | 8 000,00          |                    |
|    |         |            | Popis práce a jednotky:                                                                                                                                                                                                          |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | Práce na vyčištění stávající stoky šachty 210x100x100cm (zdeň odvodnění)                                                                                                                                                         |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | Práce na vyčištění stávající stoky šachty 210x100x100cm (zdeň odvodnění)                                                                                                                                                         |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | Práce na vyčištění stávající stoky šachty 210x100x100cm (zdeň odvodnění)                                                                                                                                                         |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | Práce na vyčištění stávající stoky šachty 210x100x100cm (zdeň odvodnění)                                                                                                                                                         |     |                |                 |                   |                    |
|    |         |            | Práce na vyčištění stávající stoky šachty 210x100x100cm (zdeň odvodnění)                                                                                                                                                         |     |                |                 |                   |                    |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                        | MJ         | Množství                     | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| D 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           | Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                           | 139 980,86 |                              |                 |                   |                    |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K       | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého   | m          | 80,000                       | 215,00          | 17 200,00         | CS ÚRS 2016 01     |
| Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého<br>stoka C1a"80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                              |            | 80,000                       |                 |                   |                    |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M       | 592174650 | obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm                                             | kus        | 80,000                       | 149,60          | 11 968,00         | CS ÚRS 2016 01     |
| obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25<br>stávající silniční obrubníky - 100% náhrada 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |                                                                                              |            | 80,000                       |                 |                   |                    |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K       | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m          | 80,000                       | 177,00          | 14 160,00         | CS ÚRS 2016 01     |
| Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár<br>cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu<br>prostého téže značky<br>stoka C1a"80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |           |                                                                                              |            | 80,000                       |                 |                   |                    |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M       | 592174100 | obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm                               | kus        | 160,000                      | 122,30          | 19 568,00         | CS ÚRS 2016 01     |
| Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25<br>stávající chodníky-100% náhrada 80*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |                                                                                              |            | 160,000                      |                 |                   |                    |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K       | 919731121 | Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm                            | m          | 938,000                      | 25,10           | 23 543,80         | CS ÚRS 2016 01     |
| Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné<br>plochy živичné tl, do 50 mm<br><br>Poznamenejme, že:<br>1. Pro výšku 100 mm - rozložený maximální množství navenážené styčné plochy je 2,5 m <sup>2</sup> /m.<br>2. Vzhledem k rozložení suti zůstává po zarovnaní styčné plochy ve komunikaci zpevněná, které<br>období jsou započítány ve vzhledem k průměrné síle povrchové vrstvy odstraněnou jednotkou<br>veškeré kácení.<br>3. státní silnice 32*2<br>4. místní komunikace 437*2<br>Součet |         |           |                                                                                              |            | 64,000<br>874,000<br>938,000 |                 |                   |                    |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K       | 919735111 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm                                               | m          | 938,000                      | 56,70           | 53 184,60         | CS ÚRS 2016 01     |
| Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm<br>státní silnice 32*2<br>místní komunikace 437*2<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |                                                                                              |            | 64,000<br>874,000<br>938,000 |                 |                   |                    |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K       | 938909111 | Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živичného                | m2         | 648,100                      | 0,55            | 356,46            | CS ÚRS 2016 01     |
| Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného<br>státní silnice 32*2,5<br>místní komunikace 437*1,3<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |                                                                                              |            | 80,000<br>568,100<br>648,100 |                 |                   |                    |
| D 997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           | Přesun sutě                                                                                  | 281 020,50 |                              |                 |                   |                    |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K       | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                          | t          | 417,675                      | 40,90           | 17 082,91         | CS ÚRS 2016 01     |
| Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů,<br>na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |                                                                                              |            |                              |                 |                   |                    |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K       | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                             | t          | 4 176,750                    | 10,40           | 43 438,20         | CS ÚRS 2016 01     |
| Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za<br>každý další i započatý 1 km přes 1 km<br>417,675*10 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |                                                                                              |            | 4 176,750                    |                 |                   |                    |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K       | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                 | t          | 417,675                      | 161,00          | 67 245,68         | CS ÚRS 2016 01     |
| Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |                                                                                              |            |                              |                 |                   |                    |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K       | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)                                | t          | 28,191                       | 180,00          | 5 074,38          | CS ÚRS 2016 01     |
| Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového<br>28,191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |                                                                                              |            | 28,191                       |                 |                   |                    |
| 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K       | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)                     | t          | 83,373                       | 1 300,00        | 108 384,90        | CS ÚRS 2016 01     |
| Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)<br>73,133*10,240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |                                                                                              |            | 83,373                       |                 |                   |                    |
| 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K       | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)                                | t          | 306,111                      | 130,00          | 39 794,43         | CS ÚRS 2016 01     |
| Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)<br>417,675-83,373-28,191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |                                                                                              |            | 306,111                      |                 |                   |                    |
| D 998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           | Přesun hmot                                                                                  | 50 003,89  |                              |                 |                   |                    |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K       | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným   | t          | 8,476                        | 60,90           | 516,19            | CS ÚRS 2016 01     |
| Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným<br>8,476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |                                                                                              |            | 8,476                        |                 |                   |                    |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K       | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                       | t          | 325,577                      | 152,00          | 49 487,70         | CS ÚRS 2016 01     |
| Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop<br>334,053-8,476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |                                                                                              |            | 325,577                      |                 |                   |                    |
| D M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           | Práce a dodávky M                                                                            | 7 000,00   |                              |                 |                   |                    |
| D 35-M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |           | Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.                                                          | 7 000,00   |                              |                 |                   |                    |
| 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K       | 35-M-0113 | česlicový nerezový koš                                                                       | kpl        | 1,000                        | 7 000,00        | 7 000,00          |                    |
| demontáž a následná montáž stávajícího česlicového koše ve stávající čerpací stanici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |                                                                                              |            |                              |                 |                   |                    |

# MĚSTSKÝ ÚŘAD CHVALETICE

## Odbor stavební a územního plánování

U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice

---

Váš dopis ze dne : 21.08.2014

Vaše značka:

Č.j.: 4528/14/SÚ/LHo  
Spis.značka 3154/14/SÚ/LHo  
Počet listů: 1  
Počet příloh:  
Vyřizuje: L.Horníčková  
Tel.: 466 768 471, 724 725 049  
Fax: 466 768 477  
E-mail: hornickova@chvaletice.cz

Ve Chvaleticích dne 20.11.2014

**Obec Kojice, Kojice 53, 533 12 Chvaletice**

### SOUHLAS

Městský úřad Chvaletice, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

#### s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí o povolení stavby

#### **Kojice - dostavba kanalizace - střed obce**

v současně zastavěném území obce Kojice, na pozemcích parc. č. 48 (ostatní plocha), parc. č. 926/99 (ostatní plocha), parc. č. 926/100 (ostatní plocha), parc. č. 926/112 (ostatní plocha), parc. č. 926/116 (ostatní plocha), parc. č. 1024/1 (ostatní plocha), parc. č. 1024/22 (ostatní plocha), parc. č. 1024/23 (ostatní plocha), parc. č. 1024/24 (ostatní plocha), parc. č. 1035/1 (ostatní plocha), parc. č. 1040/1 (ostatní plocha), parc. č. 1041/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Kojice.

Druh a účel umísťované stavby:

- nová stoka "C" jednotné kanalizace z plastového potrubí DN300 a DN250, která bude odvádět splaškové vody z přilehlých nemovitostí do stávající čerpací stanice;
- do nově vybudované stoky "C" budou přepojeny stávající stoky "C1" a "C2" jednotné kanalizace a napojeny nové kanalizační přípojky ("veřejné části") k přilehlým objektům, součástí bude i propojení na stávající domovní rozvody v revizní šachtě (celkem 19 přípojek);
- dešťové vody ze zpevněných ploch a střech domů v této části obce budou odváděny stávající dešťovou kanalizací, v rámci stavby budou vybudovány dva nové odvodňovací příkopy v horní části území (u č. p. 21) a stávající příkop bude prohlouben, z horní části zájmového území budou vody svedeny dešťovou kanalizací do stávajícího prohloubeného příkopu, tento je v dolní části propojen se stávajícím řadem dešťové kanalizace, dešťové vody budou nově svedeny do stávající vodoteče, v dolní části území u státní silnice, v blízkosti čerpací stanice;
- nové kanalizační přípojky ("veřejná část") k objektům pro bydlení ve východní části obce (celkem 9 přípojek);

- stavba je členěna: SO 01 - Jednotná kanalizace - celkem 563 m potrubí gravitační jednotné kanalizace; SO 02 - Dešťová kanalizace - celkem 25 m potrubí gravitační dešťové kanalizace; SO 03 - Kanalizační přípojky - celkem 28 "veřejných částí" kanalizačních přípojek

**Umístění stavby na pozemku:**

Stavba bude umístěna v současně zastavěném území obce Kojice na výše uvedených pozemcích tak, jak je zakresleno na ověřených koordinačních situacích - list č. 1 (č. výkresu C.2.1) a list č. 2 (č. výkresu C.2.2) v měřítku 1:1000.

O jejím umístění rozhodl zdejší stavební úřad rozhodnutím o umístění stavby č. j. 3914/14/SÚ/LHo ze 15.10.2014 (právní moc 19.11.2014), a ověřuje dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím.

**Poučení:**

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
STAVEBNÍ ÚŘAD  
533 12 CHVALETICE

  
Lenka Horníčková  
vedoucí stavebního úřadu  
MěÚ Chvaletice

**Obdrží:**

Obec Kojice, Kojice 53, 533 12 Chvaletice  
RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice-Staré Hradiště  
*k rukám p. Šejnohy*  
MěÚ Přelouč, vodoprávní úřad, ČSA 1665, 535 33 Přelouč

Stavební úřad MěÚ Chvaletice - spis