

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 8025/00

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy

2/ **Zhotovitel:** **GASCO spol. s r.o.**
sídlo/místo podnikání: náměstí Republiky 56, 530 02 Pardubice
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 192
zastoupena: Ing. Patrikem Voženílkem – prokuristou společnosti
IČO: 150 49 035
DIČ: CZ15049035
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 245542561/0100
telefon: 466 670 950
fax: 466 670 950
e-mail: gasco@gasco.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Patrik Voženílek – prokurista společnosti
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Roman Pešek – výrobní ředitel

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dílo“ nebo „stavba“). Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí **provedení stavebních prací v souvislosti s výstavbou čerpací stanice odpadních vod a výtlaku splaškových vod (výtláčného řadu) s napojením na kanalizační síť města Pardubice**, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci z února 2016, vypracované společností RECPROJEKT s.r.o. Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

- provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve studních,
- zařízení staveniště,
- obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
- zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
- revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
- součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,
- zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
- provedení zkoušek hutnění zásypových vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
- zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
- činnost odpovědného geodeta,
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu,
- dodávku prvních provozních náplní do technologie,
- poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:

- vytýčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí
- zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla
- projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků
- zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
- kompletační činnosti zhotovitele

- ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BOZP
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem. V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem. Objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na takovémto objektu či zařízení nezahájí.

7/ Dílo bude provedeno v náležitě kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle ČSN a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

- a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta. Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření. Nedodržení této podmínky je považováno za hrubé porušení smluvních povinností.

11/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:

- a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí staveniště.
- b) Stavební povolení, které tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
- c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.

12/ V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 25. 8. 2016

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 31. 12. 2017

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele.

2/ Místem plnění je obec Bezděkov a obec Staré Čívce.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

9 379 939,09 Kč

(slovy: devět-milionů-třista-sedmdesát-devět-tisíc-devětset-třicet-devět korun českých a devět haléřů)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást nabídky zhotovitele podané do veřejné zakázky „**Odkanalizování obce Bezděkov.**“

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v OP a podléhají též podmínkám dle platné právní úpravy (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ Objednatel nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ Objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení §92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel dále prohlašuje, že nepoužije

výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného plnění ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví SOD.

6/ Další podmínky stanoví OP.

VI. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanoví OP.

VII. SMLUVNÍ POKUTY A FINANČNÍ ZÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání a převzetí díla bez vad a nedodělků** dle čl. III. odst. 1 písm. C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **4 690,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **kteréhokoliv ze smluvních milníků** dle čl. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **4 690,- Kč** za každý byt započatý den prodlení. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prací do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **9 380,- Kč** za každý byt započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání dokumentace skutečného provedení díla** dle čl. XII. odst. 4 OP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **4 690,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

4/ V případě, že zhotovitel **neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **4 690,- Kč** za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel **před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě nebo ve lhůtě stanovené objednatelem** a/nebo zhotovitel **nepředá objednateli vyklizené a uklizené**

staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

6/ V případě, že zhotovitel bude v **prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv reklamované vady** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **4 690,- Kč** za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel **poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo obchodních podmínkách**, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **4 690,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě **prodlení s úhradou ceny díla** dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byt započatý den prodlení.

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti a prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

10/ Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené ve OP článku XX. Finanční záruka.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví OP.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona, této smlouvy nebo podle OP. Další podmínky stanoví OP.

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky (dále také jen „OP“), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen se OP, a že tyto OP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této smlouvy a ustanovení OP je rozhodující ustanovení této smlouvy. **Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení OP: čl. XX. FINANČNÍ ZÁRUKA**

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765, odst. 2 občanského zákoníku.

4/ Obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

7/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. ledna 2014

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplňný položkový rozpočet)

Příloha č. 4: Stavební povolení

V Pardubicích dne 27. 8. 2016

V Pardubicích dne 27. 8. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Aleš Vavříčka
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 939
47



.....
Ing. Patrik Vozenílek
prokurista společnosti
GASCO spol. s r.o.

GASCO spol. s r.o. IČ: 150 49 035
náměstí Republiky 56, 530 02 Pardubice

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ze dne 1. ledna 2014

Příloha č. 1

SMLOUVY O DÍLO

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „OP“) ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují vztah mezi Objednatelém a Zhotovitelem založený Smlouvou o dílo (dále také jen „SOD“ nebo „Smlouva“). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí SOD.

2/ Tyto Podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto Podmínek mohou být učiněny jen písemně.

3/ V obchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto odstavci uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), autorský dozor projektanta (dále jen „AD“), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „KO-BOZP“)

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1/ Za řádné splnění SOD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech požadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis protokolů o odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby.

2/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen „harmonogram“). Harmonogram je nedílnou součástí SOD jako její příloha č. 2. V harmonogramu jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčí termíny plnění, tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen „uzlové body“). Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemného dodatku k SOD. Uzlový bod se považuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatel a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. O dokončení každého uzlového bodu vyhotoví zhotovitel zápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících ze SOD. V případě, že SOD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle SOD se příslušná povinnost vztahuje.

4/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

5/ Jestliže v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek.

6/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět; jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom, co se dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termínu dokončení díla zaniká.

7/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SOD je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatel, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele.

8/ Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

III. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle SOD nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech předaných objednatel nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných pro provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

2/ Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou právní úpravou. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či údaje nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou - lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

3/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení smlouvy zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně SOD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících s pozastavením měsíčních plateb Objednatелеm.

IV. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ SOD

1/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízení tak, aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla.

2/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického, příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BOZP (dále také jako „TDS“ „AD“, „KO-BOZP“), vydanými v souladu s dokumentací týkající se provádění díla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu SOD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplývá, že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvní strany dodatek k SOD.

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozornění zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit.

4/ Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS či KO-BOZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušeni prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků případných subdodavatelů podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou práce provádět ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

6/ V případě vzniku pracovního úrazu, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé (subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

7/ Přerušeni provádění díla z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

8/ Objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na stavbu a staveniště 24 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu po předchozím oznámení. V pracovní dny od 8:00 do 18:00 je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou

plněny povinnosti související s touto smlouvou, včetně provozoven subdodavatelů. Tato kontrola nezabývá zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu se SOD.

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které mu tím vzniknou.

10/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání zhotovitele.

11/ Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním SOD.

12/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vzniku níže uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, že:

- a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči subdodavatelům podílejícím se na plnění SOD,
- b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
- c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
- d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SOD, anebo
- e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle SOD.

13/ Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem SOD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

14/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SOD.

15/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejména české technické normy, jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy.

17/ Další povinnosti zhotovitele:

- a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek,
- b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi,
- c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
- d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného subdodavatele,
- e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů,
- f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil,

- g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
- h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání,
- j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
- k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění.

V. SUBDODAVATELÉ

1/ Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o každém subdodavateli v dostatečném předstihu tj. minimálně 14 dní před zahájení prací subdodavatele na staveništi. Subdodavatelé, se kterými se uvažuje pro realizaci části díla, převyšující částku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí být schváleni objednatelem. Objednatel má právo neschválit subdodavatele. Tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své subdodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

4/ Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv subdodavatele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle SOD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných subdodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle SOD.

6/ Každý subdodavatel je povinen předat KO-BOZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu s objednatelem; zhotovitel je vždy povinen sdělit objednateli důvod změny takového subdodavatele a způsob její náhrady.

VI. PODKLADY PRO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SOD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SOD.

2/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SOD je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů po jejich převzetí.

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s návrhem na jejich odstranění.

4/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření SOD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce staveniště.

5/ Při nálezů funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do dokumentace skutečného provedení.

6/ Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později namítat, že mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.

VII. ZMĚNA DÍLA

1/ Má-li být v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí být taková změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními stranami, který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

2/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízení. Na každou změnu bude vystaven změnový list, který bude zařazen do tzv. Knihy víceprací, odpočtů a změn. Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3) Odsouhlasení změny – vzorové změnové listy jsou přílohou č. 5 předmětné SOD. Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro úkony obou stran tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předložení Návrhu ocenění, ke schválení Návrhu ocenění a k Odsouhlasení změny. V případech kdy výběrové řízení na zhotovitele probíhalo dle zákona č. 137/ 2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek bude postup změnového řízení v případě víceprací v souladu s § 23 uvedeného zákona. Bude-li mezi stranami existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i

před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě; ocenění změny díla se potom řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.

3/ Objednatel je oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k SOD, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce) nebo jiným okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení této smlouvy o dílo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna dle jednotkových cen ceníku ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto změn předmětu smlouvy. Cena materiálu bude stanovena dle skutečnosti (návrh nákupu materiálu zhotovitelem bude proveden v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek). Cena dopravy materiálu bude kalkulována jako skutečné množství km z místa pořízení do místa realizace x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh dopravního prostředku. Na základě provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smlouvaná cena díla.

4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat změnu lhůty plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předání díla musí být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškerých ještě nedokončených uzlových bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení požádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny vzniklé náklady a škody.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1/ Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník v souladu s právními předpisy, tj. § 157 Stavebního zákona a přílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

2/ První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS následující pracovní den do 10.00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahující se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDS, KO-BOZP a pověřeni pracovníci smluvních stran.

4/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

IX. VZORKY

1/ Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, nejméně 10 dní pracovních před zahájením příslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení díla (dále jen „prvků“), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, zejména materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), viditelné koncové prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.), montované dělicí konstrukce (lehké příčky) a prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného obvodového pláště, kontaktního zateplení obvodového pláště a střešních krytin).

2/ Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:

- a) materiál (název, popis, obchodní značka);
- b) výrobce, dodavatel;
- c) datum předložení;
- d) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

3/ Objednatel do 10 dní od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítnutím a vrátí zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené objednatelem je zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, odpovídající závazným podkladům díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plnění ani cenu díla.

4/ Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či objednatelem určených vzorcích a datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele nebo TDS, jak má být se vzorkem naloženo.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1/ Objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je povinen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn sankcionovat způsobem, stanoveným v SOD. O předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele, včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SOD a v jejich mezích s principy projektového řízení.

3/ Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými zaměstnanci minimálně v tomto složení:

- a) stavbyvedoucí,
- b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
- c) pracovník kontroly a řízení jakosti.

V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě § 153 (stavbyvedoucí a stavební dozor), § 158 (Vybrané činnosti ve výstavbě) a § 160 (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace díla stavbyvedoucím, který má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná potřebná úřední povolení, vyžadují-li se podle účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla. Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a díla, jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem SOD. Do potvrzení zápisu o předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí díla.

7/ Povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší užívání než byla dohodnutá doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SOD. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.

10/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druhích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.

11/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla. Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny.

12/ Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.

13/ Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.

14/ Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru odpovídající podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v prostorách zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období, elektrickým osvětlením apod.

15/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, v opačném případě je uhradí objednatel.

16/ Dosažení předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

17/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelům je v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelům nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.

18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a zkoušek", kterou předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla nebo jeho části.

19/ Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli tak, aby se jich objednatel mohl zúčastnit.

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům.

22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné („pracovníci“) jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům subdodavatelů a osobám pro ně činným.

XI. KONTROLNÍ DNY

1/ Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Zápisu o předání a převzetí díla přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud SOD nestanoví jinak.

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za měsíc, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob, přičemž zhotovitel je v případě žádosti TDS povinen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná nebo jejichž účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným vynaložené náklady.

5/ TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.

6/ TDS pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení doručí zhotoviteli do tří pracovních dní ode dne konání kontrolního dne.

7/ Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SOD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění uzavřenou touto smlouvou, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řízení.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1/ O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel Zápis o předání a převzetí díla, který bude po ukončení přejímacího řízení podepsán oběma stranami. Zápis bude rovněž podepsán budoucím provozovatelem předávaného díla. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a způsobu členění předem odsouhlaseném objednatel.

2/ Výzvu k předání a převzetí díla, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doručit objednateli a TDS nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené smlouvou. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

3/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud:

- a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanými v souladu se SOD;

- b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SOD, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu;
- c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;
- d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozorní TDS při předpřejímce podle odst. 7 tohoto článku.

4/ Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví smlouva o dílo. Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla (dále jen „doklady“). Zhotovitel předá TDS dvě zkompleťovaná paré veškerých takových dokladů, spolu s jejich celkovým seznamem, nejpozději deset pracovních dnů před podáním žádosti o kolaudační souhlas ve vztahu ke stavbě, resp. k takové části díla

Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení ve smyslu SOD
- b) stavební deník - originál,
- c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, apod.),
- d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
- e) ostatní dokumentaci,
- f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SOD např.
 - Protokol o vytýčení stavby
 - Zaměření skutečného stavu po dokončení
 - Doklady o provedení hutních zkoušek
 - Doklady o předání dotčených inženýrských sítí a pozemků jejím vlastníkům
 - Doklady o likvidaci odpadů
- g) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových zkouškách vodovodu
- h) pro kanalizace – protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové prohlídky kanalizačních stok

5/ Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem a TDS zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel, TDS a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. Zápis bude obsahovat alespoň:

- a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání,
- b) identifikační údaje o díle,
- c) konec záruční doby dle SOD,
- d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímacího řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
- e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
- f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
- g) soupis příloh.

6/ Objednatel má právo odmítnout převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky (estetické nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s jinými neomezily jeho užívání. Objednatel je rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, i když dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému

užívání v souladu s účelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončení. O odstranění veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku či nedodělku má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec. Stanovisko znalce takto určeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

7/ Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení článku, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před doručením výzvy k převzetí díla vyzvat TDS k tzv. předpřejímce díla, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn zhotovitele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájení přejímacího řízení díla.

8/ Objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislosti s nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně po jejich zhotovení, avšak před jejich samotným předáním a převzetím, souhlasí zhotovitel s jejich předčasným užíváním.

9/ Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

10/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1 týdne ode dne předání a převzetí díla objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápisu o předání a převzetí díla na jiném termínu.

XIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil. Objednatel je tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

2/ Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, přechází na objednatele okamžikem jejich předání objednateli.

3/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. Zhotovitel je zodpovědný za:

- a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do vypršení záruky za dílo,
- b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet z chyb provádění díla.

4/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

XIV. NEDOSTATKY PLNĚNÍ

1/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti v rozporu se SOD a závaznými podklady díla, zejména v rozporu s projektovou dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného dle těchto OP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDS, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné nedostatky představují překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzít příslušné plnění s drobnými nedostatky.

XV. ZÁRUKY ZA JAKOST

1/ Záruční lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

2/ V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3/ V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli faxem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednateli jeho doručení nejpozději do 10:00 hod. následujícího pracovního dne.

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

- a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
- b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
- c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo poskytnout slevu;

7/ Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

8/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného objednatelem.

9/ V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad, a práce provede ve lhůtě 15-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.

U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírně odpadních vod, čerpací stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatnění reklamace. Na základě uplatnění reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele k jednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u provozovatele či jiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeučtovat k náhradě.

10/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.

11/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

12/ Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

14/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec určený podle těchto OP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené díla.

XVI. ZNALEC

1/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostí o určení znalce. V případě, že zhotovitel odmítne objednatelem navrženého znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle

na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle na tom, která smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

4/ Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.

XVII. POJIŠTĚNÍ

1/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD uzavřeno pojištění pro případ:

- a) vzniku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvislosti s plněním SOD nebo jinak, včetně (nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy,
- b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním SOD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 000 000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření zápisu o předání a převzetí díla a 2 000 000,- Kč (slovy: dva milionů korun českých) pro období od uzavření zápisu o předání a převzetí díla do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD.

2/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

3/ Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SOD.

4/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění díla podle SOD vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření SOD.

6/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do 14 dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období objednateli.

7/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku jednat v úzké součinnosti s objednatel, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

XVIII. JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto OP výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v SOD; jednání objednatele má vždy přednost před jednáním TDS, AD a KO-BOZP. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření TDS, AD a KO-BOZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným zhotoviteli.

2/ Smluvní strany si do 14 dní od uzavření smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je v souvislosti s plněním SOD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění SOD, adresu pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu, číslo faxu a elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby a údaje uvedené v seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SOD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SOD nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou, faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.

5/ Nestanoví-li SOD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být písemná komunikace směřována na adresy uvedené v záhlaví SOD. Změny doručovacích údajů musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně do 5 dnů od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručení písemné komunikace se považuje:

- a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem,
- b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,
- c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě zaslání faxem, ledaže adresát do 10:00 následujícího pracovního dne písemně informoval odesilatele o tom, že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslání faxem
- d) e-mailová zpráva, jejíž přijetí je potvrzené písemně adresátem

V ostatním se podpůrně užijí ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování právníkům osobám.

XIX. UKONČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ

1/ Pro případ ukončení SOD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

2/ Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3/ Objednatel je oprávněn odstoupit od SOD v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo případy dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:

- a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo závaznými podklady díla,
- b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 60 dní s předáním díla objednateli, přičemž za den předání díla objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí díla,
- c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl. III. SOD přesahujícího 90 dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu,
- d) zhotovitel použije pro plnění SOD subdodavatele v rozporu OP;
- e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- f) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla;
- g) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- h) opakované (minimálně třikrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovení SOD;
- i) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace zhotovitele;
- j) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SOD nebo OP delší než 10 dnů.

4/ Zhotovitel je oprávněn od SOD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části ze strany objednatele o více než 90 dní.

5/ Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

6/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od SOD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

7/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění SOD (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění SOD do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležitou

zhotoviteli objednatelem určený znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky určenými podle občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně vynaložené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SOD; pro vyloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu svých nákladů spojených s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením objednatele od smlouvy.

8/ Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle SOD a na náhradu škod vzniklých prodáváním lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

10/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě zhotovitel.

11/ Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

12/ Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

13/ V případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

XX. FINANČNÍ ZÁRUKA

1/ Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek finanční záruku podle §2029 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“), poskytnutou bankou, zahraniční bankou nebo spořitelním a úvěrovým družstvem (dále jen „banka“) za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o dílo jinak.

2/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

- a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele až do výše 20% z ceny díla
tj.....,- Kč; slovy:

- b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o předání kompletního díla a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka byla vystavena na kratší dobu (minimálně však na dobu 1 roku) a následně prodlužována, resp. obnovována;
- c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami SOD, neplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle SOD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději 30 dní po podpisu SOD.

4/ Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla. Objednateli nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody.

5/ Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

6/ Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla být bankovní záruka ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (10) dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl jinak.

9/ V případě předčasného ukončení SOD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SOD nezaniknou.

XXI. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

1/ Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení delším než 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k odstranění prodlení,
- b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené zápisem objednatele ve stavebním deníku.
- c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodržovány zejména předpisy BOZP, PO a OŽP,
- d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.

2/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SOD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na splatné či nesplacené pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

XXII. VYŠŠÍ MOC

1/ Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejich hospodářských poměrů.

2/ Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklá nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

4/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, plnění SOD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

5/ V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy.

XXIII.ŘÍDÍCÍ PRÁVO, SPORY, SOUDY

1/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2/ V případě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce (OIP) a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, že zařízení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje žádné patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se SOD, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo jeho částí.

Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou podporu.

XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna do 10ti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smířčího jednání.

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SOD, jakož i těchto Podmínek se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SOD na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3/ V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejbližší odpovídá hospodářskému účelu neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách vyskytne mezera v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.


4/ Pokud není v SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.

5/ Pokud není ve SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platí datum razítka podacího poštovního úřadu.

6/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy o dílo a Obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.2014, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají smlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích 15.5.2015

Za objednatele:


.....
Ing. Aleš Vavříčka, předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 939
- 40 -

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se pečlivě seznámil s výše uvedenými Obchodními podmínkami:

za zhotovitele:


.....
Ing. Patrik Voženílek
prokurista společnosti



GASCO spol. s r.o. • IČ: 150 49 035
náměstí Republiky 56, 530 02 Pardubice

16

ID	Kód WBS	Osnačení	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	červenec	září	listopad	leden	březen	květen
0	0		Odkanalizování obce Bezděkov	181 dny	1.8. 16	28.4. 17	Z	K	S	Z	K	S
1	1		Přípravné práce	120 dny	1.8. 16	1.2. 17						
2	1.1		Přípravné a ostatní práce (zařízení staveniště, vytyčení, kompletace...)	120 dny	1.8. 16	1.2. 17						
3	1.2		<i>Zahájení prací na kanalizaci</i>	<i>0 dny</i>	<i>5.8. 16</i>	<i>5.8. 16</i>						
4	2		Stavební objekty	110 dny	8.8. 16	25.1. 17						
5	2.1	SO 02	ČSOV a výtlačk splašků	110 dny	8.8. 16	25.1. 17						
6	2.1.1	SO 02	ČSOV	25 dny	8.8. 16	9.9. 16						
7	2.1.2	SO 02	Výtlačk splašků a obtok	110 dny	8.8. 16	25.1. 17						
8	2.2	SO 03	Přípojka NN pro ČSOV	10 dny	29.8. 16	9.9. 16						
9	3		Provozní soubory	7 dny	12.9. 16	20.9. 16						
10	3.1	PS 01	Technologická část ČSOV	7 dny	12.9. 16	20.9. 16						
11	3.1.1	PS 01.1	Strojně-technologická část ČSOV	5 dny	12.9. 16	16.9. 16						
12	3.1.2	PS 01.2	Elektro-technologická část ČSOV	5 dny	14.9. 16	20.9. 16						
13	3.2	PS 02	Indukční průtokoměr	5 dny	12.9. 16	16.9. 16						
14	4		<i>Ukončovací práce vč. rezervy dokončení</i>	<i>61 dny</i>	<i>2.2. 17</i>	<i>28.4. 17</i>						
15	5		Předání díla	0 dny	28.4. 17	28.4. 17						

Projekt: Odkanalizování obce Bezděkov GASCO spol. s r.o.	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 165_P5_15_ZDS_VaK_FI

Stavba: BEZDĚKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

KSO: 827 21

Místo: Bezděkov, Staré Čivice

CZ-CPV: 90410000-4

CC-CZ: 22231

Datum: 26.4.2016

CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

60108631

Uchazeč:

Vyplň údaj

DIČ:

CZ60108631

Projektant:

Recprojekt s.r.o. Pardubice

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

CZ6014327

Poznámka:

UCHAZEČ VE SVÉ NABÍDCE BUDE PŘESNĚ SPECIFIKOVAT VÝROBCE NEBO DODAVATELE NÁSLEDUJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ:◦

- ČERPADLA V ČSOV◦

- INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚŘ◦

- PŘENOSOVÉ TÁŘÍZENÍ.◦

◦

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na stavební

práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je

zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelů předložených cenových nabídek.◦

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích

podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.◦

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty,

nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné

vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. ◦

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou

uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve

sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

9 379 939,09

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	9 379 939,09	1 969 787,21
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

11 349 726,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 165_P5_15_ZDS_VaK_FI

Stavba: BEZDĚKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Místo: Bezděkov, Staré Čivice

Datum: 26.04.2016

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Recprojekt s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 379 939,09	11 349 726,30	
BEZDE_O ST	BEZDĚKOV - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	358 500,00	433 785,00	VON
BEZDE_S 002	SO 02 - ČSOV A VÝTLAK SPLAŠKŮ	8 250 075,09	9 982 590,86	ING
BEZDE_S 003	SO 03 - PŘÍPOJKA NN PRO ČSOV	69 740,00	84 385,40	ING
BEZDE_PS 01	PS 01 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČSOV	650 838,00	787 513,98	PRO
BEZDE_PS 1_10	PS 1.10 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČSOV	281 315,00	340 391,15	Soupis
BEZDE_PS 1_20	PS 1.20 - ELEKTRO-TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČSOV	369 523,00	447 122,83	Soupis
BEZDE_PS 02	PS 02 - INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚŘ	50 786,00	61 451,06	PRO

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

BEZDĚKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Objekt:

BEZDE_OST - BEZDĚKOV - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: 827 21

Místo: Bezděkov, Staré Čívce

CZ-CPV: 90410000-4

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

Projektant:

Recprojekt s.r.o. Pardubice

CC-CZ: 22231

Datum: 26.04.2016

CZ-CPA: 42.21.22

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

IČ:

DIČ:

IČ: 26014327

DIČ: CZ26014327

Poznámka:

UCHAZEČ VE SVĚ NABÍDKY BUDE PŘESNE SPECIFIKOVAT VÝROBCE NEBO DODAVATELE NÁSLEDUJÍCÍCH ZARÍZENÍ:•

• ČERPADLA V ČSOV•

• INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR•

• PŘENOSOVÉ TARŽENÍ. •

•

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelů předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se řídit při zpracování nabídkové ceny řídít.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH**358 500,00**DPH základní
snížená

Základ daně

358 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

75 285,00

0,00

Cena s DPH**v CZK****433 785,00****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

BEZDĚKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Objekt:

BEZDE_OST - BEZDĚKOV - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Bezděkov, Staré Čívce

Datum: 26.04.2016

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Recprojekt s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**358 500,00****VRN - Vedlejší rozpočtové náklady****358 500,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

243 500,00

VRN3 - Zařízení slavenišť

75 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

30 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BEZDĚKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Objekt:

BEZDE_OST - BEZDĚKOV - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Bezděkov, Staré Čivice

Datum: 26.04.2016

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Recprojekt s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							358 500,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					358 500,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					243 500,00	
1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický dohled základní					
	P		Poznámka k položce: Hydrogeologický dohled základní					
2	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický dohled					
	P		Poznámka k položce: Součástí položky bude vypracování závěrečné zprávy - expertního listu - o provedeném výzkumu, který bude zhotovitelem stavby předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.					
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	67 500,00	67 500,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
	P		Poznámka k položce: Geodetické vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí pro celou stavbu, včetně dočasně stabilizace					
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	110 000,00	110 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
	P		Poznámka k položce: Zaměření skutečného stavu, které bude podkladem pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Dále bude sloužit jako podklad při kolaudaci stavby a bude sloužit budoucímu provozovateli kanalizace, zaměření bude provedeno ve standardu budoucího provozovatele kanalizace.					
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
D	VRN3	Zařízení staveniště					75 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	P		Poznámka k položce: náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště					
7	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
	P		Poznámka k položce: Dopravní značení na staveništi i v jeho bezprostředním okolí - dopravně inženýrské opatření, instalace dopravního značení pro celou stavbu, poplatky za zvláštní užívání komunikací.					
D	VRN4	Inženýrská činnost					30 000,00	
8	K	043103000	Zkoušky v průběhu provádění stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zkoušky v průběhu provádění stavby					
	P		Poznámka k položce: Zkoušky únosnosti zemní pláně, zkoušky zhutnění stavebních rýh.					
D	VRN9	Ostatní náklady					10 000,00	
9	K	092103001	Provozní řád	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Provozní řád					
	P		Poznámka k položce: Náklady na zpracování provozního řádu,					

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

BEZDĚKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Objekt:

BEZDE_SO02 - SO 02 - ČSOV A VÝTLAK SPLAŠKŮKSO: 827 21 19
Místo: Bezděkov, Staré Ččvice
CZ-CPV: 90410000-4Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

Projektant:
Recprojekt s.r.o. PardubicePoznámka:
UCHAZEČ VE SVÉ NABÍDKĚ BUDE PŘESNĚ SPECIFIKOVAT VÝROBCE NEBO DODAVATELE NÁSLEDUJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ:
- ČERPADLA V ČSOV
- INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR
- PŘENOSOVÉ ZAŘÍZENÍ

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (Lz. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH		8 250 075,09	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	8 250 075,09	21,00%	1 732 515,77
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 9 982 590,86	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BEZDĚKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Objekt:

BEZDE_SO02 - SO 02 - ČSOV A VÝTLAK SPLAŠKŮ

Místo: Bezděkov, Staré Ččvice

Datum: 26.04.2016

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Recprojekt s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 250 075,09

HSV - Práce a dodávky HSV

8 250 075,09

1 - Zemní práce	4 732 460,63
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	1 557,00
2 - Zakládání	2 520,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	286,00
4 - Vodorovné konstrukce	8 696,00
5 - Komunikace	690 513,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 004,71
8 - Trubní vedení	2 265 699,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	149 658,00
997 - Přesun sutě	344 176,36
998 - Přesun hmot	51 503,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BEZDĚKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Objekt:

BEZDE_SO02 - SO 02 - ČSOV A VÝTLAK SPLAŠKŮ

Místo:

Bezděkov, Staré Čívce

Datum: 26.04.2016

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Recprojekt s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 250 075,09

D		HSV	Práce a dodávky HSV	8 250 075,09				
D		1	Zemní práce	4 732 460,63				
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	1 795,800	36,00	64 648,80	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2						
VV		"v pásech podél státních silnic - 30% v délce trasy 2993*2*0,30						
		1 795,800						
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	1 795,800	25,00	44 895,00	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm						
VV		"v pásech podél státních silnic - 30% v délce trasy 2993*2*0,30						
		1 795,800						
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	3,000	36,00	108,00	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek						
VV		"stávající chodník 2*1,5						
		3,000						
4	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	3,000	91,00	273,00	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm						
VV		"stávající chodník 2*1,5						
		3,000						
5	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	544,800	45,00	24 516,00	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
VV		"státní silnice souběh 908*0,60						
		544,800						
6	K	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živčinných tl 50 mm	m2	544,800	25,00	13 620,00	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živčinných, o tl. vrstvy do 50 mm						
VV		"státní silnice souběh 908*0,60						
		544,800						
7	K	113154363	Frézování živčinného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	544,800	57,00	31 053,60	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Frézování živčinného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm						
VV		"státní silnice souběh s výtlakem 908*0,60						
		544,800						
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	4,000	36,00	144,00	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových						
VV		"stávající chodník 2*2						
		4,000						
9	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	269,778	56,00	15 107,57	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min						
VV		"v trase kanalizace - 2/3 rýhy 1214*2/3/30*10						
		269,778						
10	K	121101103	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	60,000	45,00	2 700,00	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 250 m						
VV		"zelený pás (132+11+7)*2,0*0,20						
		60,000						
11	K	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	27,000	82,00	2 214,00	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3						
VV		"zpevněná plocha u ČSOV Bezděkov 90*0,3						
		27,000						
12	K	132101102	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 100 m3	m3	214,884	275,00	59 093,10	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 m3						
VV		"státní asfalt 908*0,6*(1,50-0,40)*0,30						
		179,784						
VV		"zelený pás (132+11+7)*0,6*(1,50-0,20)*0,30						
		35,100						
VV		Součet						
		214,884						
13	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	465,582	306,00	142 468,09	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3						
VV		"státní asfalt 908*0,6*(1,50-0,40)*0,65						
		389,532						
VV		"zelený pás (132+11+7)*0,6*(1,50-0,20)*0,65						
		76,050						
VV		Součet						
		465,582						
14	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	465,582	154,00	71 699,63	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3						
VV		"státní asfalt 908*0,6*(1,50-0,40)*0,65						
		389,532						
VV		"zelený pás (132+11+7)*0,6*(1,50-0,20)*0,65						
		76,050						
VV		Součet						
		465,582						
15	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	35,814	1 220,00	43 693,08	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3						
VV		"státní asfalt 908*0,6*(1,50-0,40)*0,05						
		29,964						
VV		"zelený pás (132+11+7)*0,6*(1,50-0,20)*0,05						
		5,850						
VV		Součet						
		35,814						
16	K	133101101	Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3	m3	127,553	468,00	59 694,80	CŠ ÚRS 2016 01

PP	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3					
VV	"startovací jámy - uvažováno po cca. 80 m"1,5*3*1,5*40*0,30	81,000				
VV	"vzdušňkové šachty - 4 ks + IP 1 ks+ŠZV 1 ks*6*2*2,5*0,30	18,000				
VV	"ČSOV"4,5*4,5*4,7*0,30	28,553				
VV	Součet	127,553				
17	K 133201102	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	276,364	503,00	139 011,09 CS ÚRS 2016 01
PP	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 přes 100 m3					
VV	"startovací jámy - uvažováno po cca. 80 m"1,5*3*1,5*40*0,65	175,500				
VV	"vzdušňkové šachty - 4 ks + IP 1 ks+ŠZV 1 ks*6*2*2,5*0,65	39,000				
VV	"ČSOV"4,5*4,5*4,7*0,65	61,864				
VV	Součet	276,364				
18	K 133201109	Příplatek za lepvost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	276,364	113,00	31 229,13 CS ÚRS 2016 01
PP	Příplatek za lepvost u hloubení šachet v hornině tř. 3					
VV	"startovací jámy - uvažováno po cca. 80 m"1,5*3*1,5*40*0,65	175,500				
VV	"vzdušňkové šachty - 4 ks + IP 1 ks+ŠZV 1 ks*6*2*2,5*0,65	39,000				
VV	"ČSOV"4,5*4,5*4,7*0,65	61,864				
VV	Součet	276,364				
19	K 133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	21,259	1 170,00	24 873,03 CS ÚRS 2016 01
PP	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3					
VV	"startovací jámy - uvažováno po cca. 80 m"1,5*3*1,5*40*0,05	13,500				
VV	"vzdušňkové šachty - 4 ks + IP 1 ks+ŠZV 1 ks*6*2*2,5*0,05	3,000				
VV	"ČSOV"4,5*4,5*4,7*0,05	4,759				
VV	Součet	21,259				
20	K 133301109	Příplatek za lepvost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	21,259	178,00	3 784,10 CS ÚRS 2016 01
PP	Příplatek za lepvost u hloubení šachet v hornině tř. 4					
VV	"startovací jámy - uvažováno po cca. 80 m"1,5*3*1,5*40*0,05	13,500				
VV	"vzdušňkové šachty - 4 ks + IP 1 ks+ŠZV 1 ks*6*2*2,5*0,05	3,000				
VV	"ČSOV"4,5*4,5*4,7*0,05	4,759				
VV	Součet	21,259				
21	K 141720017	Neřízený zemní protlak strojně většího průměru do 160 mm v hornině tř. 3 a 4	m	165,000	1 560,00	257 400,00 CS ÚRS 2016 01
PP	Neřízený zemní protlak v hornině tř. 3 a 4 většího průměru protlaku přes 125 do 160 mm					
VV	"protlak pro chráněnou při přechodu silnic"165	165,000				
22	M 286131320	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 160 x 9,5 mm	m	167,475	320,00	53 592,00 CS ÚRS 2016 01
PP	Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 17 PN10 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 160 x 9,5 mm, tyče					
VV	"potrubí chráněná při přechodu silnic"165	165,000				
VV	165*1,015 Přepočtené koeficientem množství	167,475				
23	K 141721112	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m většího průměru do 90 mm v hornině tř. 1 až 4	m	2 993,000	767,00	2 295 631,00 CS ÚRS 2016 01
PP	Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m většího průměru vrtu přes 63 do 90 mm					
VV	"protlak v zelených plochách - specifikace materiálu je součástí ceníku 827 - Kanalizační potrubí 2993	2 993,000				
24	K 151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	2 724,000	91,00	247 884,00 CS ÚRS 2016 01
PP	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m					
VV	"ve státní silnici"908*1,5*2	2 724,000				
25	K 151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	2 724,000	16,00	43 584,00 CS ÚRS 2016 01
PP	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m					
VV	"ve státní silnici"908*1,5*2	2 724,000				
26	K 151201101	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	660,000	179,00	118 140,00 CS ÚRS 2016 01
PP	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m					
VV	"startovací jámy" (1,5*3*2+1,5*1,5*2)*40	540,000				
VV	"vzdušňkové šachty+IP+ŠZV"6*2*2,5*4	120,000				
VV	Součet	660,000				
27	K 151201111	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	660,000	44,00	29 040,00 CS ÚRS 2016 01
PP	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m					
VV	"startovací jámy" (1,5*3*2+1,5*1,5*2)*40	540,000				
VV	"vzdušňkové šachty+IP+ŠZV"6*2*2,5*4	120,000				
VV	Součet	660,000				
28	K 151201202	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	84,600	167,00	14 128,20 CS ÚRS 2016 01
PP	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření zátažné, hloubky do 8 m					
VV	"ČSOV"4,5*4,7*4	84,600				
29	K 151201212	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m	m2	84,600	49,00	4 145,40 CS ÚRS 2016 01
PP	Odstranění pažení stěn výkopu s uložení pázin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 8 m					
VV	"ČSOV"4,5*4,7*4	84,600				
30	K 151201302	Zřízení rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m3	95,175	56,00	5 329,80 CS ÚRS 2016 01
PP	Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopu s potřebným přepažováním při roubení zátažným, hloubky do 8 m					
VV	"ČSOV"4,5*4,5*4,7	95,175				
31	K 151201312	Odstranění rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m3	95,175	15,00	1 427,63 CS ÚRS 2016 01
PP	Odstranění rozeprání stěn výkopu s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení zátažného, hloubky do 8 m					
VV	"ČSOV"4,5*4,5*4,7	95,175				
32	K 161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1 046,280	70,00	73 239,60 CS ÚRS 2016 01
PP	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m					
VV	"státní asfalt"908*0,6*(1,50-0,40)	599,280				
VV	"zelený pás"(132+11+7)*0,6*(1,50-0,40)	117,000				
VV	"startovací jámy - uvažováno po cca. 80 m"1,5*3*1,5*40	270,000				
VV	"vzdušňkové šachty - 4 ks + IP 1 ks+ŠZV 1 ks*6*2*2,5*0,30	60,000				
VV	Součet	1 046,280				
33	K 161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	95,175	248,00	23 603,40 CS ÚRS 2016 01
PP	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m					
VV	"ČSOV"4,5*4,5*4,7	95,175				
34	K 162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	570,800	97,00	55 367,60 CS ÚRS 2016 01
PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
VV	"převoz vykopané zeminy na meziskládku a zpět k zásepku"					
VV	"státní asfalt"908*0,6*(1,50-0,40-0,30)*2	435,840				
VV	"ČSOV"(4,5*4,5*4,7-3,14*2,8*2,8*0,25*4,5)*2	134,960				
VV	Součet	570,800				

35	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	456,830	257,00	117 405,31	CŠ ŮRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV		"převoz vytlačené zeminy na trvalou skládku"					
	VV		"státní asfalt"908*0,6*(0,40+0,30)		381,360			
	VV		"zelený pás"(132+11+7)*0,6*0,40		36,000			
	VV		"vzdušňákové šachty - 4 ks + IP 1 ks+ ŠZV 1 ks*6*3,14*1*1*0,25*2,5		11,775			
	VV		"ČSOV"3,14*2,8*2,8*0,25*4,5		27,695			
	VV		Součet		456,830			
36	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9 136,600	20,00	182 732,00	CŠ ŮRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"převoz vytlačené zeminy na trvalou skládku"					
	VV		"státní asfalt"908*0,6*(0,40+0,30)		381,360			
	VV		"zelený pás"(132+11+7)*0,6*0,40		36,000			
	VV		"vzdušňákové šachty - 4 ks + IP 1 ks+ŠZV 1 ks*6*3,14*1*1*0,25*2,5		11,775			
	VV		"ČSOV"3,14*2,8*2,8*0,25*4,5		27,695			
	VV		Součet		456,830			
	VV		456,83*20 Přepočtené koeficientem množství		9 136,600			
37	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	285,400	55,00	15 697,00	CŠ ŮRS 2016 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"nakládání na mezideponii pro zpětný zásyp"					
	VV		"státní asfalt"908*0,6*(1,50-0,40-0,30)		217,920			
	VV		"ČSOV"4,5*4,5*4,7-3,14*2,8*2,8*0,25*4,5		67,480			
	VV		Součet		285,400			
38	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	285,400	20,00	5 708,00	CŠ ŮRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých					
	VV		"uložení na mezideponii"					
	VV		"ČSOV"4,5*4,5*4,7-3,14*2,8*2,8*0,25*4,5		67,480			
	VV		"státní asfalt"908*0,6*(1,50-0,40-0,30)		217,920			
	VV		Součet		285,400			
39	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	456,830	16,00	7 309,28	CŠ ŮRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"trvalá skládka"					
	VV		"státní asfalt"908*0,6*(0,40+0,30)		381,360			
	VV		"zelený pás"(132+11+7)*0,6*0,40		36,000			
	VV		"vzdušňákové šachty - 4 ks + IP 1 ks+ŠZV 1 ks*6*3,14*1*1*0,25*2,5		11,775			
	VV		"ČSOV"3,14*2,8*2,8*0,25*4,5		27,695			
	VV		Součet		456,830			
40	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	730,928	130,00	95 020,64	CŠ ŮRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)					
	VV		"trvalá skládka"					
	VV		"státní asfalt"908*0,6*(0,40+0,30)		381,360			
	VV		"zelený pás"(132+11+7)*0,6*0,40		36,000			
	VV		"vzdušňákové šachty - 4 ks + IP 1 ks+ŠZV 1 ks*6*3,14*1*1*0,25*2,5		11,775			
	VV		"ČSOV"3,14*2,8*2,8*0,25*4,5		27,695			
	VV		Součet		456,830			
	VV		456,83*1,6 Přepočtené koeficientem množství		730,928			
41	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím	m3	938,545	79,00	74 145,06	CŠ ŮRS 2016 01
	PP		Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím					
	VV		"zásyp rýhy a jámy"					
	VV		"státní asfalt"908*0,6*(1,50-0,40-0,30)		435,840			
	VV		"zelený pás"(132+11+7)*0,6*(1,50-0,20)		117,000			
	VV		"startovací jámy - uvažováno po cca, 80 m*1,5*3*1,5*40		270,000			
	VV		"vzdušňákové šachty - 4 ks + IP 1 ks+ŠZV 1 ks*6*2*2*2,5-6*3,14*1*1*0,25*2,5		48,225			
	VV		"ČSOV"4,5*4,5*4,7-3,14*2,8*2,8*0,25*4,5		67,480			
	VV		Součet		938,545			
42	M	583373020	Štěrkopisec frakce 0-16	t	261,504	243,00	63 545,47	CŠ ŮRS 2016 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky ČSN 72					
	VV		1511-2 frakce 0-16					
	VV		"ve státní komunikaci v aktivní zóně ŠP tl. 300 mm"					
	VV		"státní silnice"908*0,60*0,30		163,440			
	VV		163,44*1,6 Přepočtené koeficientem množství		261,504			
43	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	254,580	186,00	47 351,88	CŠ ŮRS 2016 01
	PP		Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny					
	VV		"obsyp potrubí"					
	VV		"státní asfalt"908*0,6*0,40		217,920			
	VV		"zelený pás"(132+7)*0,6*0,40		33,360			
	VV		"bezpečnostní přepad"11*0,6*(0,2+0,3)		3,300			
	VV		Součet		254,580			
44	M	583313450	kamenivo těžené drobné třídně (Bratčice) frakce 0-4	t	407,328	248,00	101 017,34	CŠ ŮRS 2016 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0-4					
	VV		"obsyp potrubí"					
	VV		"státní asfalt"908*0,6*0,40		217,920			
	VV		"zelený pás"139*0,6*0,40		33,360			
	VV		"bezpečnostní přepad"11*0,6*(0,2+0,3)		3,300			
	VV		Součet		254,580			
	VV		254,58*1,6 Přepočtené koeficientem množství		407,328			
45	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	275,000	20,00	5 500,00	CŠ ŮRS 2016 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"výkop rýhy v zelených pásích"150*1,5		225,000			
	VV		"kolem ČSOV"50		50,000			
	VV		Součet		275,000			
46	K	181301112	Rozprostření ornice tl vstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	225,000	10,00	2 250,00	CŠ ŮRS 2016 01
	PP		Rozprostření ornice tl vstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
	VV		"výkop rýhy v zelených pásích"150*1,5		225,000			
47	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	40,000	344,00	13 760,00	CŠ ŮRS 2016 01
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na řezivo. 2. Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění.					
	VV		"ochrana stávajících stromů"10*0,5*2*4		40,000			

48	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	40,000	92,00	3 680,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ochrana kmenů bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na řezivo, 2. Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění,					
	VV		"ochrana stávajících stromů"10*0,5*2*4		40,000			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				1 557,00	
49	K	181111121	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	425,000	5,00	1 125,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"výkop rýhy v zelených páslech"150*1,5		225,000			
50	M	005/24/20	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	3,375	128,00	432,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		osiva pícnin směs travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)					
	VV		"výkop rýhy v zelených páslech"150*1,5		225,000			
	VV		225*0,015 Přepočtené koeficientem množství		3,375			
	D	2	Zakládání				2 520,00	
51	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	18,000	140,00	2 520,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením šterokopového lože pod trubky a s jejich úlopsem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm					
	VV		"ČSOV"4,5*4		18,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				286,00	
52	K	359901111	Vyčistění stok	m	11,000	26,00	286,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyčistění stok jakékoliv výšky					
	VV		"potrubí bezpečnostního přepadu"11		11,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				8 696,00	
53	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo dn sklonu 1:5 z kameniva těžného tl do 100 mm	m2	3,000	87,00	261,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těžného					
	VV		"stávající chodník"2*1,5		3,000			
54	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	3,500	2 410,00	8 435,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10					
	VV		"vyrovnačiv beton den vzdušných šachet a ŠZV"5*0,7		3,500			
	D	5	Komunikace				690 513,00	
55	K	564061111	Podklad ze šterokotě ŠD tl 200 mm	m2	544,800	132,00	71 913,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze šterokotě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
	VV		"státní silnice"908*0,6		544,800			
56	K	564871116	Podklad ze šterokotě ŠD tl. 300 mm	m2	90,000	195,00	17 550,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze šterokotě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm					
	VV		"zpevněná plocha kolem ČSOV Bezděkov"90		90,000			
57	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	544,800	338,00	184 142,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 70 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
	VV		"státní silnice"908*0,6		544,800			
58	K	567122112	Podklad ze směsi stlačené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	544,800	241,00	131 296,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze směsi stlačené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 130 mm					
	VV		"státní silnice"908*0,60		544,800			
59	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m2	m2	90,000	14,00	1 260,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2					
	VV		"zpevněná plocha kolem ČSOV Bezděkov"90		90,000			
60	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	544,800	20,00	10 896,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	VV		"státní silnice"908*0,6		544,800			
61	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	544,800	13,00	7 082,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2					
	VV		"státní silnice - souběh s výtlakem"908*0,60		544,800			
62	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	544,800	256,00	139 468,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
	VV		"státní silnice - souběh s výtlakem"908*0,60		544,800			
63	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	3,000	221,00	663,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 2 m s lačem z kamenivem těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
	VV		"stávající chodník"2*1,5		3,000			
64	M	592453200	dlažba desková betonová BENA S 40x40x4,5 cm šedá	m2	3,000	312,00	936,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Dlaždice betonové dlažba desková betonová 40 x 40 x 4,5 typ BENA - hladká BENA S šedá					
	VV		"stávající chodník"2*1,5		3,000			
65	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zátlvkou	m	1 816,000	69,00	125 304,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zátlvkou					
	VV		"státní silnice"908*2		1 816,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 004,71	
66	K	632452113	Podř cementový dna šachet hlazený ocelovým hladítkem	m2	13,121	229,00	3 004,71	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podř šachet vnitřního dna vodotěsnou cementovou maltou tloušťky 20 mm, hlazený hladítkem ocelovým					
	VV		"úprava spodní části vzdušných šachet, IP, ŠZV"6*1,5		9,000			
	VV		"ČSOV"3,14*2,5*2,5*0,25-3,14*1*1*0,25		4,121			

D 8		Trubní vedení				2 265 699,95		
67	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	8,000	285,00	2 280,00	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80						
VV		"spojka v šachtách odvzdušňovacích"8						8,000
68	K	857242192	Příplatek za práci ve štolě při montáži litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 80 až 250	kus	8,000	60,00	480,00	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štolě, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250						
P		Poznámka k položce: příplatek za práce v objektech (šachtách)						
VV		"spojka v šachtách odvzdušňovacích"8						8,000
69	M	040008009016	PŘÍRUBA S2000 DN 80/90	kus	8,000	1 855,00	14 840,00	
PP		PŘÍRUBOVÁ SPOJENÍ S2000 JISTĚNÁ PROTI POSUNU DN 80/90						
VV		"spojka v šachtách odvzdušňovacích"8						8,000
70	K	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	10,000	417,00	4 170,00	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80						
VV		"přírubové T-KUSy"10						10,000
71	K	857244192	Příplatek za práci ve štolě při montáži litinových tvarovek odbočných přírubových DN 80 až 250	kus	6,000	75,00	450,00	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štolě, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250						
P		Poznámka k položce: příplatek za práce v objektech (šachtách)						
VV		"montáž v šachtách"6						6,000
72	M	851008008016	TVAROVKA T KUS DN 80-80	kus	10,000	1 489,00	14 890,00	
PP		TVAROVKA PŘÍRUBOVÁ T KUS DN 80-80						
VV		"přírubové T-KUSy"10						10,000
73	K	871241221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm	m	4 207,000	75,00	315 525,00	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm						
VV		"potrubí v otevřeném výkopu"1207						1 207,000
VV		"výtlak provedený protlakem"2993						2 993,000
VV		"obtok"7						7,000
VV		Součet						4 207,000
74	M	286137230	potrubí kanalizační tlakové z PE 100 RC, SDR 17, 90 x 5,4 mm	m	1 232,210	118,00	145 400,78	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Trubky z polyetylenu kanalizační potrubí z PE 100 RC kanalizační tlakové, vnější barva hnědá základní trubka dle ČSN EN 13244 SDR 17, tyče 12 m, návin 100 m vnější průměr x šířka stěny 90 x 5,4 mm, tyče + návin						
VV		"potrubí v otevřeném výkopu"1207						1 207,000
VV		"obtok"7						7,000
VV		Součet						1 214,000
VV		1214*1,015 Přepočtené koeficientem množství						1 232,210
75	M	KP413082W	trubka kanalizační tlaková (PE100 RC s ochrannou vrstvou z PP), 90x5,4 SDR17, barva hnědá	m	3 037,895	227,00	689 602,17	
PP		Inženýrské sítě Systémy RC a TS potrubí Trubka SafeTech RC kanaliz. SDR17 90x5,4mm L12m						
P		Poznámka k položce: trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 90,0 mm; di = 79,2 mm; s = 5,40 mm; použití pro kanalizaci						
VV		"výtlak provedený protlakem"2993						2 993,000
VV		2993*1,015 Přepočtené koeficientem množství						3 037,895
76	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	11,000	110,00	1 210,00	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 200						
VV		"bezpečnostní přepad"11						11,000
77	M	286147210	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 3m	kus	4,000	1 336,00	5 344,00	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Trubky z polypropylenu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky kanalizační žebrované ULTRA RIB 2 DIN (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku vnější/vnitřní průměr 225/200 mm, dl. 3 m						
VV		"bezpečnostní přepad"4						4,000
78	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub D 90	kus	33,000	193,00	6 369,00	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45 st. D 90						
VV		31+2						33,000
79	M	286149480	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 90	kus	31,000	574,00	17 794,00	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Trubky z polypropylenu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16 d 90						
VV		31						31,000
80	M	FF060813W	koleno 30°, PE 100, PN 16, d 90	ks	2,000	535,00	1 070,00	
PP		Inženýrské sítě Systémy RC a TS oblouky Oblouk 30° PE100 RC SDR17 typ L 90x5,4 mm						
P		Poznámka k položce: oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný						
VV		2						2,000
81	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub D 90	kus	3,000	204,00	612,00	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90 st. D 90						
VV		3						3,000
82	M	286149360	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 90	kus	3,000	550,00	1 650,00	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Trubky z polypropylenu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16 d 90						
VV		3						3,000
83	K	877265201	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 110	kus	234,000	225,00	52 650,00	CŠ ÚRS 2016 01
PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek D 110						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.						
VV		192+21+21						234,000
84	M	286159740	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90	kus	192,000	225,00	43 200,00	CŠ ÚRS 2016 01

PP		Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE elektrotvarovky elektrospojka SDR 11, PE 100 - Radius, PN 16 d 90							
VV		192				192,000			
85	M	286535980	nákrůžek tlakový lemový IPE D 90 mm	kus	21,000	186,00		3 906,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Prvky kompletační z polyetylenu pro trubky vodovodní tvarovky PE 80 SDR11 nákrůžky lemové PE HD (PE) D 90 mm						
VV		21				21,000			
86	M	286543680	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	21,000	375,00		7 875,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Prvky kompletační z polypropylénu pro trubky prvky kompletační z polypropylénu typu 3 (PPK) pro rozvod pitné a teplé užitkové vody tvarovky z kovovým závitem PPR volná příruba k lemovému nákrůžku 90 mm						
VV		21				21,000			
87	K	871555211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylénu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	1,000	183,00		183,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylénu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 200						
VV			"zpeřná klapka na potrubí bezpečnostního přepadu"1			1,000			
88	M	562312040	uzávěr zpětný automatický s ocelovou klapkou HL720,0 DN200	kus	1,000	8 660,00		8 660,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Materiál stavební instalační z plastu vtoky, vpusti, hlavice HL uzavěr zpětný automatický s ocelovou klapkou (žabi klapka) HL720,0 DN 200						
VV			"zpeřná klapka na potrubí bezpečnostního přepadu"1			1,000			
89	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	12,000	465,00		5 580,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80						
VV			"kanalizační šoupata se zemní soupravou"12			12,000			
90	M	950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E2-1,3-1,8	kus	12,000	1 296,00		15 552,00	
PP			ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPIČKÉ 50-100 (1,3-1,8m)						
VV			12			12,000			
91	K	891241221	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	kus	4,000	337,00		1 348,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem DN 80						
VV			"vzdušňovací šachty"IP"4			4,000			
92	M	048208000010	ŠOUPĚ PRO PITNOU A ODPADNÍ VODU L180 DN 80	kus	16,000	2 987,00		47 792,00	
PP			ŠOUPĚ PRO PITNOU A ODPADNÍ VODU L180 DN 80						
VV			"kanalizační šoupata se zemní soupravou"12			12,000			
VV			"kanalizační šoupata s ručním kolem"4			4,000			
VV			Součet			16,000			
93	M	780008000000	KOLO RUČNÍ DN 65-80	kus	4,000	304,00		1 216,00	
PP			RUČNÍ KOLA PRO ŠOUPÁTKA "A" A "E2" DN 65-80						
VV			"vzdušňovací šachty"4			4,000			
94	K	891243321	Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 80	kus	4,000	313,00		1 252,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadách DN 80						
VV			"odvzdušňovací šachty"4			4,000			
95	K	891213395	Příplatek za montáž ventilů v objektech DN 50 až 150	kus	4,000	25,00		100,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 50 do 150						
VV			"odvzdušňovací šachty"4			4,000			
96	M	986408000016	VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ NEREZ PRO ODPAD VODU DN 80	kus	4,000	58 234,00		232 936,00	
PP			OD- A ZAVZDUŠŇOVACÍ VENTIL PRO PITNOU A ODPADNÍ VODU OCEL DN 80						
VV			"odvzdušňovací šachty"4			4,000			
97	K	891245321	Montáž zpětných klapek DN 80	kus	1,000	281,00		281,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 80						
VV			"na obtoku výtlaču"1			1,000			
98	M	984108000016	ZPĚTNÝ KULOVÝ VENTIL DN 80	kus	1,000	5 396,00		5 396,00	
PP			ZPĚTNÝ KULOVÝ VENTIL S VOLNOU PŘÍRUBOU, ODVODNĚNÍM A VÝKID DN 80						
VV			"na obtoku"1			1,000			
99	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	4,000	213,00		852,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž hydrantů podzemních DN 80						
VV			"proplachovací souprava"4			4,000			
100	M	D81008015016	SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU DN 80/1,5m	kus	4,000	14 940,00		59 760,00	
PP			SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU DN 80/1,5m						
VV			"proplachovací souprava"4			4,000			
101	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	4 207,000	13,00		54 691,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80						
VV			"výtlak"4200			4 200,000			
VV			"obtok"7			7,000			
VV			Součet			4 207,000			
102	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	5 800,00		23 200,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách						
103	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tří. C 25/30	kus	6,000	8 390,00		50 340,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dno betonem tří. C 25/30, na potrubí DN do 200						
PSC			Pozdávka k souboru cen: 1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého. b) zhotovení monolitického dna 3. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10 - 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů částí A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci. b) rýhování betonových dílců (vyrovnavací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové dno, šachtové a skružové těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.						
VV			"vzdušňovací šachty-IP+SZV"4+1+1			6,000			
104	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	6,000	1 390,00		8 340,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí						
VV			"vzdušňovací šachty-IP+SZV"4+1+1			6,000			
105	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TB2-Q, 1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	6,000	2 959,00		17 754,00	CS ÚRS 2016 01
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachty (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi dno šachty kanalizační přímé V - průměr odtoku TB2-Q, 1 100/60 V max.40 100 / 60 x 40						
VV			6			6,000			
106	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílců EMT DN 1000	kus	16,000	158,00		2 528,00	CS ÚRS 2016 01

PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000								
VV		16				16,000				
107	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/50 D100x50x12 cm	kus	6,000	800,00	4 800,00	CS ÚRS 2016 01		
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi skruže šachetní TBS-Q, 1 100/50 D 100 x 50 x 12							
VV		6				6,000				
108	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q, 1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	6,000	1 020,00	6 120,00	CS ÚRS 2016 01		
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi konus šachetní (síla stěny 12 cm) KPS - kapsové plastové stupadlo TBR-Q, 1 100-63/58/12 KPS 100 x 62,5 x 58							
VV		6				6,000				
109	M	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	6,000	189,00	1 134,00	CS ÚRS 2016 01		
PP			prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi vyrovnávací prstenec TBW-Q, 1 63/10 62,5 x 12 x 10							
VV		6				6,000				
110	K	894812116	Revizní a čisticí šachta z PP šachtové dno DN 315/200 přímý tok	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	CS ÚRS 2016 01		
PP			Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/200 přímý tok							
VV			šachta na potrubí bezpečnostního přepadu*1							
111	K	894812132	Revizní a čisticí šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdlu světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	998,00	998,00	CS ÚRS 2016 01		
PP			Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdlu, světlé hloubky 2000 mm							
VV			šachta na potrubí bezpečnostního přepadu*1							
112	K	894812163	Revizní a čisticí šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	CS ÚRS 2016 01		
PP			Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)							
VV			šachta na potrubí bezpečnostního přepadu*1							
113	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 50 do 100 kg	kus	3,000	553,00	1 659,00	CS ÚRS 2016 01		
PP			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotností jednotlivě přes 50 do 100 kg							
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.							
VV		3				3,000				
114	M	286000000	Čtvercový poklop s rámem 600x600 mm s panty uzamykatelný	kus	2,000	1 965,00	3 930,00			
PP			Čtvercový poklop s rámem 600x600 mm s panty uzamykatelný							
P			Poznámka k položce: poklopy na čerpací stanice odpadních vod							
VV			"ČSOV"2							
115	M	286000001	Obdélníkový poklop s rámem 900x600 mm s panty uzamykatelný	kus	1,000	6 494,00	6 494,00			
PP			Obdélníkový poklop s rámem 900x600 mm s panty uzamykatelný							
P			Poznámka k položce: poklopy na čerpací stanice odpadních vod							
VV			"ČSOV"1							
116	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 100 do 150 kg	kus	6,000	603,00	3 618,00	CS ÚRS 2016 01		
PP			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotností jednotlivě přes 100 do 150 kg							
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 lze použít i pro osazení rektifikačních kroužků nebo rámečků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.							
VV			"vzdušňíkové šachty-IP+ŠZV"4+1+1							
117	M	7YJKDM81BN	Kanalizační poklop, D 400 s odvětráním, se zajištěním	kus	6,000	1 849,00	11 094,00			
PP			Kanalizační poklop, D 400 s odvětráním, se zajištěním							
P			Poznámka k položce: poklop bude uzamykatelný dle standardu investora stavby!!!!							
VV			"poklop na vzdušňíkové šachty - VZ"4							4,000
VV			"poklop na šachtu s indukčním průtokoměrem - IP"1							1,000
VV			"poklop na šachtu se zpětnou kulovou klapkou - ŠZV"1							1,000
VV			Součet							6,000
118	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	12,000	337,00	4 044,00	CS ÚRS 2016 01		
PP			Osazení poklopů litinových šoupátkových							
VV			12							12,000
119	M	17500000002	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. KANÁL	kus	12,000	569,00	6 828,00			
PP			POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. KANÁL							
VV			12							12,000
120	M	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	12,000	118,00	1 416,00			
PP			PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ							
VV			"výpis tvarovek"12							12,000
121	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	4,000	651,00	2 604,00	CS ÚRS 2016 01		
PP			Osazení poklopů litinových hydrantových							
VV			"proplachovací souprava"4							4,000
122	M	195000000000	POKLOP K PODZEMNÍ HYDRANT DN LITINA	kus	4,000	1 332,00	5 328,00			
PP			POKLOP K PODZEMNÍ HYDRANT DN LITINA							
VV			"proplachovací souprava"4							4,000
123	M	348200000000	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT. POKLOP	kus	4,000	421,00	1 684,00			
PP			PODKLADOVÁ DESKA POD HYDRANTOVÝ POKLOP							
VV			"výpis tvarovek"4							4,000
124	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	2,000	192,00	384,00	CS ÚRS 2016 01		
PP			Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu							
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a připevnění tabulek. 2. V ceně -3111 jsou započteny náklady na osazení sloupků. 3. V ceně -3111 nejsou započteny náklady na zemní práce a na dodání sloupků (betonových nebo ocelových s betonovými patkami); sloupky se oceňují ve specifikaci.							
VV		2				2,000				
125	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	15,000	221,00	3 315,00	CS ÚRS 2016 01		
PP			Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém							
VV		15				15,000				
126	M	140110260R	ŠLOUPEK orientační kanál PE/ocel s 1 tabulkou (hnědo-bílý)	m	15,000	1 027,00	15 405,00			
PP			trubky bezešvé hladké (přev. obor 141,142) válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější D x tloušťka stěny 51 x 3,2 mm							
VV			"sloupek - hnědo-bílý"15							15,000

127	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	4 207,000	37,00	155 659,00	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Zhotovitel stavby vyhotoví protokol o proměření					
			4207		4 207,000			
128	K	899722111	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	1 049,000	9,00	9 441,00	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm					
	VV		4207-2993-165		1 049,000			
129	K	8999111U1	Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	110,000	173,00	19 030,00	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm					
	VV		165/1,5		110,000			
130	K	899913132	Uzávěrání manžeta chráničky potrubí DN 80 x 125	kus	17,000	603,00	7 736,00	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Koncové uzávěrací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 125					
	VV		6*2		12,000			
131	K	8004	Vyfrézování kruh. otvoru do šachty pro napojení výtlačku	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
	PP		Vyfrézování kruh. otvoru do revizní šachty pro napojení potrubí a elektrorozvodu					
	VV		2		2,000			
132	M	8005	Průchodka šachtou pro napojení výtlačného potrubí DN80	kus	2,000	170,00	340,00	
	PP		Průchodka stěnou čerpacích stanic odpadních vod pro napojení výtlačného potrubí DN 80					
	VV		2		2,000			
133	K	8-04	D+M Ž8 pref. šachta prům. 2,5 m, hl. do 4,50 m, vč. všech dílců a zákrytové desky	kpl	1,000	113 000,00	113 000,00	
	PP		D+M Ž8 pref. šachta prům. 2,5 m vč. všech dílců a zákrytové desky					
	P		Poznámka k položce:					
			nerozsývací žebřík (2 ks) a lávka se zábradlím z kompozitního materiálu jsou součástí strojné-technologické části ČSOV					
	VV		"stavební část ČSOV"		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				149 658,00	
134	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	178,00	712,00	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizováním lože, s vyplněním a zatřpením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		"stávající chodník 2*2		4,000			
135	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat. 100x10x25 cm	kus	4,000	122,00	488,00	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 100/10/25 II 100 x 10 x 25					
	VV		"stávající chodník 2*2		4,000			
136	K	919731171	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl. do 50 mm	m	1 016,000	25,00	45 400,00	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. do 50 mm					
	VV		"státní silnice"908*2		1 816,000			
137	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl. do 50 mm	m	1 816,000	56,00	101 696,00	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu hl. do 50 mm					
	VV		"státní silnice"908*2		1 816,000			
138	K	938909311	Čištění vozovky metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 362,000	1,00	1 362,00	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Odstanění bláta a hlinitého náosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
	VV		"státní silnice"908*1,5		1 362,000			
	D	997	Přesun sutě				344 176,36	
139	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	369,690	41,00	15 157,29	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
140	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	7 393,800	10,00	73 938,00	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		369,69*20 Přepočtené koeficientem množství		7 393,800			
141	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	369,690	157,00	58 041,33	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
142	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	123,124	1 340,00	164 986,16	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
	VV		53,390*69,734		123,124			
143	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamene na skládce (skládkovné)	t	246,566	130,00	32 054,58	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z kamene na skládce (skládkovné)					
	VV		369,690*123,124		246,566			
	D	998	Přesun hmot				51 503,44	
144	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	12,752	60,00	765,12	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným					
	VV		12,752		12,752			
145	K	998276101	Přesun hmot pro trubi vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	59,622	851,00	50 738,32	CŠ ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro trubi vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					
	VV		77,174-17,752		59,622			

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

BEZDĚKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Objekt:

BEZDE_SO03 - SO 03 - PŘÍPOJKA NN PRO ČSOV

KSO: 828 13 11
Místo: Bezděkov, Staré Čívce
CZ-CPV: 45311100-1

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

Projektant:

Recprojekt s.r.o. Pardubice

CC-CZ: 22242
Datum: 26.04.2016
CZ-CPA: 42.22.22
IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631
IČ: 26014327
DIČ: CZ26014327

Poznámka:

UCHAZEČ VE SVÉ NABÍDCE BUDE PŘESNĚ SPECIFIKOVAT VÝROBCE NEBO DODAVATELE NÁSLEDUJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ:

- ČERPADLA V ČSOV
- INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR
- PŘENOSOVÉ ZAŘÍZENÍ

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelů předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH**69 740,00**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	69 740,00	21,00%	14 645,40
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****84 385,40****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

BEZDĚKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Objekt:

BEZDE_SO03 - SO 03 - PŘÍPOJKA NN PRO ČSOV

Místo: Bezděkov, Staré Čívce

Datum: 26.04.2016

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Recprojekt s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**69 740,00****M - Práce a dodávky M****69 740,00**

001 - Rozvaděče	25 000,00
002 - Kabelový seznam	6 000,00
003 - Elektro materiál a ostatní	38 740,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BEZDĚKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Objekt:

BEZDE_SO03 - SO 03 - PŘÍPOJKA NN PRO ČSOV

Místo:

Bezděkov, Staré Čívce

Datum: 26.04.2016

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Recprojekt s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							69 740,00	
D	M		Práce a dodávky M				69 740,00	
D	001		Rozvaděče				25 000,00	
1	M	RE1	typizovaný elektroměrový rozvaděč	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		typizovaný elektroměrový rozvaděč					
	P		Poznámka k položce: snižující jsou: - třípólový jistič - kabelové vývody					
D	002		Kabelový seznam				6 000,00	
2	M	WL0	ČYKY J 4x10	m	80,000	75,00	6 000,00	
	P		Poznámka k položce: v ceně montáže kabelu je i ukončení					
D	003		Elektro materiál a ostatní				38 740,00	
3	M	003.01	ohravná plastová trubka, KF 0940	m	25,000	31,00	775,00	
4	M	003.02	vodič LY6	m	15,000	31,00	465,00	
5	M	003.03	ostatní drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	003.04	zemní práce	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
7	M	003.05	montážní pěna pro utěsnění prostupu	kpl	1,000	500,00	500,00	
8	K	003.06	výchozí revizní zpráva	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K	003.07	dokumentace skutečného provedení, dle zvyklostí VAK	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
10	M	003.07.1	štitky na kabely	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

BEZDĚKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Objekt:

BEZDE_PS01 - PS 01 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČSOV

Soupis:

BEZDE_PS1_10 - PS 1.10 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČSOV

KSO: 814 13

Místo: Bezděkov, Staré Čívce

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

Projektant:

Recprojekt s.r.o. Pardubice

CC-CZ:

Datum: 26.04.2016

IČ:

DIČ: CZ60108631

IČ:

DIČ:

IČ: 26014327

DIČ: CZ26014327

Poznámka:

UCHAZEČ VE SVÉ NABÍDKĚ BUDE PŘESNĚ SPECIFIKOVAT VÝROBKU NEBO DODAVATELE NÁSLEDUJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ:^o- ČERPADLA V ČSOV^o- INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR^o- PŘENOSOVÉ TAŘÍZENÍ.^o

o

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelů předložených cenových nabídek.^o

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.^o

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.^o

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

281 315,00

DPH základní
sníženáZáklad daně
281 315,00
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
59 076,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

340 391,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BEZDĚKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Objekt:

BEZDE_PS01 - PS 01 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČSOV

Soupis:

BEZDE_PS1_10 - PS 1.10 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČSOV

Místo:

Bezděkov, Staré Čívce

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

Datum: 26.04.2016

Projektant: Recprojekt s.r.o. Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

281 315,00

M - Práce a dodávky M

281 315,00

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

281 315,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BEZDĚKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Objekt:

BEZDE_PS01 - PS 01 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČSOV

Soupis:

BEZDE_PS1_10 - PS 1.10 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČSOV

Místo:

Bezděkov, Staré Čivice

Datum: 26.04.2016

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Recprojekt s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [LZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

281 315,00

D		M	Práce a dodávky M				281 315,00	
D		35-M	Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				281 315,00	
1	K	35-M-0101	D+M ponorné kalové čerpadlo s řezacím zařízením KSB-Pumpy + armatury s.r.o. - Amarex NS 50-222/04ZULG-190 Technické údaje o čerpadle Čerpané množství a výška $Q \approx 3,0 \text{ l/s}$, $H = 37,50 \text{ m}$ Čerpané médium: splašková voda Teplostředisko 20° C Přiklon čerpadla v prac. bodu o 3,34 kW Výkon elektromotoru 0,05 kW Otáčky čerpadla 880 rpm Způsob rozbehnutí: spínání Typ zapojení: hvězda Jmenovitý proud 0 A Poměr nábojového proudu 0,7 Krytí motoru IP 68 Přiklon kolena DN 50 Těleso čerpadla: litina Průměr oběžného kola 190,0 mm Volný průchod 6,0 mm Hmotnost 61 kg Hydraulická část čerpadla je zhotovena z materiálu Těleso čerpadla: litina EN-GJL-250 Vložení těleso: ocel 1.4021+QT800 Hřídel: hramová ocel 1.4021+QT800 Řezací zařízení: ocel X210CR 12G Oběžné kolo: litina EN-GJL-250 O-kroužek: nitrilová guma NBR Kabel motoru: chloroprenová pryž Čerpadlo bude mít zabudovanou tepelnou ochranu statoru (bimetal). Elektromotor čerpadla bude mít tzv. mokré provedení. Při čerpání nesmí trvale hladina čerpaného média klesnout pod úroveň horního víka elektromotoru čerpadla. Elektromotor má vlastní vnitřní chlazení. Čerpadlo bude D+M stacionární instalační sada	ks	2,000	47 926,00	95 852,00	
2	K	35-M-0102	D+M stacionární instalační sada Poznámka k položce: stacionární instalační sada obsahuje: - pulkové koleno DN 50, PN 16, šedá litina 16 - 2 ks - kotvící materiál	kpl	1,000	5 333,00	5 333,00	
3	K	35-M-0103	D+M spouštěcí zařízení Poznámka k položce: - spouštěcí zařízení, včetně držáků horních tyčí - 2 ks - držák vodících trubek z korozivzdorné oceli	kpl	2,000	3 319,00	6 638,00	
4	K	35-M-0104	D+M řetěz z nerez Poznámka k položce: - řetěz z nerez - 2 ks v délce 6,0 m (celkem 12 m), včetně závěsu po 1 m	kpl	2,000	2 000,00	4 000,00	
5	K	35-M-0105	D+M vyhodnocovací relé vlhkosti	ks	2,000	3 277,00	6 554,00	
6	K	35-M-0106	D+M zpětná kulová klapka Poznámka k položce: - zpětná kulová klapka DN 50 - 2 ks	ks	2,000	2 789,00	5 578,00	
7	K	35-M-0107	D+M šoupátko pro odpadní vodu Poznámka k položce: - šoupátko pro odpadní vodu DN 50 s ručním kolem - 2 ks	ks	2,000	5 108,00	10 216,00	
8	K	35-M-0108	D+M kulový kohout nátrubkový Poznámka k položce: - kulový kohout nátrubkový DN 50/2" - 1 ks	ks	1,000	1 403,00	1 403,00	
9	K	35-M-0109	D+M hadicové šroubení Poznámka k položce: - hadicové šroubení pro proplech potrubí C52 - 1 ks	ks	1,000	740,00	740,00	
10	K	35-M-0110	D+M přechodový kus DN80/D90 Poznámka k položce: - přechodový kus DN80/D90 pro napojení PP potrubí výtoku	ks	1,000	3 255,00	3 255,00	
11	K	35-M-0111	D+M nožové šoupě DN250 Poznámka k položce: Dle požadavku investora stavby bude na nátok osazeno nožové šoupě DN 250 mezi přírubové s kopotáž (pro zakopání do země), které bude upevněno na hladké PP nebo PVC potrubí DN250 (potrubí bude osazeno mezi koncovou kanalizační šachtou a čerpač stanicí odpadních vod) a upevněno přírubovými spoji DN250. Ovládání nožového šoupě bude prováděno přes zemní soupravu, která bude na povrchu osazena litinovým poklopem s podkladovou deskou.	kpl	1,000	33 705,00	33 705,00	
12	K	35-M-0112	D+M nerezové propojovací potrubí Poznámka k položce: - nerezové propojovací potrubí DN 50 - ČSN 17240 (DIN 1.4301)	kpl	1,000	18 531,00	18 531,00	

13	K	35-M-0113	D+M česlicový nerezový koš	kpl	1,000	35 555,00	35 555,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Dno koše je vyklápěcí pro snadné vyprázdnění koše. Koš je vedený dvěma vodícími tyčemi a vytahován zdvihacím zařízením nad terén. Průřitný česlicového koše budou cca. 30 mm. Použitý materiál je nerezová ocel tř. 17. Součástí dodávky je nerezový zákryt nátoků do koše.				
14	K	35-M-0114	D+M zvedací zařízení	kpl	1,000	25 333,00	25 333,00
			<i>Poznámka k položce:</i> - zvedací zařízení (1 ks přenosný) - Jeřábek s ručním ovládním nosnost min. 200 kg, včetně patky jeřábků - sloužit bude pro vytahování česlicového koše a čerpadel				
15	K	35-M-0115	D+M příslušenství	kpl	1,000	28 622,00	28 622,00
			<i>Poznámka k položce:</i> Součástí ČSOV bude: - nerezový jeřábek, včetně příslušenství - 2 ks - zábradlí z kompozitu - pochůzná lávka z kompozitu				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

BEZDĚKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Objekt:

BEZDE_PS01 - PS 01 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČSOV

Soupis:

BEZDE_PS1_20 - PS 1.20 - ELEKTRO-TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČSOV

KSO: 814 13

Místo: Bezděkov, Staré Čívce

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

Projektant:

Recprojekt s.r.o. Pardubice

CC-CZ:

Datum: 26.04.2016

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

IČ:

DIČ:

IČ: 26014327

DIČ: CZ26014327

Poznámka:

UCHAZEČ VE SVÉ NABÍDCE BUDE PŘESNĚ SPECIFIKOVAT VÝROBCE NEBO DODAVATELE NÁSLEDUJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ:

- ČERPADLA V ČSOV

- INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR

- PŘENOSOVÉ TAŽÍZENÍ

□

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelů předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici

Cena bez DPH**369 523,00**DPH základní
snižená

Základ daně

369 523,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

77 599,83

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH**v CZK****447 122,83****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

BEZDĚKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Objekt:

BEZDE_PS01 - PS 01 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČSOV

Soupis:

BEZDE_PS1_20 - PS 1.20 - ELEKTRO-TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČSOV

Místo:

Bezděkov, Staré Čívce

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

Datum: 26.04.2016

Projektant: Recprojekt s.r.o. Pardubice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**369 523,00****M - Práce a dodávky M****369 523,00**

001 - Prvky polní instrumentace

20 490,00

002 - Rozvaděč

181 751,00

003 - Kabelový seznam

6 488,00

004 - Elektro materiál a ostatní

160 794,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BEZDĚKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Objekt:

BEZDE_PS01 - PS 01 - TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČSOV

Soupis:

BEZDE_PS1_20 - PS 1.20 - ELEKTRO-TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČSOV

Místo:

Bezděkov, Staré Čívce

Datum: 26.04.2016

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Recprojekt s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

369 523,00

D	M		Práce a dodávky M				369 523,00	
D	001		Prvky polní instrumentace				20 490,00	
1	M	SP1, SP2, SP3	plovákový snímač hladiny, neoprénový s vestavěným kabelem 10 m	ks	3,000	1 569,00	4 707,00	
2	M	XS1	zásuvka nástěnná jedonosobná s víčkem, IP55, 48V, 10A	ks	1,000	381,00	381,00	
3	M	XS2	zásuvka nástěnná jedonosobná s víčkem, IP55, 250V, 16A		1,000	232,00	232,00	
4	M	FQ1	senzor indukčního průtokoměru pro vodárenské aplikace, dimenze DN80, PN16, příruby dle EN1092-1, výstelka - tvrdá guma, elektrody Hastelloy C, krytí IP67, paměť SENSORPROM, MAG 5100W	ks	1,000	13 503,00	13 503,00	
P			Poznámka k položce: SIEMENS MAG 5100W					
5	M	ZG	zalevací gel pro zvýšení krytí senzoru na IP68	ks	1,000	1 667,00	1 667,00	
D	002		Rozvaděč				181 751,00	
6	M	RPS1	polyesterový rozvaděč	kpl	1,000	19 246,00	19 246,00	
PP			polyesterový rozvaděč					
P			Poznámka k položce: - rozvaděč 750x750x320 mm - montážní deska - nerezové krycí dveře 950x850 mm na kliku s možností uzamčení na visací zámek nastříkané bílou barvou					
7	M	A1, A2	softstartér 11 kW	ks	2,000	15 741,00	31 482,00	
PP			softstartér 11 kW					
8	M	BAT1	akumulátor gelový 12V, 12VA	ks	1,000	1 129,00	1 129,00	
PP			akumulátor gelový 12V, 12VA					
9	M	CO	kondenzátor kompenzační 3x400V, 2VAr	ks	1,000	2 269,00	2 269,00	
PP			kondenzátor kompenzační 3x400V, 2VAr					
10	M	EH1	topné těleso, 230V, 20W	ks	1,000	1 520,00	1 520,00	
PP			topné těleso, 230V, 20W					
11	M	FA0	třípolový jistič 2A/B	ks	1,000	232,00	232,00	
PP			třípolový jistič					
12	M	FA0.1, FA1, FA2, FA5	jednopolový jistič 6A/B	ks	4,000	161,00	644,00	
PP			jednopolový jistič					
13	M	FA2.1	jednopolový jistič s N pólem 2A/B	ks	1,000	301,00	301,00	
PP			jednopolový jistič s N pólem					
14	M	FA2.2	jednopolový jistič s N pólem 6A/B	ks	1,000	318,00	318,00	
PP			jednopolový jistič s N pólem					
15	M	FA4	jednopolový jistič 2A/B	ks	1,000	232,00	232,00	
PP			jednopolový jistič					
16	M	FI1	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/B/30mA	ks	1,000	1 687,00	1 687,00	
PP			proudový chránič s nadproudovou ochranou					
17	M	FU0	třípolový pojistkový odpínač	ks	1,000	743,00	743,00	
PP			třípolový pojistkový odpínač					
18	M	Poi9	válcová pojistka 8A gG	ks	3,000	18,00	54,00	
PP			válcová pojistka					
19	M	FU1	svorka pojistková, výklopná, pojistka trubičková T2A	ks	1,000	183,00	183,00	
PP			svorka pojistková, výklopná, pojistka trubičková T2A					
20	M	FU2	svorka pojistková, výklopná, pojistka trubičková T1A	ks	1,000	188,00	188,00	
PP			svorka pojistková, výklopná, pojistka trubičková T1A					
21	M	FV0	kombinovaný vodič bleskových proudů - B+C	ks	1,000	6 534,00	6 534,00	
PP			kombinovaný vodič bleskových proudů - B+C					
22	M	FV1	přepětová ochrana s VF filtrem - D 6A	ks	1,000	2 198,00	2 198,00	
PP			přepětová ochrana s VF filtrem					
23	M	GA1	převodník indukčního průtokoměru	ks	1,000	15 589,00	15 589,00	
PP			převodník indukčního průtokoměru, napájení 115/230 V stř., analog, výstup 4-20mA, 1x relé, 1x pulzní výstup, LCD displej, plastové pouzdro, krytí IP67, MAG5000					
24	M	GS1	nabíječ baterii 230V AC / 13,8V DC, 30W	ks	1,000	4 301,00	4 301,00	
PP			nabíječ baterii 230V AC / 13,8V DC, 30W					
25	M	GSM1.1	datalogger, 12V DC, 2xII, 3DI, 1DO, 2AI	ks	1,000	49 896,00	49 896,00	
PP			datalogger, 12V DC, 2xII, 3DI, 1DO, 2AI					
26	M	GSM1.2 1.3 1.4 1.5	blídní optický oddělený vstup 1DI	kpl	5,000	1 877,00	9 385,00	

PP

binární optický oddělený vstup 10I

Poznámka k položce:

- propojovací kabel s konektory 25 cm - 5 ks
- napájecí kabel s konektorem RJ-12 - 2 ks
- komunikační UTP 5 kabel s konektorem RJ-45 - 1 ks

27	M	HL1.1, 2.1	signálka zelená, 230V	ks	2,000	279,00	558,00
	PP		signálka zelená, 230V				
28	M	HL1.2, 1.3, 2.2, 2.3	signálka žlutá, 230V	ks	4,000	279,00	1 116,00
	PP		signálka žlutá, 230V				
29	M	HL3	signálka červená, 230V	ks	1,000	279,00	279,00
	PP		signálka červená, 230V				
30	M	KA1.1, 1.2, 1.3, 2.1	relé 2P, 230V, s ruční aretací a zkušebním tlačítkem + patice	ks	10,000	381,00	3 810,00
	PP		relé 2P, 230V, s ruční aretací a zkušebním tlačítkem + patice				
31	M	KA1.4, 2.4	hladinový spínač	ks	2,000	1 841,00	3 682,00
	PP		hladinový spínač				
32	M	KA5	relé pro kontrolu sledu a výpadku fází	ks	1,000	1 687,00	1 687,00
	PP		relé pro kontrolu sledu a výpadku fází				
33	M	KM1	stykač, cívka 230V, 12,5A	kpl	1,000	1 027,00	1 027,00
	PP		stykač, cívka 230V, 12,5A				
	P		Poznámka k položce:				
			- pomocný kontakt 2NO, 2NC - 1 ks				
			- pomocný kontakt 1NO, 1NC - 2 ks				
			- omezovač přepětí, varistor 230V - 1 ks				
34	M	KM2	stykač, cívka 230V, 12,5A	kpl	1,000	1 027,00	1 027,00
	PP		stykač, cívka 230V, 12,5A				
	P		Poznámka k položce:				
			- pomocný kontakt 2NO, 2NC - 1 ks				
			- pomocný kontakt 1NO, 1NC - 2 ks				
			- omezovač přepětí, varistor 230V - 1 ks				
			- časové relé, zpožděný přitah, cívka 230V - 1 ks				
35	M	KMCO	stykač kompenzační, cívka 230V, 12,5kVar	ks	1,000	1 687,00	1 687,00
	PP		stykač kompenzační, cívka 230V, 12,5kVar				
36	M	KP1	paměťové relé 2P, 230V	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
	PP		paměťové relé 2P, 230V				
37	M	LC1	rázová oddělovací tlumivka 16A	ks	1,000	975,00	975,00
	PP		rázová oddělovací tlumivka 16A				
38	M	ODP1	odpojovač baterie	ks	1,000	1 438,00	1 438,00
	PP		odpojovač baterie				
39	M	PT1, 2	počítadlo provozních hodin, 230V	ks	2,000	1 093,00	2 186,00
	PP		počítadlo provozních hodin, 230V				
40	M	QF1, 2	motorový spouštěč 12,5A	ks	2,000	1 099,00	2 198,00
	PP		motorový spouštěč 12,5A				
	P		Poznámka k položce:				
			- pomocný kontakt 1NO, 1NC - 2 ks				
41	M	Q50	třípolový páčkový vypínač 63A	ks	1,000	1 473,00	1 473,00
	PP		třípolový páčkový vypínač 63A				
42	M	SA1	přepínač třípolohový, černý, funkce A/U/I/R	ks	1,000	287,00	287,00
	PP		přepínač třípolohový, černý, funkce A/U/I/R				
43	M	R1	rezistor 4K7, 0,25W	ks	1,000	295,00	295,00
	PP		tlačítko zelené				
44	M	R2, R3	rezistor 1K, 0,25W	ks	2,000	318,00	636,00
	PP		tlačítko zelené				
	VV		1*2 Přepočtené koeficientem množství		2,000		
45	M	SB1, 2	tlačítko zelené	ks	2,000	267,00	534,00
	PP		tlačítko zelené				
46	M	ST1	regulátor teploty	ks	1,000	980,00	980,00
	PP		regulátor teploty				
47	M	TR1	bezpečnostní transformátor 230/24V, 125VA	ks	1,000	1 438,00	1 438,00
	PP		bezpečnostní transformátor 230/24V, 125VA				
48	M	X1	svorka řadová, včetně příslušenství - 2,5 mm2	ks	62,000	15,00	930,00
	PP		svorka řadová, včetně příslušenství				
49	M	X2	svorka řadová, včetně příslušenství - 10 mm2	ks	3,000	18,00	54,00
	PP		svorka řadová, včetně příslušenství				
	VV		1*3 Přepočtené koeficientem množství		3,000		
50	M	Pol001	rozbočovací N svorkovnice CS-N15	ks	1,000	101,00	101,00
	PP		drobný montážní materiál				
51	M	Pol002	rozbočovací PE svorkovnice CS-PE15	ks	1,000	101,00	101,00
	PP		drobný montážní materiál				
52	M	Pol003	štítky k nalepení pod ovládací a signalizační prvky	kpl	1,000	307,00	307,00
	PP		drobný montážní materiál				
53	M	Pol17	drobný montážní materiál	kpl	1,000	2 970,00	2 970,00
	PP		drobný montážní materiál				
54	M	Pol18	kabelové vývodky	kpl	1,000	594,00	594,00
	PP		kabelové vývodky				
	D	003	Kabelový seznam				6 488,00
55	K	WL1	MTŽ kabelu čerpadla	kpl	1,000	713,00	713,00
	PP		kabel čerpadla				

P		Poznámka k položce: z RPS1do čerpadlo M1 v ceně montáže kabelu je i ukončení						
56	K	WL2	MTŽ kabelu čerpadla	kpl	1,000	713,00	713,00	
PP		kabel čerpadla						
P		Poznámka k položce: z RPS1do čerpadlo M2 v ceně montáže kabelu je i ukončení						
57	M	WL3.1	CYKY J 3x1,5	m	2,000	15,00	30,00	
PP		CYKY J 3x1,5						
P		Poznámka k položce: RPS1KS1						
58	M	WL4	CYKY J 3x2,5	m	2,000	21,00	42,00	
PP		CYKY J 3x2,5						
P		Poznámka k položce: RPS1KS2						
59	K	WS1	MTŽ kabelu plovákového spínače	kpl	1,000	713,00	713,00	
PP		kabel plovákového spínače						
P		Poznámka k položce: RPS1BP1 v ceně montáže kabelu je i ukončení						
60	K	WS2	MTŽ kabelu plovákového spínače	kpl	1,000	713,00	713,00	
PP		kabel plovákového spínače						
P		Poznámka k položce: RPS1BP2 v ceně montáže kabelu je i ukončení						
61	K	WS3	MTŽ kabelu plovákového spínače	kpl	1,000	713,00	713,00	
PP		kabel plovákového spínače						
P		Poznámka k položce: RPS1BP3 v ceně montáže kabelu je i ukončení						
62	K	WS4, WS5	MTŽ kabelu průtokoměru	kpl	1,000	2 851,00	2 851,00	
PP		kabely průtokoměru						
P		Poznámka k položce: RPS1RQJ v ceně montáže kabelu je i ukončení						
D 004		Elektro materiál a ostatní						160 794,00
63	M	004.01	olehbná plastová trubka, Kopoflex KF 0963	m	40,000	54,00	2 160,00	
PP		olehbná plastová trubka, Kopoflex KF 0963						
64	M	004.02	vodič CY 6	m	30,000	19,00	570,00	
PP		vodič CY 6						
65	M	004.03	ostatní drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	1 782,00	1 782,00	
PP		ostatní drobný nespecifikovaný materiál						
66	M	004.04	zemní tyč se svorkou	ks	1,000	641,00	641,00	
PP		zemní tyč se svorkou						
67	M	004.05	vodič FeZn 10 mm	m	5,000	50,00	250,00	
PP		vodič FeZn 10 mm						
68	M	004.06	ostatní hromosvodový materiál	kpl	1,000	1 782,00	1 782,00	
PP		ostatní hromosvodový materiál						
69	K	004.07	zemní práce	kpl	1,000	29 700,00	29 700,00	
PP		zemní práce						
70	K	004.08	programování a nastavení procesoru	kpl	1,000	17 820,00	17 820,00	
PP		programování a nastavení procesoru						
P		Poznámka k položce: SEA spol. s r. o.						
71	K	004.09	úprava vizualizace na dozorovém pracovišti VAK	kpl	1,000	17 820,00	17 820,00	
PP		úprava vizualizace na dozorovém pracovišti VAK						
P		Poznámka k položce: odhadované práce v množství 40 hodin						
72	M	004.010	ŠIM karta, včetně aktivace	ks	1,000	356,00	356,00	
PP		ŠIM karta, včetně aktivace						
73	M	004.011	montážní pěna pro utěsnění prostupu	kpl	1,000	1 426,00	1 426,00	
PP		montážní pěna pro utěsnění prostupu						
74	K	004.012	výchozí revizní zpráva	kpl	1,000	5 940,00	5 940,00	
PP		výchozí revizní zpráva						
75	K	004.013	dokumentace skutečného provedení, dle zvyklostí VaK Pardubice, a.s.	kpl	1,000	9 504,00	9 504,00	
PP		dokumentace skutečného provedení, dle zvyklostí VaK Pardubice, a.s.						
76	M	004.014	štitky na kabely	kpl	1,000	713,00	713,00	
PP		štitky na kabely						
77	K	004.015	oživení a uvedení do provozu, včetně funkčních zkoušek	kpl	1,000	21 384,00	21 384,00	
PP		oživení a uvedení do provozu, včetně funkčních zkoušek						
78	K	004.016	zaškolení obsluhy	kpl	1,000	4 990,00	4 990,00	
PP		zaškolení obsluhy						
79	K	004.017	pilíř z bílých cihel, včetně betonové desky a plechové stříšky	kpl	1,000	43 956,00	43 956,00	
PP		dodávka a montáž stavební části pilíře z bílých cihel, včetně monolitické betonové desky, oplachování						

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

BEZDĚKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Objekt:

BEZDE_PS02 - PS 02 - INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚŘ

KSO: 827 21 11
Místo: Bezděkov, Staré Čívce
CZ-CPV: 90410000-4

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

Projektant:
Recprojekt s.r.o. Pardubice

CC-CZ: 22231
Datum: 26.04.2016
CZ-CPA: 42.21.12

IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631

IČ:
DIČ:

IČ: 26014327
DIČ: CZ26014327

Poznámka:

UCHAZEČ VE SVÉ NABÍDCE BUDE PŘESNĚ SPECIFIKOVAT VÝROBCE NEBO DODAVATELE NÁSLEDUJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ:

- ČERPADLA V ČSUV
- INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚŘ
- PŘENOSOVÉ ZAŘÍZENÍ

□

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelů předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází

Cena bez DPH		50 786,00	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	50 786,00	21,00%	10 665,06
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	61 451,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BEZDĚKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Objekt:

BEZDE_PS02 - PS 02 - INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚŘ

Místo: Bezděkov, Staré Čívce

Datum: 26.04.2016

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Recprojekt s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	50 786,00
M - Práce a dodávky M	50 786,00
21-M - Elektromontáže	50 786,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BEZDĚKOV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Objekt:

BEZDE_PS02 - PS 02 - INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚŘ

Místo:

Bezděkov, Staré Čívce

Datum:

26.04.2016

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Recprojekt s.r.o. Pardubice

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 786,00	
D	M		Práce a dodávky M				50 786,00	
D	21-M		Elektromontáže				50 786,00	
1	K	210999040	montáž - zapojení indukčního průtokoměru	kpl	1,000	4 990,00	4 990,00	
	PP		montáž - zapojení indukčního průtokoměru					
2	M	90040	indukční průtokoměr (snímač DNS0-vyhodnocovací jednotka, kabel min.15m)	ks	1,000	5 404,00	5 404,00	
	PP		indukční průtokoměr (snímač DNS0-vyhodnocovací jednotka, kabel min.15m)					
	P		Poznámka k položce: SIEMENS MAG 5000					
3	K	210999041	kalibrace a ověření úředního měřidla včetně protokolu	kpl	1,000	21 384,00	21 384,00	
	PP		kalibrace a ověření úředního měřidla včetně protokolu					
4	K	210999050	montáž - zapojení a zprovoznění MaR a přenosu dat	kpl	1,000	7 128,00	7 128,00	
	PP		montáž - zapojení a zprovoznění MaR a přenosu dat					
5	K	210999060	montáž - zakomponování nového klienta do dispečinku provozovatele	kpl	1,000	11 880,00	11 880,00	
	PP		montáž - zakomponování nového klienta do dispečinku provozovatele					
	P		Poznámka k položce: odhadem 2 hodiny					

Č. jednací: MmP 3741/2015
Č. spisu: OŽP/VOD/46308/14/Ry
Počet stran: 8
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Jarošlava Rybenská
Telefon: 466 859 162
E-mail: jarošlava.rybenska@mmp.cz
Fax: 466 859 336

Datum: 19.01.2015

ROZHODNUTÍ NABYLO

PRÁVNÍ MOCÍ DNE 19.2.2015



Rozhodnutí

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

uděluje

žadateli, tj.: **Obec Bezděkov, č.p. 60, 535 01 Přelouč, IČ: 002 73 325**, v zastoupení firmou **ECPROJEKT, s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČ: 260 14 327**

povolení k provedení vodního díla (stavby)

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

„Odkanalizování obce Bezděkov“

a) Místo (parcelní čísla) stavebních pozemků:

SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

na pozemcích parcelních čísel: 523, 313/6, 300/6, 505/8, 505/10, 505/12, 541/1, 505/6, 505/7, 505/17, 541/2, 392/4, 505/4, 542/1, 518/1, 86/1, st. 81, 618, 458/8, 505/5, 118/1, 543/6, 543/5, 476/4, 475/4, 118/4, 139/8, 139/6, 159/3, 159/5, 159/1, 505/1, 505/2, 135/8, 135/10, 609, 544, 567/7 v k.ú. Bezděkov

SO 02 ČSOV A VÝTLAK SPLAŠKŮ

na pozemcích parcelních čísel: 118/1, 523, 505/4, 505/6, 364/1, 524, 343/1, 614, 343/3 v k.ú. Bezděkov, 300, 737/2, 298, 338/2, 339/17, 302/1, 339/6, 339/10, 339/11, 346/22, 339/12, 339/13, 339/4, 782/170, 782/70, 782/156, 782/158, 782/19, 728/10, 693/6, 693/39 v k.ú. Staré Čívce

Koordinace: počátek X: 1 063 774,96, Y: 657 303,39
konec X: 1 062 384,13, Y: 654 018,82

k) Druh, účel a základní popis povolovaných vodních děl:

Účelem stavby je odvedení splaškových vod z obce Bezděkov. Splaškové odpadní vody z jednotlivých domovitostí budou svedeny do nově navržené gravitační splaškové kanalizace na centrální čerpací stanici odpadních vod. Odtud budou čerpány a výtlačným řadem svedeny do stávající čerpací stanice ve Starých Čivčích s následným čištěním na čistírně Pardubice - Semtín.

- Stavba je rozdělena na stavební objekty:

SO 01 – Splašková kanalizace

V rámci stavebního objektu SO 01 bude nově vybudována oddílná splašková kanalizační síť v obci Bezděkov. Kanalizační síť je navržena z gravitačních páteřních stok A a B a jejich podružných gravitačních stok A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2 a B3.

Páteřní stoka A je vedena od čerpací stanice odpadních vod, která bude umístěna v zeleném pásu v blízkosti požární nádrže a u silnice III/34210, ke křižovatce se silnicí III/32226 a dále v silnici III/32227. Kanalizační stoka A bude ukončena před č.p. 80 v obci Bezděkov. V trase jsou napojeny podružné stoky A1 až A5.

Páteřní kanalizační stoka B je vedena od čerpací stanice odpadních vod, v trase podchází meliorační příkop, který slouží pro odvodnění zemědělských pozemků a k vypuštění požární nádrže. Trasa stoky B je vedena v silnici III/34210 ve směru na Choltice a ukončena před č.p. 72. V trase jsou napojeny podružné stoky B1, B2 a B3.

Křížení gravitační kanalizace s melioračním příkopem (bezejmenný pravostranný přítok Struhy IDVT 10174627, ČHP 1-03-04-0520-0-00 v ř.km cca 0,700) bude provedeno přednostně řízeným příčným protlakem min. 1 m pode dnem. Ochranná trubka – ocel, DN 400 – délky 13,0 m.

Na kanalizaci budou osazeny betonové revizní šachty DN 1000 (81 ks). Do kanalizace budou napojeny domovní přípojky odpadních vod.

Gravitační kanalizační stoky:

Stoka A	délka 1 026,0 m	potrubí PP DN 250
A1	333,0 m	potrubí PP DN 250
A2	186,0 m	potrubí PP DN 250
A3	200,0 m	potrubí PP DN 250
A4	90,0 m	potrubí PP DN 250
A5	125,0 m	potrubí PP DN 250
B	574,0 m	potrubí PP DN 250
B1	86,0 m	potrubí PP DN 250
B2	65,0 m	potrubí PP DN 250
B3	219,0 m	potrubí PP DN 250
Celkem	2904,0 m	

SO 02 – ČSOV a výtlač splašků

Splaškové odpadní vody z navržené gravitační splaškové kanalizace budou svedeny do čerpací stanice odpadních vod (ČSOV), která bude umístěna v nejnižším místě obce u požární nádrže u komunikace III/34210. Odtud budou splaškové vody čerpány a výtlačným řadem tlačeny do stávající ČSOV „Na Štěpnici“ ve Starých Čivčích.

ČSOV je podzemní objekt s akumulačním prostorem a s technologickým vybavením. Čerpání odpadních vod zajišťují 2 odstředivá čerpadla (1 + 1 záloha). Technologické vybavení bude umístěno v betonové šachtě se třemi uzamykatelnými poklopy. Vnitřní průměr šachty je 2,50 m. Celková výška šachty bez cokolobetonávky kolem poklopů je cca 4,75 m.

Trasa výtlačku bude vedena v obci Bezděkov v souběhu s kanalizační stokou A, poté v souběhu s komunikací III/32227 v zeleném pásu a dále lesním pozemkem v kraji podél vymýceného pásu

v souběhu s komunikací I/2 vpravo ve směru na Pardubice. V trase je křížen produktovod (potrubí DN 200) a plynovod VTL (RWE s.r.o.). Výtlačk bude podcházet Podolský potok a před čerpací stanicí „Na Štěpnici“ přechází přes komunikaci I/2. Veškeré přechody krom křížení VTL, budou řešeny protlakem.

Výtlačný řad „VA“ bude proveden z PE100RC – D90 v délce 4 200 m. Na tlakovém potrubím bude veden signální vodič CY o průřezu 6 mm².

Při křížení Podolského potoka (IDVT 10100270, ČHP 1-03-04-0250-0-00 v ř.km 3,135) bude potrubí výtlačku vedeno kolmo k ose toku a min. 1,0 m pod pevným dnem.

SO 03 – Přípojka NN pro ČSOV

Přípojka NN pro čerpací stanici odpadních vod a pro magneticko-indukční průtokoměr bude vedena v zemi. Napojena bude ze stávajícího sloupu nadzemního vedení na p.p.č. 543/6 v k.ú. Bezděkov a zakončena v jisticím piliři na hranici pozemku p.č. 118/1 v k.ú. Bezděkov. Elektroměrový rozvaděč bude připojen z jisticího piliře.

- provozní soubory stavby:

SO 01 – Strojné-technologická část ČSOV- kompletní dodávka firmy dodávající technologii čerpací stanice.

SO 02 – Indukční průtokoměr – na výtlačku VA v prostoru ČSOV v měrné šachtě pro možnost měření množství splaškových vod z obce Bezděkov.

c) Podmínky, za kterých se zřízení vodního díla povoluje:

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace pro stavební povolení „Odkanalizování obce Bezděkov“ zpracované v lednu 2014 firmou RECPROJEKT s.r.o. pod zakázkovým číslem 167.P3.13. Zodpovědným projektantem je autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Ing. Pavel Brůna, ČKAIT 0700848.
2. Stavba bude dále provedena podle dokladů doložených k žádosti, v souladu s obecnými a technickými požadavky na výstavbu a ochranu životního prostředí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Před zahájením prací je nutné přesné vytyčení polohy všech podzemních vedení, která mohou být stavbou dotčena. Je nutno dodržet podmínky pro práci v ochranných pásmech vedení a pokyny správců těchto vedení, uvedených v jejich vyjádřeních.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla, a dodrží podmínky § 152, 156, 160 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. (Geodetické zaměření je součástí podkladů pro kolaudační řízení.) Práce v okolí dotčených podzemních vedení budou prováděny podle pokynů jejich správců. Vyjádření, která pozbyla platnost, musí být obnovena.
5. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., 362/2005 a 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. S odpady, které vzniknou během stavby, bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími.
7. Budou splněny podmínky stanoviska Povodí Labe, státní podnik zn. PVZ/14/11208/Kv/0 ze dne 6.5.2014:
 - Křížení vodních toků bude provedeno kolmo na osu toku a hloubkou krytí min. 1 m a v souladu s ČSN 752130. Křížení bude viditelně označeno.
 - Překop a řízený protlak vodního toku provést tak, aby bylo možno ve dně i na březích používat těžkou mechanizaci bez omezení.
 - Břehy v místě křížení budou stabilizovány a v místě regulace bude uvedeno stávající opevnění do původního stavu.

- Zahájení prací bude oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – závod Pardubice (p. Petr Šprync, tel. 721 963 729) a po skončení předáno zaměření skutečného stavu křížení tj. nejen situační, ale i výškové na adresu Povodí Labe, státní podnik – závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice.
8. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu vydaného pod č.j.: MmP 39639/2014 ze dne 30.06.2014:
- Orgán ochrany přírody:
- V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zároveň podle této normy bude provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m),
 - v případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán o vydání povolení na kácení věcně i místně příslušný Obecní úřad Bezděkov.
 - na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno podle výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb.
- Orgán památkové péče:
- Místo stavby se nachází na území s archeologickými nálezy. Upozorňujeme, že na území s archeologickými nálezy je stavebník povinen podle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona ohlásit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. (Letenská 4, 118 01 Praha 1) nebo Královopolská 147, 612 00 Brno) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést záchranný archeologický výzkum.
9. Budou splněny podmínky souhlasu s vedením trasy přes zemědělské pozemky vydaném Magistrátem města Pardubic, odborem životního prostředí, oddělením ochrany přírody č.j. 7271/13/Va ze dne 06.02.2013.
10. Budou splněny podmínky dané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v soulasu k umístění sítí č.j. 000255/38200/03/ČŽ/2013 ze dne 14.01.2013 a č.j.: 007565/38200/3/ČŽ/2012 ze dne 3.11.2012
11. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku správy a údržby silnic 007565/38200/3/ČŽ/2012 ze dne 3.11.2012
12. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Lesů ČR č.j. LCR157/000682/2014 ze dne 4.7.2014, k předání a převzetí staveniště bude přizván revírník LS pan Pavel Perner, tel. 724 523 158
13. Budou splněny podmínky závazného stanoviska České republiky – Ministerstva obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice č.j.: 8771/21644-ÚP/2012-1420 ze dne 4.12.2012 (nyní Ministerstvo obrany ČR, agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Pardubice):
- *Stavba nebyla zahájena v termínu platnosti rozhodnutí* – Bude znovu požádáno o nové rozhodnutí.
 - Při uzavírcce komunikace I a II třídy bude tato skutečnost oznámena Regionálnímu úřadu vojenské dopravy Hradec Králové (tel. č. 973 251 513) min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření.
14. Budou splněny podmínky společnosti Vodořady a kanalizace Pardubice, a.s, uvedené ve vyjádření zn. Ja/2014/v,k/732 ze dne 28.04.2014:
- Do stoky budou vypouštěny pouze splaškové odpadní vody. V případě jejich specifického nebo nadlimitního znečištění budou předčištěny (kuchařské provozy veřejného stravování apod.)
 - Do nákladů stavby budou zahrnuty odbočné tvarovky na gravitační potrubí pro připojení gravitačních přípojek od nemovitosti
 - Potrubí výtlačku bude spojováno elektrospojkami.
 - Místa se skokovou změnou úrovně nivelety budou řešena úpravou nivelety (plynulý spád, výjimečně spadištěm).
 - ČSOV bude opatřena telemetrickým systémem.

- Kanalizace bude trasována po veřejně přístupných pozemcích umožňujících přístup pro techniku provozovatele.
 - Před zahájením stavby kanalizace bude zpracována a odsouhlasena samostatná dokumentace přepojení nemovitostí na kanalizaci (projekt kanalizačních přípojek). V rámci této se vyloučí napojení dešťových a balastních vod. Z provozu budou vyloučena předčistišťující zařízení nemovitostí.
 - Do PD skutečného provedení bude doplněn schematický podélný profil kanalizačního výtlaku se zákresem čáry energie při předpokládaném režimu čerpání.
 - Před ČSOV bude zařazena usazovací nádrž pro zachycení plovoucích, případně hrubých nečistot a písku.
 - ČSOV bude vybavena vhodnými čerpadly odpovídajícími svou charakteristikou potřebám čerpaného množství (doporučena 2 – 3 l/s), dopravní výšce a kvalitě čerpaných vod (odpadní vody zbavené písku a pevných, plovoucích nečistot). Realizační dokumentace bude odsouhlasena VAK.
15. Křížení VTL plynovodu bude provedeno překopem, nikoli protlakem. Dále budou splněny podmínky vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5000894320 ze dne 10.02.2014.
16. Budou splněny podmínky společnosti ČEPRO, a.s. č.j. 4012/14 ze dne 5.2.2014:
- Před zahájením prací musí stavebník požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu vedení ...
17. Budou splněny podmínky společnosti MERO ČR, a.s., č.j. 2014/000193/1 ze dne 4.2.2014 a č.j. 2014/000193/2 ze dne 06.08.2014. V lokalitě se nachází zařízení ropovodu DN 200. Veškeré zemní práce 3 m od ropovodu na obě strany budou prováděny ručně za dohledu zaměstnanců společnosti MERO ČR, a.s.
18. Budou splněny podmínky společnosti UPC Česká republika, s.r.o., uvedené ve vyjádření zn. E001054/14 ze dne 4.2.2014 a E001054/14 ze dne 06.08.2014. V lokalitě se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo.
19. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., uvedené v souhlasu s umístěním stavby a činnosti v ochranném pásmu elektrického vedení zařízení distribuční soustavy provozovatele ČEZ Distribuce, a.s. zn. 10631170066 ze dne 7.2.2014
20. Budou splněny podmínky společnosti Telefonica Czech Republic, a.s., uvedené ve vyjádření č.j.: 501623/14 ze dne 6.1.2014 (dojde ke střetu)
21. Budou splněny podmínky uvedené v souhlasu Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí č.j. OŽP/7749/2013/Ra ze dne 04.03.2013 se stavbou v ochranném pásmu lesa a na lese.
2. K závěrečné kontrolní (kolaudační) prohlídce bude přeložena smlouva o provozování kanalizace.
3. Stavba vyžaduje **kolaudační souhlas**.

c) **Lhůta dokončení stavby vodního díla: do 31.12.2016.**

Odůvodnění:

Zadatel, tj. Obec Bezděkov, č.p. 60, 535 01 Přelouč, požádal v zastoupení firmou RECPROJEKT, s.r.o., Láblevka 404, 533 52 Pardubice dne 30.07.2014 Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí o stavební povolení k vodním dílům pro stavbu „Odkanalizování obce Bezděkov“.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (nový stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením pod č.j. OŽP/VOD/46308/14/Ry ze dne 06.08.2014. Panu Bohumilu Dvořákovi byla veřejnou vyhláškou pod č.j. OŽP/VOD/46308/14/Ry ze dne 21.08.2014 oznámena možnost převzít písemnost.

kvůli chybějícím podkladům bylo řízení přerušeno usnesením č.j. MmP 51152/2014 současně s výzvou o doplnění Smlouvy s Lesy ČR s.p. č.j. MmP 51140/2014 ze dne 28.08.2014. Dne 25.11.2014 byla smlouva celožena a účastníkům řízení oznámeno pokračování vodoprávního řízení pod č.j. MmP 70850/2014 ze dne 26.11.2014. V této době již byli známi dědicové po panu Bohumilu Dvořákovi.

V průběhu zahájeného vodoprávního řízení nebylo ze strany známých účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy uplatněno žádné rozporné stanovisko.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního řízení, a dalšími doklady, a to:

- Snímek z katastrální mapy se zakreslením stavby
- Dokumentaci pro stavební povolení (paré č. 1, 2, 3)
- Územní rozhodnutí (Úřad městyse Choltice, stavební úřad č.j.: STAV 3541883/12 ze dne 15.8.2013 s nabytím právní moci 18.9.2013)
- Souhlas podle § 15 odst. 2) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů č.j. STAV 353/2014 ze dne 16.4.2014
- Doklad o souladu řešení odkanalizování obce s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (č.j. KrÚ 79712/2012 ze dne 18.12.2012)
- Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí č.j. KrÚ 27284/2014 ze dne 21.05.2014
- Vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství č.j. OŽP/VOD/36437/Ry ze dne 13.06.2014
- Vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody č.j. OŽP/33517/2014/Ves ze dne 02.06.2014
- Rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody č.j.: MMP/40371/2014/Ves ze dne 07.07.2014 k trvalému odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa a č.j. 7271/13/Va ze dne 06.02.2013 (vedení přes zemědělské pozemky)
- Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, č.j.: MmP 39639/2014 ze dne 30.06.2014
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, č.j.: KHSPA616/2014/HOK-Pce ze dne 19.05.2014 (bez podmínek)
- Konzultační vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Železné hory a Krajského ředitelství Pardubice č.j.: 02478/ZH/2012 ze dne 18.12.2012
- Vyjádření Povodí Labe, státní podnik zn. PVZ/14/11208/Kv/O ze dne 06.05.2014
- Souhlas Ředitelství silnic a dálnic ČR č.j. 000255/38200/03/Čž/2013 ze dne 14.01.2013 k umístění inženýrských sítí do silnice I/2, a souhlas 007565/38200/3/Čž/2012 ze dne 3.11.2012
- Stanovisko Správy a údržby silnic Pardubického kraje, úseku majetkové správy č.j.: SUSPK/2438/2014 ze dne 5.5.2014 a zn. SUSPK 6813/2012 ze dne 21.02.2013
- Vyjádření Lesů ČR č.j. LCR157/000682/2014 ze dne 4.7.2014
- Závazné stanovisko České republiky – Ministerstva obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice č.j.: 8771/21644-ÚP/2012-1420 ze dne 4.12.2012
- Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., zn. Ja/2014/v,k/732 ze dne 28.04.2014
- Nesouhlasné stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5000894320 ze dne 10.02.2014 (nesouhlas s provedením křížení VTL plynovodu protlakem), Souhlas se změnou PD (e-mail pan Hrdý ze dne 11.08.2014 - křížení VTL plynovodu bude provedeno bez protlaku.
- Sdělení společnosti ČEPRO, a.s. č.j. 4012/14 ze dne 5.2.2014 (v lokalitě se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty ČEPRO, a.s.)
- Vyjádření společnosti ČEPS, a.s., zn. 177/14/KOC/Sy/1 ze dne 5.2.2014 (křížení s vedením vvn 22 kV)
- Vyjádření MERO ČR, a.s., č.j. 2014/000193/1 ze dne 4.2.2014 (v lokalitě se nachází ropovod DN 200)

- Vyjádření UPC Česká republika, s.r.o., zn. E001054/14 ze dne 4.2.2014 (v lokalitě se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo) a vyjádření zn. E001054/14 ze dne 06.08.2014
- Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s. zn. ÚPTS/OS/82161/2012 ze dne 16.8.2012 (nedojde ke styku s žádným zařízením ve správě společnosti)
- Vyjádření spol. NET4GAS, s.r.o., zn. 85/14/OVP/N ze dne 6.1.2014 (stavba nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení)
- Souhlas s umístěním stavby a činnosti v ochranném pásmu elektrického vedení zařízení distribuční soustavy provozovatele ČEZ Distribuce, a.s. zn. 10631170066 ze dne 7.2.2014
- Sdělení o existenci sítí společnosti ČEZ ICT Services, a.s. zn. 0200173086 ze dne 4.2.2014 (v zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services, a.s.)
- Souhlas společnosti ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0200173086 ze dne 4.2.2014
- Vyjádření Telefonica Czech Republic, a.s., č.j.: 501623/14 ze dne 6.1.2014
- Doklad o zaplacení správního poplatku ze dne 24.8.2014
- Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen jednotlivých vlastníků pozemků
- Plná moc k zastupování žadatele

Vodoprávní úřad v řízení prozkoumal, zda navrhovaná stavba nebude v rozporu s obecnými zájmy a vodohospodářskými zájmy a posoudil projektovou dokumentaci, dokladovou část, vyjádření účastníků vodoprávního řízení a dotčených orgánů státní správy.

Na základě výsledku vodoprávního jednání vodoprávní úřad rozhodl stavbu vodního díla povolit.

Foučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Komenského náměstí č.p.125, Pardubice 533 53, podáním učiněným u Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí.

Foučené odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Obdrží:

Hlavní účastníci řízení dle § 27, odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb. Správní řád:

1. Obec Bezděkov, č.p. 60, 535 01 Přelouč
v zastoupení firmou RECPROJEKT, s.r.o., Ing. Pavel Brůna, Fáblovka 404, 533 52 Pardubice

Vedlejší účastníci řízení dle § 27, odst. 2 zák.č. 500/2004 Sb. Správní řád:

2. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
4. Ing. Aldrian Klára, Mezivřší 1447/33 Braník, 147 00 Praha
5. Dvořák Lukáš, Bezděkov 64, 535 01 Bezděkov
6. Věra Rybínová, M. Švabinského 644, 418 01 Bilina
7. Jana Chvojková, Barchov 55, 530 02
8. Miluše Hývlová, Opočíněk 59, 530 02
9. Josef Skala, Dolany 109, 533 45
10. Jiří Skála, Pardubická 194, 533 61 Choltice
11. Jiří Tichý, Bezděkov 1, 535 01 Přelouč
12. Josef Tichý, Žalhostice 132, 411 01
13. RETAIL DEVELOP a.s., Za Olomouckou 487, 796 07 Držovice
14. Ivan Pecák, Ke Mlýnu 16, 530 06 Pardubice
15. Františka Malátová, Na Bílé 1231, Choceň
16. Zdeňka Vafková, Dřenice 4/, 537 01
17. Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic
18. O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
19. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
20. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
21. RWE Distribuční služby, s.r.o.
22. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
23. MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou
24. UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4
25. ČEZ Distribuce, a.s., Toplická 874/8, 405 02 Děčín
26. Služby města Pardubic a.s., Bílé předměstí, Hůrka 1803, 530 02 Pardubice
27. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Dotčené orgány:

28. Úřad městyse Choltice, stavební úřad, Pardubická 78, 533 61 Choltice
29. Ministerstvo obrany ČR, agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

Ing. Miroslav Miča
vedoucí odboru

Otto Sigmund
v zastoupení



„otisk úředního razítka“