

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 1/17/SOD

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, **Ing. Fialková Gabriela** – vedoucí technicko-investičního oddělení

2/ **Zhotovitel:** **SLOV MAL STAV s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Havlíčkova 90/12, 737 01 Český Těšín
společnost je zapsána OR vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 38686
zastoupena: Ondřejem Slovákem, jednatelem společnosti
IČO: 293 95 283
DIČ: CZ29395283
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
číslo účtu: 2926091339/0800
telefon: + 420 721 682 618
fax:
e-mail: ondrej.slovak@slovmalstav.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ondřejem Slovákem, jednatelem společnosti
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ondřejem Slovákem, jednatelem společnosti

Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s článkem X. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1 je změna technologie provedení zemních prací na části výtlačného potrubí V č.1 a V č.2, kde se provedení výtlačku výkopem změní na provedení protlakem, důvodem je co nejmenší zásah do povrchů komunikací a krajnic.

Změna článku IV. odst. 1 se upravuje takto:

Cena dle SOD	11.928.668,- Kč bez DPH
Dodatek č. 1	- 367.164,- Kč bez DPH
Nová cena díla	11.561.504,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č.1 – Změnový list č. 1


V Pardubicích dne 19.6.2017

V Českém Těšíně dne 19.6.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Aleš Vavříčka
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.


.....
Ondřej Slovák
Jednatel společnosti
SLOV MAL STAV s.r.o.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, o.k.d.1 B, vložka 999
49 -

Změnový list č.1

předkládá Zhotovitel – SLOV MAL STAV s.r.o.

Projekt: Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Číslo změnového listu: 01
Název změnového listu: Změna technologie provedení části výtlaku V č.1 a V č.2

Datum: 11.04.2017

Název smlouvy: Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

Ucelená část díla: IO 01 – výtlačná potrubí

Smluvní strany:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Zhotovitel: SLOV MAL STAV s.r.o.
Havlíčková 90/12, 737 01 Český Těšín

Předmět změny: Předmětem změny je změna technologie provedení zemních prací na části výtlačného potrubí V č.1 a V č.2, kde se provedení výtlačku výkopem mění na provedení protlakem, důvodem je co nejmenší zásah do povrchů komunikací a krajnic.

Ucelená část díla IO 01 – výtlačná potrubí

Vícepráce bez DPH	287 899,20 Kč
Méněpráce bez DPH	- 655 063,35 Kč
Rozdíl	- 367 164,15 Kč

Schválená částka změny bez DPH: - 367 164,15 Kč

Popis navrženého řešení v rámci projektu (navrženo projektantem):

Dle projektu měla být první část výtlačku V č.1 a část výtlačku č. 2 v prostoru silnice I/2 provedena výkopem, důvodem byl zvýšený výskyt podzemních sítí plynu, vodovodu, elektřiny a sdělovacích kabelů.

Nově navržené řešení a provedení:

Po geodetickém vytýčení trasy výtlačků a vytýčení podzemních sítí všech správců těchto sítí na stavbě bylo zjištěno, že je možné provést části výtlačků bezvýkopově, a to u výtlačku V č. 1 ve staničení 56-284 m a 361-428 m, u výtlačku V č. 2 ve staničení 188-256 m. Celkem by tedy došlo k navýšení bezvýkopové technologie o 295 m + 68 m = 363 metrů.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný rozpočet víceprací a méněprací

Změna iniciována:

Zhotovitelem na základě skutečností zjištěných na stavbě po vytýčení trasy výtlačků a podzemních sítí.

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle:

Ne.

Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla:

Ne.

Termín provádění prací:

5/2017 - 6/2017

Za Objednatele: Odsouhlasil: Ing. Vítězslav Dyntar Datum: 16.5.2017 VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, o. l.d.1 B, vložka 959	Za projektanta: Odsouhlasil: Ing. Bohuslav Kouba Datum: 19.05.2017 IKKO Hradec Králové, s.r.o. Bratří Štefanů 238 500 03 Hradec Králové IČ: 274 82 782
Za TDI: Ověřil a odsouhlasil: Ing. Jaromír Kucián Datum: 16.05.2017	Za Zhotovitele: Předkládá a odsouhlasil: Ondrej Slovák Datum: 19.05.2017

**Investor: VaK Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02,
Pardubice**

Odvedení splaškových vod z obcí Škudly a Lhota pod Přeloučí do kanalizačního systému města Přelouč

IO 01:Výtlačná potrubí - vícepráce

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena CZK
1	Zemní práce				
12	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m ³	m ³	120,00	77,40	9 288,00
13	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	60,00	209,00	12 540,00
14	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m ³	60,00	22,00	1 320,00
18	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm v hornině tř 1 až 4	m	363,00	660,00	239 580,00
24	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m ²	150,00	94,20	14 130,00
25	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m ²	150,00	25,80	3 870,00
26	Zřízení rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m ³	180,00	32,70	5 886,00
27	Odstranění rozeprání stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m ³	180,00	7,14	1 285,20
CELKEM VÍCEPRÁCE					287 899,20

IO 01:Výtlačná potrubí - méněpráce

1	Zemní práce				
1	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	39,60	21,70	859,32
2	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	145,00	18,40	2 668,00
3	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	145,00	75,00	10 875,00
4	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	290,00	35,00	10 150,00
15	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	440,60	82,80	36 481,68
16	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	110,10	88,80	9 776,88
17	Příplatek za tepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	110,10	13,30	1 464,33
20	Zřízení zátažného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 2 m	m2	1 139,30	71,60	81 573,88
21	Zřízení zátažného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 4 m	m2	200,30	77,20	15 463,16
22	Odstranění zátažného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 2 m	m2	1 139,30	17,80	20 279,54
23	Odstranění zátažného pažení a rozeprění stěn rýh hl do 4 m	m2	200,30	21,70	4 346,51
28	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	89,30	42,10	3 759,53
29	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	37,10	51,00	1 892,10
30	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	79,40	30,00	2 382,00
31	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	101,90	94,20	9 598,98
32	Uložení sypaniny na skládky	m3	61,10	12,00	733,20
33	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	110,05	150,00	16 507,50
34	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m ³	396,50	47,10	18 675,15
35	štěrkopisek frakce 0-32	t	103,10	231,20	23 836,72
36	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	118,80	96,00	11 404,80
37	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uložnou do 3 m	m3	118,80	105,00	12 474,00
CELKEM					295 202,28

