

# SMLOUVA O DÍLO

Číslo: E- 01/02/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku **Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.10.2016 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

## I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – předseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 17699313/0300  
telefon: 466 798 411  
fax: 466 304 643  
e-mail: info@vakpce.cz  
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:  
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:  
**TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku**

2/ Zhotovitel: **ELBIS CZ s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: Lány na Důlku 128, 530 02 Pardubice  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28890  
zastoupena: Otakar Bulis  
IČO: 28815572  
DIČ: CZ28815572  
bankovní spojení: ČS, a.s.  
číslo účtu: 241401409/0800  
telefon: 602584204  
fax:  
e-mail: info@elbiscz.cz  
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Otakar Bulis  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Otakar Bulis

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dílo“ nebo „stavba“). Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí kompletní rekonstrukce stávajícího technologického vstrojení čerpací stanice v Nemošicích, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci z listopadu 2017, vypracované společností AKVIN s.r.o., zodpovědný projektant: Ing. Michal Hadraba. Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

- provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve studních,
- zařízení staveniště,
- obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
- zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
- revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
- součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,
- zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích předpisy, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
- provedení zkoušek hutnění zásypových vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
- zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
- činnost odpovědného geodeta,
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu,
- dodávku prvních provozních náplní do technologie,
- poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:

- vytýčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí
- zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla
- projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků
- zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
- kompletační činnosti zhotovitele

- ostražba staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BOZP
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem. V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem. Objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší možný termín pro omezení či přerušování provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na takovémto objektu či zařízení nezačíná.

7/ Dílo bude provedeno v náležitě kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle ČSN a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

- a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatel) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta. Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření. Nedodržení této podmínky je považováno za hrubé porušení smluvních povinností.

11/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:

- a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí staveniště.
- b) Stavební povolení, bylo-li vydáno.
- c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.

12/ V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).

### III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: duben 2019

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: listopad 2019

2/ Místem plnění je: areál PSOV v Nemošicích.

#### IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

**Cena celkem bez DPH**

**3 596 109,- Kč**

(slovy: třimilionpětsetdevadesátšesttisícstodevět korun českých)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást nabídky zhotovitele podané do zakázky „Rekonstrukce PSOV Nemošice“.

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v OP.

#### V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ Objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ Objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení §92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel dále prohlašuje, že nepoužije výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité nároky zhotovitele vůči objednateli.



5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného plnění ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví SOD.

6/ Další podmínky stanoví OP.

## VI. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanoví OP.

## VII. SMLUVNÍ POKUTY A FINANČNÍ ZÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání a převzetí díla bez vad a nedodělků** dle čl. III. odst. 1 písm. C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1800,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **kteréhokoliv ze smluvních milníků** dle čl. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1800,- Kč** za každý byt započatý den prodlení. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prací do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **3600,- Kč** za každý byt započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání dokumentace skutečného provedení díla** dle čl. XII. odst. 4 OP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1800,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

4/ V případě, že zhotovitel **neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1800,- Kč** za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel **před zahájením prací řádně nepřevzme staveniště v dohodnuté lhůtě nebo ve lhůtě stanovené objednatelem** a/nebo zhotovitel **nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

6/ V případě, že zhotovitel bude v **prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv reklamované vady** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1800,- Kč** za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel **poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo obchodních podmínkách**, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1800,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě **prodlení s úhradou ceny díla** dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byt započatý den prodlení.

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti a prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

10/ Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené ve OP článku XX. Finanční záruka.

### VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví OP.

### IX. UKONČENÍ SMLOUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona, této smlouvy nebo podle OP. Další podmínky stanoví OP.

### X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky (dále také jen „OP“), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen se OP, a že tyto OP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této smlouvy a ustanovení OP je rozhodující ustanovení této smlouvy. **Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení OP: čl. XX. FINANČNÍ ZÁRUKA**

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765, odst. 2 občanského zákoníku.

4/ Obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této

smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

7/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.10.2016

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací


Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

V Pardubicích dne 21.7.2019

V Pardubicích dne 20.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Ing. Aleš Vavříčka  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

  
p. Otakar Bulis  
jednatel  
ELBIS CZ s.r.o.

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Tepšsko 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 OS, CZ0103531  
DP KŠ MK, sídlo B, ústecká 272

7



## OBCHODNÍ PODMÍNKY

### společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ze dne 1. 10. 2016

Příloha č. 1

#### SMLOUVY O DÍLO

### I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „OP“) ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují vztah mezi Objednatel a Zhotovitelem založený Smlouvou o dílo (dále také jen „SOD“ nebo „Smlouva“). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí SOD.

2/ Tyto Podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto Podmínek mohou být učiněny jen písemně.

3/ V obchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto odstavci uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), autorský dozor projektanta (dále jen „AD“), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „KO-BOZP“)

### II. LHŮTY PLNĚNÍ

1/ Za řádné splnění SOD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech požadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis protokolů o odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby.

2/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen „harmonogram“). Harmonogram je nedílnou součástí SOD jako její příloha č. 2. V harmonogramu jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčí termíny plnění, tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen „uzlové body“). Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemného dodatku k SOD. Uzlový bod se považuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. O dokončení každého uzlového bodu vyhotoví zhotovitel zápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících ze SOD. V případě, že SOD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle SOD se příslušná povinnost vztahuje.

4/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

5/ Jestliže v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek.

6/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět; jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom, co se dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termínu dokončení díla zaniká.

7/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SOD je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele.

8/ Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

### III. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle SOD nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných pro provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

2/ Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou právní úpravou. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či údaje nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou - lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

3/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení smlouvy zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně SOD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících s pozastavením měsíčních plateb Objednatелеm.

#### IV. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ SOD

1/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízení tak, aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla.

2/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického, příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BOZP (dále také jako „TDS“, „AD“, „KO-BOZP“), vydanými v souladu s dokumentací týkající se provádění díla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu SOD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplývá, že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvní strany dodatek k SOD.

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozornění zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit.

4/ Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS či KO-BOZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušeni prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků případných subdodavatelů podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou práce provádět ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

6/ V případě vzniku pracovního úrazu, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé (subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

7/ Přerušeni provádění díla z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušeni vzniknou

8/ Objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na stavbu a staveniště 24 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu po předchozím oznámení. V pracovní dny od 8:00 do 18:00 je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou

plněny povinnosti související s touto smlouvou, včetně provozoven subdodavatelů. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu se SOD.

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které mu tím vzniknou.

10/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání zhotovitele.

11/ Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním SOD.

12/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vzniku níže uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, že:

- a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči subdodavatelům podílejícím se na plnění SOD,
- b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
- c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
- d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SOD, anebo
- e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle SOD.

13/ Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem SOD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

14/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SOD.

15/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejména české technické normy, jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy.

17/ Další povinnosti zhotovitele:

- a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek,
- b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi,
- c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
- d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného subdodavatele,
- e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů,
- f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil,

- g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
- h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání,
- j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
- k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění.

## V. SUBDODAVATELÉ

1/ Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o každém subdodavateli v dostatečném předstihu tj. minimálně 14 dní před zahájení prací subdodavatele na staveništi. Subdodavatelé, se kterými se uvažuje pro realizaci části díla, převyšující částku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí být schváleni objednatelem. Objednatel má právo neschválit subdodavatele. Tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své subdodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

4/ Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv subdodavatele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle SOD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných subdodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle SOD.

6/ Každý subdodavatel je povinen předat KO-BOZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu s objednatelem; zhotovitel je vždy povinen sdělit objednateli důvod změny takového subdodavatele a způsob jeho náhrady.

## VI. PODKLADY PRO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SOD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SOD.

2/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SOD je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů po jejich převzetí.

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s návrhem na jejich odstranění.

4/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření SOD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce staveniště.

5/ Při nálezů funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do dokumentace skutečného provedení.

6/ Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později namítat, že mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.

## VII. ZMĚNA DÍLA

1/ Má-li být v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí být taková změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními stranami, který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

2/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízení. Na každou změnu bude vystaven změnový list, který bude zařazen do tzv. knihy víceprací, odpočtů a změn. Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3) Odsouhlasení změny. Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro úkony obou stran tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předložení Návrhu ocenění, ke schválení Návrhu ocenění a k Odsouhlasení změny. Bude-li mezi stranami existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě; ocenění změny díla se potom řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.

3/ Objednatel je oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k SOD, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce) nebo jiným okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení této smlouvy o dílo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna dle jednotkových cen ceníku ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto změn předmětu smlouvy. Cena materiálu bude stanovena dle skutečnosti. Cena dopravy materiálu bude kalkulována jako skutečné množství km z místa pořízení do místa realizace x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh dopravního prostředku. Na základě provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smlouvaná cena díla.

4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat změnu lhůty plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předání díla musí být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškerých ještě nedokončených uzlových bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení požádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny vzniklé náklady a škody.

## VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1/ Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník v souladu s právními předpisy, tj. § 157 Stavebního zákona a přílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

2/ První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS následující pracovní den do 10.00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahující se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDS, KO-BOZP a pověřené pracovníci smluvních stran.

4/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

## IX. VZORKY

1/ Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, nejméně 10 dní pracovních před zahájením příslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení díla (dále jen „prvků“), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, zejména materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), viditelné koncové prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.), montované dělicí konstrukce (lehké příčky) a prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného obvodového pláště, kontaktního zateplení obvodového pláště a střešních krytin).

2/ Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:

- a) materiál (název, popis, obchodní značka);
- b) výrobce, dodavatel;
- c) datum předložení;
- d) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelům nebo TDS (podpis a datum).

3/ Objednatel do 10 dní od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítnutím a vrátí zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené objednatel je zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, odpovídající závazným podkladům díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku objednatel nemá vliv na sjednané termíny plnění ani cenu díla.

4/ Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či objednatelům určených vzorcích a datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatelům nebo TDS, jak má být se vzorkem naloženo.

## X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1/ Objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelům. Zhotovitel je povinen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn sankcionovat způsobem, stanoveným v SOD. O předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatelům, včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SOD a v jejich mezích s principy projektového řízení.



3/ Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými zaměstnanci minimálně v tomto složení:

- a) stavbyvedoucí,
- b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
- c) pracovník kontroly a řízení jakosti.

V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě § 153 (stavbyvedoucí a stavební dozor), § 158 (Vybrané činnosti ve výstavbě) a § 160 (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace díla stavbyvedoucím, který má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná potřebná úřední povolení, vyžadují-li se podle účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla. Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a díla, jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem SOD. Do potvrzení zápisu o předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí díla.

7/ Povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší užívání než byla dohodnutá doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SOD. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.

10/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.

11/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla. Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny.

12/ Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.

13/ Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.

14/ Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru odpovídající podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v prostorách zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období, elektrickým osvětlením apod.

15/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, v opačném případě je uhradí objednatel.

16/ Dosažení předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

17/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatel je v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatel nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.

18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a zkoušek", kterou předá objednateli při převjímacím řízení dokončeného díla nebo jeho části.

19/ Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli tak, aby se jich objednatel mohl zúčastnit.

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům.

22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné („pracovníci“) jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům subdodavatelů a osobám pro ně činným.

## XI. KONTROLNÍ DNY

1/ Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Zápisu o předání a převzetí díla přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud SOD nestanoví jinak.

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za měsíc, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob, přičemž zhotovitel je v případě žádosti TDS povinen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná nebo jejichž účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným vynaložené náklady.

5/ TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.

6/ TDS pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení doručí zhotoviteli do tří pracovních dní ode dne konání kontrolního dne.

7/ Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SOD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění uzavřenou touto smlouvou, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řízení.

## XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1/ O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel Zápis o předání a převzetí díla, který bude po ukončení přejímacího řízení podepsán oběma stranami. Zápis bude rovněž podepsán budoucím provozovatelem předávaného díla. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a způsobu členění předem odsouhlaseném objednatelem.

2/ Výzvu k předání a převzetí díla, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doručit objednateli a TDS nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené smlouvou. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

3/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud:

- a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanými v souladu se SOD;

- b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SOD, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu;
- c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;
- d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozorní TDS při předpřejímce podle odst. 7 tohoto článku.

4/ Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví smlouva o dílo. Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla (dále jen „doklady“). Zhotovitel předá TDS dvě zkompletovaná paré veškerých takových dokladů, spolu s jejich celkovým seznamem, nejpozději deset pracovních dnů před podáním žádosti o kolaudační souhlas ve vztahu ke stavbě, resp. k takové části díla

Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení ve smyslu SOD
- b) stavební deník - originál,
- c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, apod.),
- d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
- e) ostatní dokumentaci,
- f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SOD např.
  - Protokol o vytýčení stavby
  - Zaměření skutečného stavu po dokončení
  - Doklady o provedení hutních zkoušek
  - Doklady o předání dotčených inženýrských sítí a pozemků jejím vlastníkům
  - Doklady o likvidaci odpadů
- g) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových zkouškách vodovodu
- h) pro kanalizace – protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové prohlídky kanalizačních stok

5/ Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem a TDS zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel, TDS a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. Zápis bude obsahovat alespoň:

- a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání,
- b) identifikační údaje o díle,
- c) konec záruční doby dle SOD,
- d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímacího řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
- e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
- f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
- g) soupis příloh.

6/ Objednatel má právo odmítnout převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky (estetické nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s jinými neomezily jeho užívání. Objednatel je rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, i když dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému

užívání v souladu s účelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončení. O odstranění veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku či nedodělku má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec. Stanovisko znalce takto určeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

7/ Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení článku, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před doručením výzvy k převzetí díla vyzvat TDS k tzv. předpřejímce díla, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn zhotovitele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájení přejímacího řízení díla.

8/ Objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislosti s nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně po jejich zhotovení, avšak před jejich samotným předáním a převzetím, souhlasí zhotovitel s jejich předčasným užíváním.

9/ Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

10/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1 týdne ode dne předání a převzetí díla objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápisě o předání a převzetí díla na jiném termínu.

### **XIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

1/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil. Objednatel je tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

2/ Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, přechází na objednatele okamžikem jejich předání objednateli.

3/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. Zhotovitel je zodpovědný za:

- a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do vypršení záruky za dílo,
- b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet z chyby provádění díla.

4/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

#### XIV. NEDOSTATKY PLNĚNÍ

1/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti v rozporu se SOD a závaznými podklady díla, zejména v rozporu s projektovou dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného dle těchto OP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDS, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné nedostatky představují překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzít příslušné plnění s drobnými nedostatky.

#### XV. ZÁRUKY ZA JAKOST

1/ Záruční lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

2/ V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3/ V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli faxem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednateli jeho doručení nejpozději do 10:00 hod. následujícího pracovního dne.

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

- a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
- b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
- c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo poskytnout slevu;

7/ Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

8/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného objednatel.

9/ V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad, a práce provede ve lhůtě 15-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatel. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.

U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírně odpadních vod, čerpací stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatnění reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele k jednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u provozovatele či jiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeučtovat k náhradě.

10/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.

11/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

12/ Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatel nebo jiné lhůtě s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

14/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec určený podle těchto OP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy přijímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené díla.

## XVI. ZNALEC

1/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostí o určení znalce. V případě, že

zhotovitel odmítne objednatel navrženého znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce objednatel je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle na tom, která smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé příbráním znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé příbráním znalce rovným dílem.

4/ Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.

## XVII. POJIŠTĚNÍ

1/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD uzavřeno pojištění pro případ:

- a) vzniku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvislosti s plněním SOD nebo jinak, včetně (nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy,
- b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním SOD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 000 000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření zápisu o předání a převzetí díla a 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliónů korun českých) pro období od uzavření zápisu o předání a převzetí díla do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD.

2/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

3/ Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SOD.

4/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění díla podle SOD vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření SOD.

6/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do 14 dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období objednateli.



7/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku jednat v úzké součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

## XVIII. JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto OP výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v SOD; jednání objednatele má vždy přednost před jednáním TDS, AD a KO-BOZP. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření TDS, AD a KO-BOZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným zhotoviteli.

2/ Smluvní strany si do 14 dní od uzavření smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je v souvislosti s plněním SOD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění SOD, adresu pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu, číslo faxu a elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby a údaje uvedené v seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SOD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SOD nevynechávají prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou, faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.

5/ Nestanoví-li SOD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být písemná komunikace směřována na adresy uvedené v záhlaví SOD. Změny doručovacích údajů musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně do 5 dnů od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručení písemné komunikace se považuje:

- a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem,
- b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,
- c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesílatele, v případě zaslání faxem, ledaže adresát do 10:00 následujícího pracovního dne písemně informoval odesílatele o tom, že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslání faxem
- d) e-mailová zpráva, jejíž přijetí je potvrzené písemně adresátem

V ostatním se podpůrně užijí ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování právními osobám.

## XIX. UKONČENÍ SMLOUVY, Odstoupení

1/ Pro případ ukončení SOD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

2/ Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3/ Objednatel je oprávněn odstoupit od SOD v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo případy dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:

- a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo závaznými podklady díla,
- b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 60 dní s předáním díla objednateli, přičemž za den předání díla objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí díla,
- c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl. III. SOD přesahujícího 90 dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu,
- d) zhotovitel použije pro plnění SOD subdodavatele v rozporu OP;
- e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- f) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla;
- g) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- h) opakované (minimálně třikrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovení SOD;
- i) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace zhotovitele;
- j) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SOD nebo OP delší než 10 dnů.

4/ Zhotovitel je oprávněn od SOD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části ze strany objednatele o více než 90 dní.

5/ Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

6/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od SOD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

7/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění SOD (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění SOD do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného

plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející zhotoviteli objednatelem určený znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky určenými podle občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně vynaložené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SOD; pro vyloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu svých nákladů spojených s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením objednatele od smlouvy.

8/ Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle SOD a na náhradu škod vzniklých prodloužením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

10/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě zhotovitel.

11/ Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

12/ Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

13/ V případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

## **XX. FINANČNÍ ZÁRUKA**

1/ Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek finanční záruku podle §2029 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“), poskytnutou bankou, zahraniční bankou nebo spořitelním a úvěrovým družstvem (dále jen „banka“) za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o dílo jinak.

2/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele až do výše 20% z ceny díla,

- b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o předání kompletního díla a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka byla vystavena na kratší dobu (minimálně však na dobu 1 roku) a následně prodlužována, resp. obnovována;
- c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami SOD, neplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle SOD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději 30 dní po podpisu SOD.

4/ Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla. Objednateli nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody.

5/ Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

6/ Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla být bankovní záruka ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (10) dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl jinak.

9/ V případě předčasného ukončení SOD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SOD nezaniknou.

## **XXI. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE**

1/ Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení delším než 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k odstranění prodlení,
- b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem objednatele ve stavebním deníku.
- c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodržovány zejména předpisy BOZP, PO a OŽP,
- d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.

2/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SOD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na splatné či nesplacené pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

## XXII. VYŠŠÍ MOC

1/ Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejich hospodářských poměrů.

2/ Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklá nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

4/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, plnění SOD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

5/ V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy.

### XXIII.ŘÍDÍCÍ PRÁVO, SPORY, SOUDY

1/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2/ V případě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce (OIP) a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, že zařízení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje žádné patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se SOD, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo jeho částí.

Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou podporu.

### XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna do 10ti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smířčího jednání.

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SOD, jakož i těchto Podmínek se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterémkoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SOD na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3/ V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejbližší odpovídá hospodářskému účelu neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách vyskytne mezera v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.

4/ Pokud není v SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.

5/ Pokud není ve SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platí datum razítka podacího poštovního úřadu.

6/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy o dílo a Obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 10. 2016, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají smlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích 1. 10. 2016


Za objednatele:

  
.....  
Ing. Aleš Vavříčka, předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE**  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS I-K, oddíl B, vložka 959  
49.

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se pečlivě seznámil s výše uvedenými Obchodními podmínkami:

za zhotovitele:

  
.....  
Ing. Otakar Balík

**ELBIS CZ s.r.o.**  
Lány na Důlku 128, 530 02 Pardubice  
IČS: CZ20011572 02





## PSOV Nemošice - hlavní - REKAPITULACE

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

1	SO 01 – Stavební úpravy čerpací stanice	41 781,00
2	SO 02 – Obslužné plochy	63 054,00
3	SO 03 – Nové oplocení	273 338,00
5	PS 01 – Strojně technologická část PSOV	1 364 846,00
6	PS 02 – Aerační rošty	156 545,00
7	PS 03 – Dezodorizace	151 900,00
8	PS 04 – Provizorní zařízení	593 870,00
9	PS 05 – Silová elektroinstalace (stavební a technologická)	385 487,00
10	PS 06 – ASŘTP a MaR, včetně přenosů	281 288,00

Celkem SO a PS bez DPH

3 312 109,00

### Ostatní náklady

1	Komplexní a ostatní vyzkoušení	42 000,00
2	Návrh úpravy provozního řádu	20 000,00
3	Dodavatelská dokumentace	30 000,00
4	Inženýrská činnost	75 000,00
5	Zaškolení obsluhy	25 000,00
6	Pasportizace objektu	40 000,00
7	Náklady na poskytnutí záruk	22 000,00
8	Dokumentace skutečného provedení stavby	30 000,00

Ostatní náklady celkem

284 000,00

**Celkem bez DPH**

**3 596 109,00**

**DPH - 21%**

**755 182,89**

**Celkem včetně DPH**

**4 351 291,89**

## SO 01 - Stavební úpravy ČS

P.Č.	Pozice na výkrese	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	<b>SO 01</b>	<b>Stavební úpravy ČS</b>				<b>41 781,00</b>
	<b>1</b>	<b>Rekonstrukce vnitřních prostor - vnitřní stěny</b>				<b>8 458,00</b>
1		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35	35,00	1 225,00
2		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35	17,00	595,00
3		Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35	67,00	2 345,00
4		Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	10	22,00	220,00
5		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	12	41,00	492,00
6		Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	35	18,00	630,00
7		Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35	81,00	2 835,00
8		Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	4	17,00	68,00
9		Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	12	4,00	48,00
	<b>2</b>	<b>Rekonstrukce střešní konstrukce a nátěr ocelových konstrukcí</b>				<b>19 497,00</b>
10		Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí	m2	29	268,00	7 772,00
11		Odstranění nátěrů z dřevěných tesařských konstrukcí	m2	10	140,00	1 400,00
12		Příprava povrchu k aplikaci nového nátěru	m2	10	47,00	470,00
13		Nátěry tesařských konstrukcí barva dražší základní	m2	10	130,00	1 300,00
14		Omytí ocelových konstrukcí	m2	29	27,00	783,00
15		Odmaštění ocelových konstrukcí	m2	29	21,00	609,00
16		Nátěry olejové OK středních "B" dvojnásobné	m2	29	247,00	7 163,00
	<b>2</b>	<b>Rekonstrukce venkovních prostor ČSOV</b>				<b>13 826,00</b>
17		Nátěry omítek venkovních bez opravy povrchu (dvojrsvý, 1. nátěr ředěný 60%)	m2	53	229,00	12 137,00
18		Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí	m2	3	268,00	804,00
19		Omytí ocelových konstrukcí	m2	3	27,00	81,00
20		Odmaštění ocelových konstrukcí	m2	3	21,00	63,00
21		Nátěry olejové OK středních "B" dvojnásobné	m2	3	247,00	741,00

Celkem

41 781,00

## SO 02 - Obslužné plochy

P.Č.	Pozice na výkrese	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	<b>SO 02</b>	<b>Obslužné plochy</b>				<b>63 054,00</b>
	<b>1</b>	<b>Rekonstrukce venkovních obslužných ploch</b>				<b>63 054,00</b>
1		Odstranění stávající betonové plochy plochy	m2	6	1 339,00	8 034,00
2		Odvoz vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 5 km s naložením a se složením	t	2,8	290,00	812,00
3		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,8	270,00	756,00
4		Úprava podloží před podsypem	m2	6	20,00	120,00
5		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP	m2	8	159,00	1 272,00
6		Výztuž konstrukcí svařovanými sítěmi Kari	t	0,8352	35 000,00	29 232,00
7		Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	4	3 692,00	14 768,00
8		Zřízení bednění konstrukcí	m2	8	455,00	3 640,00
9		Odstranění bednění konstrukcí	m2	8	125,00	1 000,00
10		Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	60	40,00	2 400,00
11		Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2	60	17,00	1 020,00

**Celkem**

**63 054,00**

## SO 03 - Nové oplocení ČS

P.Č.	Pozice na výkrese	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	<b>SO 03</b>	<b>Nové oplocení ČS</b>				<b>273 338,00</b>
	<b>1</b>	<b>Nové oplocení ČS</b>				<b>272 688,00</b>
1		Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	130	703,00	91 390,00
2		Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	130	97,00	12 610,00
3		Příplatek k přesunu hmot pro oplocení	t	0,23	250,00	57,50
4		Přesun hmot pro oplocení	t	0,23	250,00	57,50
5		Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,23	300,00	69,00
6		Hloubení nezapažených jam pro základy sloupků	kus	70	74,00	5 180,00
7		Sloupek plotový řadový pro drátěné pletivo	kus	70	781,00	54 670,00
8		Betonáž patky pro sloupek oplocení, beton C16/20, hl. 800 mm, včetně osazení sloupku	kus	70	416,00	29 120,00
9		Pletivo drátěné se čtvercovými oky pozinkované	m	130	146,00	18 980,00
10		Ostnatý drát žiletkový, pozinkovaný	m	390	7,00	2 730,00
11		Osazení a vypnutí pletiva, včetně ostnatého drátu	m	390	117,00	45 630,00
	<b>2</b>	<b>Repase vjezdových vrat</b>				<b>12 844,00</b>
12		Šetrná demontáž stávajících vrat	kpl	1	1 950,00	1 950,00
13		Repase vrat	kpl	1	6 500,00	6 500,00
14		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí	m2	9	130,00	1 170,00
15		Nátěry zámečnických konstrukcí jednonásobné a 1x email	m2	9	286,00	2 574,00
16		Urovnání pantů	kpl	1	650,00	650,00

**Celkem**

**273 338,00**

## PS 01 - ČSOV - strojně technologická část

P.Č.	Poloze na výkrese	Popis - podrobnější specifikace všech položek viz seznam strojů, zařízení, armatur a potrubních tras - příloha č. D.2.1.SSZ	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PS 01</b>	<b>Strojně technologické vybavení</b>				<b>1 364 846,00</b>
	<b>1</b>	<b>Stroje a technologická zařízení</b>				<b>769 890,00</b>
1	01S1.1, 01S1.2	Ponorné kalové čerpadlo na patkovém koleni se šroubovým odstředivým kolem s elektromotorem 400V/50Hz, 11 kW se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (termistory) a 10 m kabelem. Instalace pevná s vodicími tyčemi dl. 6 m - čerpané množství: cca 15 až 31 l/s, čerpaná výška: cca 23 m	ks	2,00	132 000,00	264 000,00
2	01S1.1, 01S1.2	Instalace čerpadla, patkového kolena a vodicích tyčí	ks	2,00	6 500,00	13 000,00
3	01S2	Čerpadlo úkapů s plovákovým spínačem, 400V/50Hz, 0,55 kW a 10 m kabelem, včetně plovákového spínače. Q - 5 l/s, H - 3 m - čerpané medium: úkapová voda	ks	1,00	19 890,00	19 890,00
4	01S3	Zdvhací zařízení pro česlicový koš s elektrickým navijákem DPS 250, 0,75 kW, 230 V	ks	1,00	133 400,00	133 400,00
5	01S4	Šetrná demontáž a zpětná montáž tlakové stanice vody s ovládním	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
6	01S5	šetrná demontáž a zpětná montáž dávkovacího zařízení (dávkovací stanice s dávkovacím čerpadlem)	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
7	01Z1	Zvedací kladkostroj s pojezdovou kočkou, nosnost 400 kg, zdvih 2,4 m	ks	1,00	11 200,00	11 200,00
8	01Z2	Nerezová dělicí stěna perforovaná - Rozměry 1600x3000 mm, - Plech P10	kpl	1,00	188 000,00	188 000,00
9	01Z3	Česlicový koš nerezový DN 200 s průlinami 30mm, shora uzavřený výklopným víkem, včetně spouštěcího zařízení nerezového l= 1,55m včetně nerez kotev, a dalšího příslušenství	ks	1,00	54 000,00	54 000,00
10	01Z4	Nový ocelový žebřík z korozivzdorné oceli 1.4301, příčle s protiskluzovou úpravou, s madly z hladké trubky ø 40 mm, včetně kotvení	m	5,45	8 600,00	46 870,00
11	01Z5	Nový ocelový žebřík z korozivzdorné oceli 1.4301, příčle s protiskluzovou úpravou, s madly z hladké trubky ø 40 mm, včetně kotvení	m	3,55	8 600,00	30 530,00
	<b>2</b>	<b>Armatury</b>				<b>177 956,00</b>
12	01A1.1, 01A1.2	Zpětná klapka se šikmým sedlem přírubová, DN 125, PN 10, pro odpadní vodu	ks	2,00	9 360,00	18 720,00
13	01A2.1, 01A2.2	Nožové šoupě mezipřírubové DN 125, PN 10, pro odpadní vodu	ks	2,00	12 740,00	25 480,00
14	01A3	Nožové šoupě mezipřírubové DN 150, PN 10, pro odpadní vodu	ks	1,00	15 616,00	15 616,00
15	01A4.1, 01A4.2	Nožové šoupě mezipřírubové DN 200, PN 10, pro odpadní vodu	ks	2,00	20 500,00	41 000,00
16	01A5	Indukční průtokoměr DN 200, PN 10 s oddělenou montáží převodníku, L=300 mm, Qmax do 212 l/s, Qmin od 1,76 l/s, včetně příslušenství	ks	1,00	51 480,00	51 480,00
17	01A6	Nožové šoupě mezipřírubové DN 50, PN 16, pro odpadní vodu	ks	1,00	8 320,00	8 320,00
18	01A7	Zpětná klapka se šikmým sedlem přírubová, DN 50, PN 16, pro odpadní vodu	ks	1,00	4 420,00	4 420,00

P.Č.	Polozice na výkrese	Popis - podrobnější specifikace všech položek viz seznam strojů, zařízení, armatur a potrubních tras - příloha č. D.2.1.SSZ	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
19	01A8.1, 01A8.2	Kulový kohout výtokový s připojením na hadici - 2" (DN 50)	ks	2,00	1 210,00	2 420,00
20	01A9	Nožové šoupě mezipřírubové DN 100, PN 10, pro odpadní vodu	ks	1,00	10 500,00	10 500,00
	<b>3</b>	<b>Trubní trasy</b>				<b>146 800,00</b>
21	01P1.1, 01P1.2	Výtlačné potrubí čerpadla DN 125, PN 16, 3000 mm, včetně nespecifikovaných tvarovek, šroubení a armatur	kpl	2,00	15 500,00	31 000,00
22	01P2	Společné výtlačné potrubí se šikmou DN 150/125, a odbočkou odkalovací DN 150/100, PN 16, dl. cca 2900 mm, včetně nespecifikovaných tvarovek, šroubení a armatur	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
23	01P3	Vypouštěcí potrubí s kolenem DN 100, PN 16, dl. cca 1200 mm, včetně nespecifikovaných tvarovek, šroubení a armatur	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
24	01P4	Společné výtlačné potrubí s kolenem DN 150, PN 16, dl. cca 1350 mm, včetně nespecifikovaných tvarovek, šroubení a armatur	kpl	1,00	13 500,00	13 500,00
25	01P5	Výtlačné potrubí DN 200, PN 10 s odbočkou DN 150, dl. cca 900 mm, včetně nespecifikovaných tvarovek, šroubení a armatur	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
26	01P6	Potrubí rozvodu provozní vody – PPR-3, 25x3,5 (DN 20), PN 16, dl. 12 m, včetně nespecifikovaných tvarovek, šroubení a armatur, včetně kotvení objímkami do stavební konstrukce, trubky spojované tvarovkami polyfúzním svářením	kpl	12,00	700,00	8 400,00
27	01P7.1, 01P7.2	Potrubí pro dávkování – PPR-3, 25x3,5 (DN 20), PN 16, dl. 11 m, včetně nespecifikovaných tvarovek, šroubení a armatur, včetně kotvení objímkami do stavební konstrukce, včetně flexibilních hadiček pro připojení na dávkovací kus, trubky spojované tvarovkami polyfúzním svářením	kpl	17,00	700,00	11 900,00
28	01P8	Hadicové připojení čerpadla, DN 50, PN 10, dl. cca 1000 mm, včetně nespecifikovaných tvarovek, šroubení a armatur	kpl	1,00	13 000,00	13 000,00
29	U01	Kotevní podpěra do podlahy pro trubku DN 150 (156 mm) sestávající: - Trubka ø 50 – 300 mm - patní plech P5 250x250 mm 1 ks, - 4 x kotva chemická nerez M12, - objímka dvoudílná pro potrubí DN 150 1 ks	kpl	4,00	3 250,00	13 000,00
30	U02	Kotevní podpěra do stěny pro trubku DN 125 (133 mm) sestávající: - Trubka ø 50 – 400 mm - patní plech P5 250x250 mm 1 ks, - 4 x kotva chemická nerez M12, - objímka dvoudílná pro potrubí DN 125 1 ks	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
31	U03	Kotevní podpěra do podlahy pro trubku DN 125 (133 mm) sestávající: - Trubka ø 50 – 400 mm - patní plech P5 250x250 mm 1 ks, - 4 x kotva chemická nerez M12, - objímka dvoudílná pro potrubí DN 125 1 ks	kpl	2,00	2 500,00	5 000,00

P.Č.	Pozice na výkrese	Popis - podrobnější specifikace všech položek viz seznam strojů, zařízení, armatur a potrubních tras - příloha č. D.2.1.SSZ	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
32	U04	Kotevní podpěra do stěny pro trubku DN 50 (54 mm) sestávající: - Trubka ø 50 – 300 mm - patní plech P5 250x250 mm 1 ks, - 4 x kotva chemická nerez M12, - objímka dvoudílná pro potrubí DN 50 1 ks	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
<b>4</b>		<b>Ostatní, montáže, demontáže</b>				<b>270 200,00</b>
33		Demontáž stávajícího potrubí DN 100 až DN 200 potrubí ocel tř. 11, vč. přírub, přírubových spojů, armatur, uložení, všech součástí.	kpl	1,00	8 500,00	8 500,00
34		Demontáž stávajících čerpadel vč. všech součástí čerpací techniky, vč. patkového kolene, vč. Kabeláže.	kpl	2,00	2 000,00	4 000,00
35		Ostatní nspecifikované dodávky a montáže (podpěry, kotvení, montážní a zdvihací mechanismy), jiné nspecifikované dodávky a montáže nutné pro správnou funkčnost celého zařízení	kpl	1,00	18 000,00	18 000,00
36		Odvoz demontovaného materiálu do šrotu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
37		Provizorní podpěrné konstrukce	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
38		Přesun hmot při demontážích	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
39		Montážní a svářečské práce	kpl	1,00	205 000,00	205 000,00
40		Přídavný materiál při sváření	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
41		Pasivace povrchů spojů	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
42		Zajištění konců potrubí při tlakové zkoušce DN 100 až 200	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
43		Tlaková zkouška potrubí do DN 200	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
44		Příplatek za provozní vlivy	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
45		Příplatek za ztížené pracovní prostředí	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
46		Označení potrubí	kpl	1,00	4 700,00	4 700,00
47		Výrobní dokumentace	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
48		Vyčištění staveb	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
49		Likvidace odpadu	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00

Celkem

1 364 846,00

**Poznámka: Podrobnější specifikace všech položek viz seznam strojů, zařízení, armatur a potrubních tras - příloha č. D.2.1.SSZ**

## PS 02 - Aerační rošty

P.Č.	Pozice na výkrese	Popis - podrobnější specifikace všech položek viz seznam strojů, zařízení, armatur a potrubních tras - příloha č. D.2.1.SSZ	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PS 02</b>					<b>156 545,00</b>
	<b>1</b>	<b>Stroje a technologická zařízení</b>				<b>92 400,00</b>
1	02S1	Dmychadlové soustrojí 22 m <sup>3</sup> /hod, 0,3 bar(g) dodáváno jako komplet, který obsahuje: dmychadlo, včetně motoru na společném rámu - rozměry: 398 x 419 x 270 mm, váha: 41 kg - efektivní dodávané množství: Q = 22 m <sup>3</sup> /hod - maximální pracovní tlak: p = 0,3 bar - elektrický příkon celého zařízení: 0,55 kW (příkon na pracovní křivce 0,3 kW) - výstupní teplota vzduchu 55 °C - otáčky motoru: 2800 ot./min - třída ochrany motoru IP 54 - připojení elektřiny: 400V / 50 Hz - hladina akustického tlaku: 59/77 dB (A) - přípojka tlakového vzduchu: DN 26 - objem náplně chladícího oleje: 2,7 litrů - včetně protihlukového krytu - včetně pojistného ventilu	ks	1,00	65 200,00	65 200,00
2	02S1	Nerezový kotevní rám pro dmychadlo, výška 150 mm	ks	1,00	6 200,00	6 200,00
3	02Z1	Aerační rošt hrubobublinný - do 1/2 obdélníkové nádrže 4,0 x 3,0 m, výška hladiny H= cca 2 m - potřeba vzduchu 20 m <sup>3</sup> /hod (cca 5 m <sup>3</sup> /hod na element) - sestaven z diskových elementů s integrovanou zpětnou klapkou, pro zabránění vniku nečistot v době nečinnosti systému (4 ks), otvory obrácené dolů - přetlak na hraně nádrže: 41,2 kPa - požadavek na rovinnost dna nádrže ±40 mm - dodávka obsahuje kompletní příslušenství včetně kotvení a dopravy na místo instalace	ks	1,00	21 000,00	21 000,00
	<b>2</b>	<b>Armatury</b>				<b>2 420,00</b>
4	02A1.1, 02A1.2.	Kulový kohout výtokový s připojením na hadici - 2" (DN 50)	ks	2,00	1 210,00	2 420,00
	<b>3</b>	<b>Trubní trasy</b>				<b>17 825,00</b>
5	02P1	Potrubí rozvodu vzduchu, DN 50, PN 16, dl. cca 11 m	kpl	1,00	12 500,00	12 500,00
6	U04	Kotevní podpěra do stropu pro trubku DN 50 (54 mm) sestávající: - L-profil 50/5 – 300 mm - patní plech P5 250x250 mm 1 ks, - 4 x kotva chemická nerez M12, - objímka dvoudílná pro potrubí DN 50 1 ks	kpl	3,00	1 775,00	5 325,00



P.Č.	Pozice na výkrese	Popis - podrobnější specifikace všech položek viz seznam strojů, zařízení, armatur a potrubních tras - příloha č. D.2.1.SSZ	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>		<b>Ostatní, montáže, demontáže</b>				<b>43 900,00</b>
7		Ostatní nespecifikované dodávky a montáže (podpěry, kotvení, montážní a zdvihací mechanizmy), jiné nespecifikované dodávky a montáže nutné pro správnou funkčnost celého zařízení	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
8		Provizorní podpěrné konstrukce	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00
9		Montážní a svářečské práce	kpl	1,00	16 500,00	16 500,00
10		Přídavný materiál při sváření	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
11		Pasivace povrchů spojů	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
12		Zajištění konců potrubí při tlakové zkoušce do DN 50	kpl	2,00	2 000,00	4 000,00
13		Tlaková zkouška potrubí do DN 50	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
14		Příplatek za provozní vlivy	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
15		Příplatek za ztížené pracovní prostředí	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
16		Označení potrubí	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00
17		Výrobní dokumentace	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
18		Likvidace odpadu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00

**Celkem**

**156 545,00**

**Poznámka: Podrobnější specifikace všech položek viz seznam strojů, zařízení, armatur a potrubních tras - příloha č. D.2.1.SSZ**

## PS 03 - Dezodorizace

P.Č.	Pozice na výkrese	Popis - podrobnější specifikace všech položek viz seznam strojů, zařízení, armatur a potrubních tras - příloha č. D.2.1.SSZ	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PS 03</b>	<b>Dezodorizace</b>				<b>151 900,00</b>
	<b>1</b>	<b>Stroje a technologická zařízení</b>				<b>83 600,00</b>
1	03S1	Radiální potrubní ventilátor odolný proti agresivnímu médiu, v protivýbušném provedení eXD II CT4,330 m3/hod, 150 Pa - Spirální skříň radiálního ventilátoru vyrobena litím z PP, PPs nebo PPEl, na spoje jsou použity nerezové šouby - Radiální oběžné kolo - 2 pólový třífázový motor, asynchronní, třída izolace F - venkovní provedení	ks	1,00	83 600,00	83 600,00
	<b>2</b>	<b>Trubní trasy</b>				<b>30 550,00</b>
2	03P1	Potrubí odtahu vzduchu (větrání mokré jímky), DN 125, PN 16, dl. cca 7000 mm	kpl	1,00	14 350,00	14 350,00
3	03P2	Potrubí odtahu vzduchu (větrání mokré jímky), DN 105, PN 16, dl. cca 1000 mm	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00
4	U02	Kotevní podpěra do stěny pro trubku DN 125 (133 mm) sestávající: - L-profil 50/5 – 500 mm - patní plech P5 250x250 mm 1 ks, - 4 x kotva chemická nerez M12, - objímka dvoudílná pro potrubí DN 125 1 ks	kpl	6,00	2 000,00	12 000,00
5	<b>4</b>	<b>Ostatní, montáže, demontáže</b>				<b>37 750,00</b>
6		Provizorní podpěrné konstrukce	kpl	1,00	1 300,00	1 300,00
7		Přesun hmot při demontážích	kpl	1,00	500,00	500,00
8		Montážní a svářečské práce	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
9		Přídavný materiál při sváření	kpl	1,00	2 350,00	2 350,00
10		Pasivace povrchů spojů	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
11		Zajištění konců potrubí při tlakové zkoušce DN 100 až 200	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
12		Tlaková zkouška potrubí do DN 200	kpl	1,00	2 600,00	2 600,00
13		Příplatek za provozní vlivy	kpl	1,00	100,00	100,00
14		Příplatek za ztížené pracovní prostředí	kpl	1,00	2 600,00	2 600,00
15		Označení potrubí	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
16		Výrobní dokumentace	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
17		Vyčištění staveb	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
18		Likvidace odpadu	kpl	1,00	500,00	500,00

P.Č.	Pozice na výkrese	Popis - podrobnější specifikace všech položek viz seznam strojů, zařízení, armatur a potrubních tras - příloha č. D.2.1.SSZ	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

Celkem

151 900,00

**Poznámka: Podrobnější specifikace všech položek viz seznam strojů, zařízení, armatur a potrubních tras - příloha č. D.2.1.SSZ**

## PS 04 - Provizorní zařízení

P.Č.	Pozice na výkrese	Popis - podrobnější specifikace všech položek viz seznam strojů, zařízení, armatur a potrubních tras - příloha č. D.2.1.SSZ	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PS 04</b>	<b>Strojně technologické vybavení</b>				<b>593 870,00</b>
	<b>1</b>	<b>Stroje a technologická zařízení</b>				<b>334 700,00</b>
1	04S1	Blokové čerpadlo s ponorným motorem, přenosná instalace Kalové čerpadlo s vířivým oběžným kolem s elektromotorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (termistory) a 10 m kabelem, 23 l/s, 18,5 m, 11 kW, 1464 ot./min, 23,1 A	ks	2,00	105 000,00	210 000,00
2	04S1	Instalace a zapojení čerpadel	kpl	1,00	20 500,00	20 500,00
3	04S2	Rozváděcí a deblokační skříň - volně stojící, venkovní instalace, pro dvě čerpadla, jedno záložní (suchá rezerva), zapojení koordinovat s dodavatelem elektro, hlášení poruchy pomocí GSM na dispečink	ks	1,00	55 000,00	55 000,00
4	04S2	Montáž, připojení a zprovoznění provizorní deblokační skříně (koordinovat s částí elektro)	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
5	04Z1, 04Z2	Balónovací souprava pro kanalizační potrubí DN 300 - Plněná stlačeným vzduchem, - Včetně kompresoru	ks	2,00	12 100,00	24 200,00
	<b>2</b>	<b>Armatury</b>				<b>13 400,00</b>
6	04A1	Zpětná klapka se šikmým sedlem přírubová, DN 150, PN 10, pro odpadní vodu	ks	1,00	13 400,00	13 400,00
	<b>3</b>	<b>Trubní trasy</b>				<b>60 770,00</b>
7	04P1	Přírubová nerezová redukce DN 200/150	kpl	1,00	11 670,00	11 670,00
8	04P2	Provizorní výtlačné potrubí PE d 160, dl. cca 11 m	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
9	04P3	Koleno s redukcí pro připojení čerpadla DN 150/80, PN 10, sestávající z níže specifikovaného materiálu a trubních komponent	kpl	1,00	15 600,00	15 600,00
10		Provizorní podpěrné konstrukce	kpl	1,00	8 500,00	8 500,00
	<b>4</b>	<b>Ostatní práce</b>				<b>185 000,00</b>
11		Zajištění provizorního čerpání, cca 2 měsíce	kpl	1,00	60 000,00	60 000,00
12		Demontáž a likvidace provizorního zařízení	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
13		Montážní a svářečské práce	kpl	1,00	56 500,00	56 500,00
14		Přídavný materiál při sváření	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
15		Pasivace povrchů spojů	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
16		Příplatek za provozní vlivy	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
17		Příplatek za ztížené pracovní prostředí	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
18		Likvidace odpadu	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00

**Celkem**

**593 870,00**

**Poznámka: Podrobnější specifikace všech položek viz seznam strojů, zařízení, armatur a potrubních tras - příloha č. D.2.1.SSZ**

## PS 05 - Silová elektroinstalace

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PS 05 Silová elektroinstalace</b>					<b>303 619</b>		<b>81 868</b>		<b>385 487</b>
<b>ME</b>	<b>Motorická elektroinstalace</b>				<b>252 437</b>		<b>56 893</b>		<b>309 330</b>
1	<b>Rozvaděč [RM1]</b>	kpl	1	160 732	<b>160 732</b>	13 650	<b>13 650</b>	174 382	<b>174 382</b>
	<p>Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.</p> <p>Výroba rozvaděče Materiál v rozvaděči Rozvaděč obsahuje:</p> <p>1 ks Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x600 1 ks Podstavec - boční díl VxH 200x400 1 ks Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800 4 sada Příčník jednoduchý H 400 1 ks Rozvaděč skříňový, plně dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400 1 ks Sada bočnic VxH 2000x400 2 ks Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,40A,0,03A 1 ks Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A 1 ks Jistič jednopólový B10/1 2 ks Jistič jednopólový C10/1 1 ks Jistič jednopólový C16/1 6 ks Jistič jednopólový C4/1 1 ks Jistič jednopólový C6/1 1 ks Jistič třípólový C16/3 1 ks Jistič třípólový C40/3 2 ks Kondenzátor kompenzační 2kVAr 4 ks Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC 3 ks Kontakt pomocný 1xNO,1xNC 4 ks Kontakt pomocný 2xNO 1 ks Kryt na přívodku nástěnná TN-C / TN-S 63A, IP67 1 ks Mřížka větrací IP54 (268x248mm) 1 ks Ovladač plastový kompletní Stop tlačítko, pootočením odblokovat 2 ks Ovladač plastový přepínač_3polohy 1 ks Přepínač vačkový 1-0-2, 80A, IP20, 4p, DIN 4 ks Příslušenství ke kondenzátoru objímka 1 ks Přívodka nástěnná 3p+N+PE 63A, IP67 1 ks Relé časové blikací 1x přep.kontakt</p>								

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 ks	Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V								
4 ks	Relé pomocné kompletní 1x přepín.kontakt, 24V ss								
14 ks	Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V								
3 ks	Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V								
2 ks	Relé vlhkostní 1x přep.kontakt								
2 ks	Softstartér 7,5kW								
1 ks	Spoušť napěťová 230V								
1 ks	Spouštěč motorů 2,5-4A								
1 ks	Spouštěč motorů 6-10A								
2 ks	Spouštěč motorů 9-14A								
2 ks	Stykač třípólový komp. 12kVar / 230V								
2 ks	Stykač třípólový 32A/230V								
2 ks	Stykač třípólový 9A/230V								
1 ks	Svodič přepětí čtyřpólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt								
1 ks	Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm <sup>2</sup> , 250V=, 250VAC								
1 ks	Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm <sup>2</sup>								
1 ks	Štítek kruhový Pod stop tlačítko, žlutý								
1 ks	Těleso topné 20W, IP54								
1 ks	Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A								
1 ks	Termostat spínací pro ventilátory (0 - 60°C), 10A								
1 ks	Ventilátor 300m <sup>3</sup> /h, 230V, IP54 (268x248mm)								
1 ks	Zářivka servisní 230V/10W D=430mm								
1 ks	Zásuvka servisní 230V/16A								
2 ks	Jednotka spínací 1xspín.kont.								
3 ks	Modul ochranný 6-250V DC								
17 ks	Patice								
1 ks	Pojistka skleněná F35A, 250mA								
1 ks	Pojistka skleněná F35A, 500mA								
17 ks	Spona								
28 ks	Svorkovnice řadová 1,5mm <sup>2</sup> oranžová								
8 ks	Svorkovnice řadová 16mm <sup>2</sup> černá								
29 ks	Svorkovnice řadová 4mm <sup>2</sup> , černá								
6 ks	Svorkovnice řadová 6mm <sup>2</sup> černá								
3 ks	Vložka pojistková nožová 63A								
2 ks	Vývodka PG 11 vč.matice IP68								
5 ks	Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68								
3 ks	Vývodka PG 16 vč.matice IP68								
2 ks	Vývodka PG 21 vč.matice IP68								
2 ks	Vývodka PG 29 vč.matice IP68								

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 ks Vývodka PG 9 vč.matice IP68								
	1 ks Svorkovnice exponenciální do 25 mm <sup>2</sup>								
	1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu								
2	<b>SKŘÍŇ deblokační 1.motor_venkovní_softstart</b> M1MS1, M2MS1	ks	2	3 404	<b>6 808</b>	615	<b>1 230</b>	4 019	<b>8 038</b>
3	<b>Zásuvka jednoduchá IP54, bílá</b> M6XC	ks	1	122	<b>122</b>	307	<b>307</b>	429	<b>429</b>
4	<b>Krabice svorková prázdná venkovní 119x139x70, IP65, 10mm<sup>2</sup></b> V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.	ks	2	403	<b>806</b>	42	<b>84</b>	445	<b>890</b>
5	<b>Krabice svorková prázdná venkovní 98x98x61, IP65, 4mm<sup>2</sup></b> V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.	ks	1	310	<b>310</b>	42	<b>42</b>	352	<b>352</b>
6	<b>Kabel sdělovací pevný 10x2x0,5</b> V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	22	26	<b>572</b>	27	<b>594</b>	53	<b>1 166</b>
7	<b>Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5</b> V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	5	13	<b>65</b>	27	<b>135</b>	40	<b>200</b>
8	<b>Kabel silový pevný Cu 4x1,5</b> V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	40	25	<b>1 000</b>	27	<b>1 080</b>	52	<b>2 080</b>
9	<b>Kabel silový pevný Cu 4x2,5</b> V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	35	41	<b>1 435</b>	27	<b>945</b>	68	<b>2 380</b>
10	<b>Kabel silový pevný Cu 4x6</b> V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	40	92	<b>3 680</b>	27	<b>1 080</b>	119	<b>4 760</b>
11	<b>Kabel silový pevný Cu 5x16</b> V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	40	283	<b>11 320</b>	54	<b>2 160</b>	337	<b>13 480</b>
12	<b>Kabel silový pevný Cu 5x2,5</b> V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	22	47	<b>1 034</b>	27	<b>594</b>	74	<b>1 628</b>
13	<b>Kabel silový pevný Cu 7x1,5</b> V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	40	44	<b>1 760</b>	27	<b>1 080</b>	71	<b>2 840</b>
14	<b>Kabel silový pevný Cu J-3x1,5</b> V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	5	21	<b>105</b>	27	<b>135</b>	48	<b>240</b>
15	<b>Kabel silový pevný Cu J-3x2,5</b> V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	25	29	<b>725</b>	27	<b>675</b>	56	<b>1 400</b>
16	<b>Vodič slaněný Cu 16 zž</b> V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	70	65	<b>4 550</b>	27	<b>1 890</b>	92	<b>6 440</b>
17	<b>Vodič slaněný Cu 6 zž</b> V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	22	26	<b>572</b>	27	<b>594</b>	53	<b>1 166</b>
18	<b>Nosné konstrukce</b> V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí. 1 kpl Sada nosných konstrukcí	kpl	1	10 890	<b>10 890</b>	10 530	<b>10 530</b>	21 420	<b>21 420</b>

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 kpl Sada pomocného konstrukčného materiálu								
19	<b>Rozvaděč ats (m5) [ATS1]</b> V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1	273	273	1 010	1 010	1 283	1 283
20	<b>Čerpadlo [M1]</b> V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1	273	273	1 010	1 010	1 283	1 283
21	<b>Čerpadlo [M2]</b> V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1	273	273	1 010	1 010	1 283	1 283
22	<b>Čerpadlo úkapové vody [M3]</b> V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.	kpl	1	143	143	819	819	962	962
23	<b>Kompresor [M4]</b> V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1	273	273	1 010	1 010	1 283	1 283
24	<b>Dávkovací čerpadlo [M6]</b> V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.	kpl	1	143	143	819	819	962	962
25	<b>Zvedací zařízení [R1]</b> V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1	273	273	1 010	1 010	1 283	1 283
26	<b>Stanovisko TIČR</b> 1 ks Výzva TIČR a vydání stanoviska	kpl	1	14 000	14 000	0	0	14 000	14 000
27	<b>Výchozí revize el.zařízení</b> 1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy	kpl	1	8 500	8 500	0	0	8 500	8 500
28	<b>Likvidace elektroodpadu</b> 1 kpl Likvidace elektroodpadu mimo nebezpečný odpad	kpl	1	8 500	8 500	2 700	2 700	11 200	11 200
29	<b>Uzemňovací soustava</b> 1 kpl Napojení na stávající uzemnění 1 kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu. V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.	kpl	1	3 500	3 500	2 600	2 600	6 100	6 100
30	<b>Demontáže a provizorní řešení</b> Položka obsahuje: - montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras - odpojení a zabezpečení stávajících zařízení - demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras - likvidace odpadu	kpl	1	1 300	1 300	300	300	1 600	1 600
31	<b>Ostatní materiál a práce</b> Položka obsahuje: - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení - komplexní zkoušky - doprava, přesun materiálu - dokumentace skutečného provedení	kpl	1	8 500	8 500	7 800	7 800	16 300	16 300
	<b>SE Stavební elektroinstalace</b>				51 182		24 975		76 157
32	<b>Rozvaděč - doplnění [RM1]</b>	kpl	1	3 340	3 340	0	0	3 340	3 340



Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.</p> <p>Výroba rozvaděče Materiál v rozvaděči Rozvaděč obsahuje:</p> <p>5 ks Jistič jednopólový B10/1 1 ks Jistič jednopólový C16/1 1 ks Jistič třípólový C16/3 1 ks Jistič třípólový C32/3 6 ks Svorkovnice řadová 4mm<sup>2</sup>, černá 6 ks Svorkovnice řadová 6mm<sup>2</sup> černá 2 ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68 2 ks Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68 1 ks Vývodka PG 21 vč.matice IP68 1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu</p>								
33	<b>Kabel silový pevný Cu 5x6</b> V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	25	110	2 750	43	1 075	153	3 825
34	<b>Kabel silový pevný Cu J-3x1,5</b> V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	105	21	2 205	27	2 835	48	5 040
35	<b>Kabel silový pevný Cu J-3x2,5</b> V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	50	29	1 450	27	1 350	56	2 800
36	<b>Nosné konstrukce</b> V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí. 1 kpl Sada nosných konstrukcí 1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu	kpl	1	3 081	3 081	2 938	2 938	6 019	6 019
37	<b>Osvětlení [E1]</b> 6 ks Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E1] 12 ks Startér 230V [E1] 2 ks Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E1] 12 ks Trubice zářivková 36W [E1] 5 ks Krabice svorková prázdná 98x98x61, IP55, 4mm <sup>2</sup> [E1]	kpl	1	9 180	9 180	4 810	4 810	13 990	13 990
38	<b>Osvětlení [E2]</b> 4 ks Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E2] 8 ks Startér 230V [E2] 2 ks Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E2] 8 ks Trubice zářivková 36W [E2]	kpl	1	13 220	13 220	4 537	4 537	17 757	17 757

Poř.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 ks Reflektor LED 230V/30W IP65								
	5 ks Krabice svorková prázdná 98x98x61, IP55, 4mm2 [E2]								
39	<b>Přímotopný panel [EH1]</b>	kpl	1	3 705	<b>3 705</b>	610	<b>610</b>	4 315	<b>4 315</b>
	1 ks Panel přímotopný 230V 2000W IP24 [EH1]								
40	<b>Přímotopný panel [EH2]</b>	kpl	1	3 705	<b>3 705</b>	610	<b>610</b>	4 315	<b>4 315</b>
	1 ks Panel přímotopný 230V 2000W IP24 [EH2]								
41	<b>Zásuvková skříň [MXC1]</b>	kpl	1	7 546	<b>7 546</b>	610	<b>610</b>	8 156	<b>8 156</b>
	1 ks Skříň zásuvková 32A [MXC1]								
42	<b>Demontáže a provizorní řešení</b>	kpl	1	500	<b>500</b>	100	<b>100</b>	600	<b>600</b>
	Položka obsahuje:								
	- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras								
	- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení								
	- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras								
43	<b>Ostatní materiál a práce</b>	kpl	1	500	<b>500</b>	5 500	<b>5 500</b>	6 000	<b>6 000</b>
	Položka obsahuje:								
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy								
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení								
	- komplexní zkoušky								
	- doprava, přesun materiálu								
	- dokumentace skutečného provedení								

**Celkem**

**385 487**

## PS 06 - ASŘTP, MaR a přenosy

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>PS 06 ASŘTP, MaR a přenosy</b>				<b>231 088</b>		<b>50 200</b>		<b>281 288</b>
	<b>MaR Měření a regulace</b>				<b>70 952</b>		<b>20 141</b>		<b>91 093</b>
44	<b>Rozvaděč - doplnění [RM1]</b>	kpl	1	6 420	6 420	0	0	6 420	6 420
	<p>Rozšíření rozvaděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukci, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.</p> <p>Výroba rozvaděče Materiál v rozvaděči Rozvaděč obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 ks Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál</li> <li>2 ks Bočnice pro bleskojistku -</li> <li>2 ks Jistič jednopólový C4/1</li> <li>4 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V</li> <li>4 ks Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 250V=, 250VAC</li> <li>1 ks Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2</li> <li>4 ks Modul ochranný 6-250V DC</li> <li>4 ks Patice</li> <li>1 ks Pojistka skleněná F35A, 250mA</li> <li>4 ks Pojistka skleněná F35A, 500mA</li> <li>4 ks Spona</li> <li>28 ks Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová</li> <li>3 ks Svorkovnice řadová 4mm2, černá</li> <li>3 ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68</li> <li>2 ks Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68</li> <li>2 ks Vývodka PG 7 vč.matice IP68</li> <li>2 ks Vývodka PG 9 vč.matice IP68</li> <li>1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu</li> </ul>								
45	<b>Krabice svorková prázdná venkovní 98x98x61, IP65, 4mm2</b>	ks	3	239	717	32	96	271	813
	V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.								
46	<b>Kabel sdělovací Cu, do země 3x4x0,6</b>	m	50	27	1 350	37	1 850	64	3 200
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.								
47	<b>Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5</b>	m	75	7	525	16	1 200	23	1 725
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.								
48	<b>Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5</b>	m	20	10	200	21	420	31	620
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.								

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	<b>Kabel silový pevný Cu J-3x1,5</b> V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	45	14	630	21	945	35	1 575
50	<b>Vodič slaněný Cu 4 zž</b> V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	50	11	550	11	550	22	1 100
51	<b>Nosné konstrukce</b> V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí. 1 kpl Sada nosných konstrukcí 1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu	kpl	1	1 650	1 650	1 830	1 830	3 480	3 480
52	<b>lp - vratný kal [FIQ1]</b> V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1	210	210	840	840	1 050	1 050
53	<b>Zabezpečení objektu [EZS]</b> V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.	kpl	1	27 600	27 600	5 000	5 000	32 600	32 600
54	<b>Měření hladiny jímky [LIC1]</b> V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. 1 ks Matice ke snímači hladiny 2" [LIC1] 1 ks Snímač hladiny ultrazvukový 0-12m / 4-20mA, 2-drát [LIC1] 1 ks Bleskojistka 24V-krabice 24V [LIC1MX1]	kpl	1	21 000	21 000	1 160	1 160	22 160	22 160
55	<b>Mezní měření hladiny [LZ1]</b> V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. 1 ks Spínač plovákový 20m [LZ1.1] 1 ks Závaží k plováku [LZ1.1] 1 ks Závaží k plováku [LZ1.1] 1 ks Spínač plovákový 20m [LZ1.2] 1 ks Závaží k plováku [LZ1.2] 1 ks Závaží k plováku [LZ1.2]	kpl	1	2 250	2 250	1 890	1 890	4 140	4 140
56	<b>Plovák - zaplavení [LZ2]</b> V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. 1 ks Spínač plovákový 10m [LZ2] 1 ks Závaží k plováku [LZ2] 1 ks Závaží k plováku [LZ2]	kpl	1	750	750	950	950	1 700	1 700
57	<b>Nízká hladina zásobníku [M6LZ1]</b> V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. 1 ks Spínač plovákový 2xNC [M6LZ1]	kpl	1	1 900	1 900	630	630	2 530	2 530
58	<b>Měření tlaku [PIC1]</b>	kpl	1	5 130	5 130	950	950	6 080	6 080

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.									
	1 ks								
	1 ks								
59	<b>Ostatní materiál a práce</b>	kpl	1	70	<b>70</b>	1 830	<b>1 830</b>	1 900	<b>1 900</b>
	Položka obsahuje: - provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení - komplexní zkoušky - doprava, přesun materiálu - dokumentace skutečného provedení								
	<b>ASŘTP Automatický systém řízení</b>				<b>137 230</b>		<b>30 059</b>		<b>167 289</b>
60	<b>Rozvaděč - doplnění [RM1]</b>	kpl	1	5 740	<b>5 740</b>	0	<b>0</b>	5 740	<b>5 740</b>
	Rozšíření rozvaděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.  Výroba rozvaděče Materiál v rozvaděči Rozvaděč obsahuje: 1 ks Jistič jednopólový C10/1 4 ks Rázová oddělovací tlumivka 1 ks Svodič přepětí dvoupólový Typ 3 1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu								
61	<b>Řídicí jednotka-vstupně/výstupní moduly [1EX]</b>	kpl	1	10 140	<b>10 140</b>	440	<b>440</b>	10 580	<b>10 580</b>
	1 ks								
	1 ks								
62	<b>Radiostanice-příslušenství [AE]</b>	kpl	1	8 480	<b>8 480</b>	1 200	<b>1 200</b>	9 680	<b>9 680</b>
	1 ks								
	1 ks								
	1 ks								
	1 ks								
63	<b>Zdrojová soustava [GU1]</b>	kpl	1	21 570	<b>21 570</b>	0	<b>0</b>	21 570	<b>21 570</b>
	1 ks								
	1 ks								
	1 ks								

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 ks Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1Z]								
	1 ks Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1Z]								
	1 ks Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1Z]								
	1 ks Měnič napětí 24V/12V, 30W [GU2Z]								
	1 ks Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU2Z]								
<b>64</b>	<b>Řídicí jednotka [OPLC]</b>	kpl	1	33 605	<b>33 605</b>	0	<b>0</b>	33 605	<b>33 605</b>
	1 ks Modul komunikační 1x Ethernet [OPLC]								
	1 ks OPLC DI20x, RO12x, AI/DI2x 1xRS232/485 [OPLC]								
<b>65</b>	<b>Programové vybavení pro řídicí jednotku</b>	kpl	1	23 595	<b>23 595</b>	0	<b>0</b>	23 595	<b>23 595</b>
	1 ks SW komunikační								
	1 ks SW aplikační pro PLC								
	1 ks SW projekt								
<b>66</b>	<b>Programové vybavení pro ovládací panel operátora</b>	kpl	1	11 440	<b>11 440</b>	0	<b>0</b>	11 440	<b>11 440</b>
	1 ks SW aplikační pro ovládací panel								
<b>67</b>	<b>Programové vybavení pro dispečerské pracoviště</b>	kpl	1	17 160	<b>17 160</b>	3 419	<b>3 419</b>	20 579	<b>20 579</b>
	1 ks SW aplikační pro vizualizaci na DSP								
<b>68</b>	<b>Ostatní materiál a práce</b>	kpl	1	5 500	<b>5 500</b>	25 000	<b>25 000</b>	30 500	<b>30 500</b>
	Položka obsahuje:								
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy								
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení								
	- komplexní zkoušky								
	- doprava, přesun materiálu								
	- dokumentace skutečného provedení								
	<b>As Přenosy</b>				<b>22 906</b>	<b>0</b>			<b>22 906</b>
<b>69</b>	<b>Přenosové zařízení radiostanice</b>	kpl	1	22 906	<b>22 906</b>	0	<b>0</b>	22 906	<b>22 906</b>
	1 ks Měření radiové slyšitelnosti, návrh radiového spojení (vč.zpracování na ČTÚ) [AE1]								
	1 ks Parametrizace radiostanice [AE1]								
	<b>Celkem</b>								<b>281 288</b>