



## SMLOUVA O DÍLO

### DODATEK č. 2

číslo: 20287/20/0/D2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

#### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
 sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
 společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
 zastoupena: Ing. Martin Charvát, předseda představenstva  
 IČO: 60108631  
 DIČ: CZ60108631  
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 č. účtu: 17699313/0300  
 telefon: 466 798 411  
 fax: 466 304 643  
 e-mail: info@vakpce.cz  
 ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
 Ing. Gabriela Fialková, technická náměstkyně  
 ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: Mgr. Tomáš Prorok, vedoucí technicko-investičního oddělení

2/ **Zhotovitel:** **KUNST, spol. s r.o.**  
 sídlo/místo podnikání: Palackého 1906, 75301 Hranice  
 společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 690  
 zastoupena: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti  
 IČO: 19010591  
 DIČ: CZ19010591  
 bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Olomouc  
 číslo účtu: 234642831/0100  
 telefon: 581 699 999  
 fax: 581 699 921  
 e-mail: kunst@kunst.cz  
 ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
 Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti  
 ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
 Ing. Jan Kunderátek, technický ředitel  
 Ing. Dušan Humený, MBA, obchodní manažer



- V průběhu prováděním realizace akce „ÚV Studená Voda rekonstrukce, jsou zapotřebí dodatečné práce mimo plnění dle SOD. Hlavní změnou jsou:
- Bezpečnostní přepad odkyselovacích filtrů
- Oprava stropu
- Zvětšení prostupu
- Prostup DN 250
- Jádrové vrtání
- Odbourání kanálu
- Rozšíření základu
- Vypouštění akumulace
- Vyrovnání povrchů filtrů
- Výmalby
- Plastové dveře akumulace
- Nové podlahy
- Nové trubní trasy

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo ke smlouvě 20287/20/0 „ÚV Studená Voda rekonstrukce“, který mění bod: II. PŘEDMĚT SMLOUVY a CENA DÍLA. Ostatní články o dílo zůstávají bez změny platnosti.

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje a poníží o tyto práce

Změna č. 14 Stavební část	175 973,62 Kč
Změna č. 15 stavební část - podlahy	52 634,53 Kč
Změna č. 16 Technologická část_trubní trasy	249 362,50 Kč
Změna č. 17 VRN, ON	- 185 000,00 Kč
<b>Celkem rozdíl ZL č. 14 - 17</b>	<b>292 970,65 Kč</b>

## IV. CENA DÍLA

Cena díla se upravuje následujícím způsobem:

<b>Původní cena celkem s dodatkem č. 1 bez DPH</b>	<b>26 294 058,00 Kč</b>
<b>Navýšení ceny celkem tohoto dodatku bez DPH</b>	<b>292 970,65 Kč</b>
<b>Nová cena celkem bez DPH</b>	<b>26 587 028,65 Kč</b>



## X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Tento dodatek SOD č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek SOD nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

2/ Přílohy Smlouvy o dílo:

**Příloha č. 1: Změnový list č. 14: Příloha č. 14\_3783vcp014\_stavební, nad rámec VV**

**Příloha č. 2: ZL14 - změny a vícepráce bez prací pro KUNST**

**Příloha č. 3: Změnový list č. 15: Příloha č. 15\_3783vcp015\_betonové podlahy**

**Příloha č. 4: ZL15 - Podlaha ve strojovně**

**Příloha č. 5: Změnový list č. 16: Příloha č. 16\_3783vcp016\_technologie**

**Příloha č. 6: ZL16 - technologie**

**Příloha č. 7: Změnový list č. 16: Příloha č. 17\_3783vcp017\_VRN, ON**

**Příloha č. 8: ZL17 - VRN, ON**

V Pardubicích dne *17. 2. 2022*

V Hranicích dne: 31. 1. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Martin Charvát  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

.....  
Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.  
Jednatel společnosti  
KUNST, spol. s r.o.

**KUNST**  
32  
spol. s r.o. Hranice  
Pateckého 1008, 753 01 Hranice DIČ: CZ19010631



<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>		<b>3783vcp014</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		
Komu: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		Datum: 31. 1. 2022
Stavební objekt (provozní soubor):	SO 01, 02 pol.	
Odkazy:	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozp. podklady:	
	na jinou část smlouvy:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezpečnostní přepad – zde byla zjištěna netěsnost stávajícího stavu.</li> <li>• Oprava stropu – při opravě stropu po průrazech se opravila i část stávajícího znehodnoceného podhledu.</li> <li>• Zvětšení prostupu – k této změně došlo vlivem úprav trubního vedení.</li> <li>• Prostup DN 250 - k této změně došlo vlivem úprav trubního vedení.</li> <li>• Jádrové vrtání – k této změně došlo vlivem úprav trubního vedení.</li> <li>• Odbourání kanálu – pro montáž technologie, bylo nutné odbourání stávajícího rohu kanálu.</li> <li>• Rozšíření základu – při změně umístění potrubí bylo nutné rozšíření základů.</li> <li>• Vypouštění akumulace – při rekonstrukci akumulace byla zjištěna netěsnost a nutná oprava.</li> <li>• Vyrovnání povrchů filtrů – zjištěn špatný stav spodní části filtrů, který nemohl nikdo předpokládat – nutná oprava.</li> <li>• Výmalby – výmalba místnosti s filtry 1 NP a prostoru před akumulací - nepočítáno v PD, ale po úpravě technologie bylo vhodné vymalovat.</li> <li>• Plastové dveře akumulace – v rámci případných oprav v akumulaci, bylo dohodnuto zvětšení otvoru – vstupu do akumulace.</li> </ul>		
<p>Celkem ZL 14.: <b>175 973,62 Kč bez DPH</b>  Viz příloha excel: ZL14_změny a vícepráce bez prací pro KUNST</p>		

<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>	
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>	
<p>Podepsaní zmocněnci <u>potvrzují</u> v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Novou cenu položek dle ohodnocení změny v celkové výši: 175 973,62 Kč bez DPH</b></p>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
<b>Poznámka:</b>	
<p><b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b></p> <p>Datum: <u>31.1.2022</u></p>	 <p>30 spol. s r.o. Hranice Pardubice 1004 750 01 Hranice DIČ CZ190111041</p>
<p><b>Podpis zmocněnce objednatele:</b></p> <p>Datum: <u>31.1.2022</u></p>	 <p>VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 80 10 86 31 DIČ CZ60108631 DR KS HK, oddíl B, vložka 999 -63-</p>

Zakázka:



#ODKAZ!

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL014.01: Bezpečnostní přepad</b>	<b>8 621,45</b>	<b>1 810,50</b>	<b>10 431,95</b>
SO 03.: Stavební úpravy filtrů - Stavební úpravy	8 621,45	1 810,50	10 431,95
93: Dokončovací práce inženýrských staveb	3 559,25	747,44	4 306,69
96: Bourání konstrukcí	5 062,20	1 063,06	6 125,26
<b>ZL014.03: Oprava stropu</b>	<b>2 390,88</b>	<b>502,09</b>	<b>2 892,97</b>
SO 01,02.: Stavební úpravy strojovny,prostoru pro úpravu ozonu - Stavební úpravy	2 390,88	502,09	2 892,97
61: Úpravy povrchů vnitřní	1 572,60	330,25	1 902,85
9: Ostatní konstrukce, bourání	475,20	99,79	574,99
99: Staveništní přesun hmot	80,19	16,84	97,03
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	262,89	55,21	318,10
<b>ZL014.04: Zvětšení prostupu pro potrubí</b>	<b>2 062,03</b>	<b>433,03</b>	<b>2 495,05</b>
SO 01,02.: Stavební úpravy strojovny,prostoru pro úpravu ozonu - Stavební úpravy	2 062,03	433,03	2 495,05
9: Ostatní konstrukce, bourání	2 062,03	433,03	2 495,05
<b>ZL014.05: Jádrové vrtání</b>	<b>15 465,19</b>	<b>3 247,69</b>	<b>18 712,88</b>
SO 01,02: Stavební úpravy strojovny,prostoru pro úpravu ozonu - Bourací práce	15 465,19	3 247,69	18 712,88
9: Ostatní konstrukce, bourání	15 465,19	3 247,69	18 712,88
<b>ZL014.06: Odbourání rohu kanálu</b>	<b>11 598,89</b>	<b>2 435,77</b>	<b>14 034,66</b>
SO 01,02: Stavební úpravy strojovny,prostoru pro úpravu ozonu - Bourací práce	11 598,89	2 435,77	14 034,66
9: Ostatní konstrukce, bourání	11 598,89	2 435,77	14 034,66
<b>ZL014.07: Obetonování čerpadel</b>			
SO 01,02.: Stavební úpravy strojovny,prostoru pro úpravu ozonu - Stavební úpravy			
2: Základy a zvláštní zakládání			
99: Staveništní přesun hmot			
<b>ZL014.08: Rozšíření základu</b>	<b>1 309,78</b>	<b>275,05</b>	<b>1 584,83</b>
SO 01,02.: Stavební úpravy strojovny,prostoru pro úpravu ozonu - Stavební úpravy	1 309,78	275,05	1 584,83
38: Kompletní konstrukce	1 178,80	247,55	1 426,35
99: Staveništní přesun hmot	130,98	27,51	158,48
<b>ZL014.09: Zřízení patek filtrů</b>			
SO 01,02.: Stavební úpravy strojovny,prostoru pro úpravu ozonu - Stavební úpravy			
2: Základy a zvláštní zakládání			
99: Staveništní přesun hmot			

<b>ZL014.10: Odvod odpadní vody z akumulace</b>	<b>32 219,14</b>	<b>6 766,02</b>	<b>38 985,17</b>
SO 01,02.: Stavební úpravy strojovny,prostoru pro úpravu ozonu - Stavební úpravy	32 219,14	6 766,02	38 985,17
9: Ostatní konstrukce, bourání	32 219,14	6 766,02	38 985,17
<b>ZL014.11: Vyrovnání povrchů</b>	<b>8 794,26</b>	<b>1 846,80</b>	<b>10 641,06</b>
SO 03.: Stavební úpravy filtrů - Stavební úpravy	8 794,26	1 846,80	10 641,06
61: Úpravy povrchů vnitřní	8 467,51	1 778,18	10 245,69
99: Staveništní přesun hmot	326,75	68,62	395,37
<b>ZL014.12: Změna malby stěn a stropu</b>	<b>81 012,49</b>	<b>17 012,62</b>	<b>98 025,12</b>
SO 03.: Stavební úpravy filtrů - Stavební úpravy	81 012,49	17 012,62	98 025,12
61: Úpravy povrchů vnitřní	20 013,20	4 202,77	24 215,97
784: Malby	44 763,75	9 400,39	54 164,14
9: Ostatní konstrukce, bourání	4 655,04	977,56	5 632,60
94: Lešení a stavební výtahy	11 580,50	2 431,91	14 012,41
<b>ZL014.13: D+M revizních dvířek</b>	<b>12 499,50</b>	<b>4 042,50</b>	<b>23 292,50</b>
SO 01,02.: Stavební úpravy strojovny,prostoru pro úpravu ozonu - Stavební úpravy	12 499,50	4 042,50	23 292,50
9: Ostatní konstrukce, bourání	12 499,50	4 042,50	23 292,50
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>175 973,62</b>		
<b>DPH</b>	<b>38 372,07</b>		
DPH 21 % ze základny: 182 724	38 372,07		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>214 345,69</b>		






<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>		<b>3783vcp015</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		
Komu: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		Datum: 31. 1. 2022
Stavební objekt (provozní soubor):	SO 01, 02 pol.	
Odkazy:	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozp. podklady:	
	na jinou část smlouvy:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vzhledem ke špatnému stavu stávajících betonových podlah, je potřeba rozsáhlejšího plnění (bednění, + betonáž) při dobetonávkách nad rámeček výkazu výměr. Tento stav se zjistil až po demontáži stávajících roštů v podlaze a jejich uchycení. Pro pokládku nových pororoštů bylo nutné všechny hrany u kolektorů dobetonovat.</li> </ul>		
<p>Celkem ZL 15. <b>52 634,53 Kč bez DPH</b>  Viz příloha č. 15</p>		

<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>	
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>	
<p>Podepsaní zmocněnci <u>potvrzují</u> v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Novou cenu položek dle ohodnocení změny v celkové výši: 52 634,53 Kč bez DPH</b></p>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
<b>Poznámka:</b>	
<p><b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b></p> <p>Datum: <u>31. 1. 2022</u></p>	
<p><b>Podpis zmocněnce objednatele:</b></p> <p>Datum: <u>31. 1. 2022</u></p>	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztravné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>ZL009: Dodatečné bednění bet. podlah</b>								<b>52 634,53</b>
<b>SO 01,02.: Stavební úpravy strojovny, prostoru pro úpravu ozonu - Stavební úpravy</b>								<b>52 634,53</b>
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>								<b>8 274,40</b>
1 036.	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm	m2	10,974	–	10,974	453,00	4 971,22
1 037.	985112192	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	10,974	–	10,974	253,00	2 776,42
1 038.	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	10,974	–	10,974	48,00	526,75
<b>38: Podlahy a podlahové konstrukce</b>								<b>37 354,17</b>
6.	380356231R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch - rovinných, zřízení	m2	16,461	–	16,461	1 132,75	18 646,20
7.	380356232R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch - rovinných, odbednění	m2	16,461	–	16,461	402,50	6 625,55
44.	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,	m3	2,67	–	2,67	4 525,25	12 082,42
1 039.	X19	Příplatek za ztížené podmínky při realizaci	soubo	1,0	–	1,0		–
<b>99: Staveništní přesun hmot</b>								<b>5 832,00</b>
63.	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - plášťů výšky do 6 m,	t	4,8	–	4,8	1 215,00	5 832,00
<b>D96: Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								<b>1 173,97</b>
22.	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	17,376	–	17,376	23,00	399,65
23.	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,724	–	0,724	402,50	291,41
24.	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,724	–	0,724	253,00	183,17
25.	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,724	–	0,724	414,00	299,74



<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>		<b>3783vcp016</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		
Komu: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		Datum: 31. 1. 2022
Stavební objekt (provozní soubor):	PS 02 O3 + UV + GAU	
Odkazy:	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozp. podklady:	
	na jinou část smlouvy:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Změnový list zahrnuje dodávku a montáž trubních tras, které nebyly zahrnuty v projektu a byly vyprojektovány a zrealizovány na požadavek investora/provozovatele. Jedná se o potrubí v kolektorech, kde nebylo možné dopředu odhadnout umístění. Dále změny tras v důsledku kolize jiných sítí. Prostupy do akumulace a studny v dezolátním stavu – což při vzniku PD nešlo zjistit.</li> </ul>		
<p>Celkem ZL 16.: <b>249 362,50 Kč bez DPH</b>  Viz. příloha č. 16</p>		




<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>	
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>	
<p>Podepsaní zmocněnci <u>potvrzují</u> v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Novou cenu položek dle ohodnocení změny v celkové výši: 249 362,50 Kč bez DPH</b></p>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
<p><b>Poznámka:</b></p>	
<p><b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b></p>	
<p>Datum: <u>31.1.2022</u></p>	
<p><b>Podpis zmocněnce objednatele:</b></p>	<p><b>VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.</b> Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B/vložka 999 -53-</p>
<p>Datum: <u>31.1.2022</u></p>	

	Počet	Dodávka	Montáž	Dod. Celkem	Mont. celkem
<b>Zafiltrování DN 100, 1.4404</b>				<b>22 140</b>	<b>17 865</b>
trubka 104 x 2	2	1 170	818	2 340	1 635
příruba DN 100, plná síla	4	1 470	810	5 880	3 240
klapka DN 100	2	5 400	150	10 800	300
koleno 104 x 2	4	555	975	2 220	3 900
zhotovení odbočky DN 125 / 100	2		1 950	0	3 900
zhotovení odbočky DN 250 / 100	2		2 100	0	4 200
přírubový spoj DN 100 prodloužený pro klapku	2	450	345	900	690
<b>Propoj do venkovní studny DN 250, 1.4404</b>				<b>22 080</b>	<b>7 470</b>
Trubka 254 x 2	4	3 375	840	13 500	3 360
Příruba DN 250, plná síla	2	3 450	1 680	6 900	3 360
přírubový spoj DN 250 příruba/příruba	2	840	375	1 680	750
<b>Propoj vypouštění ze zářezu DN 100, 1.4404</b>				<b>18 573</b>	<b>15 713</b>
Trubka 104 x 2	12	1 170	818	14 040	9 810
Koleno 104 x 2	5	555	975	2 775	4 875
Příruba DN 100	1	1 470	810	1 470	810
Přírubový spoj DN 100	1	288	218	288	218
Konzole	5			0	0
<b>Krycí lišta kompozit 15 cm</b>				<b>14 400</b>	<b>3 300</b>
Lišta	30	480		14 400	0
Montáž	1		3 300	0	3 300
<b>Prostup do Akumulace 4x 1,5m, 1.4404</b>				<b>20 142</b>	<b>19 500</b>
Trubka DN 300, L=1500 mm, síla 2mm, atyp	1	10 682	6 000	10 682	6 000

Trubka DN 150, L=1500 mm, síla 2mm, atyp	1	3 443	4 500	3 443	4 500
Trubka DN 100, L=1500 mm, síla 2mm, atyp	1	3 009	4 500	3 009	4 500
Trubka DN 100, L=1500 mm, síla 2mm, atyp	1	3 009	4 500	3 009	4 500
<b>Sběrné a výtlačné potrubí z analyzátorů HT a PPR</b>				<b>12 100</b>	<b>14 300</b>
Potrubí HT + PPR	1	12 100	14 300	12 100	14 300
<b>Provizorní trubní trasa DN 150 po dobu provádění stavebních prací</b>				<b>13 050</b>	<b>36 930</b>
Trubní materiál	1	13 050		13 050	0
Montáž	1		24 620	0	24 620
Demontáž	1		12 310	0	12 310
<b>Montáž sběrné jímky průtočných vod</b>				<b>2 500</b>	<b>9 300</b>
Pomocný materiál	1	2 500		2 500	0
Montáž	1		9 300	0	9 300
Dodávka celkem				124 985,00 Kč	
Montáž celkem:					124 377,50 Kč
Cena celkem					249 362,50 Kč



<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>		<b>3783vcp017</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		
Komu: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		Datum: 31. 1. 2022
Stavební objekt (provozní soubor):	VRN, ON	
Odkazy:	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozp. podklady:	
	na jinou část smlouvy:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Změnový list zahrnuje odečty, které nebudou prováděny, nebo jen jejich dílčí plnění.</li> <li>• Provozní řád pro trvalý provoz (odečet celé položky). Bude vyhotoven jen provozní řád pro zkušební provoz a po ukončení zkušebního provozu naši technologové vyhodnotí a vyhotoví provozní řád pro trvalý provoz.</li> <li>• Geodetické zaměření skutečného provedení (odečet celé položky). Rekonstrukce se nachází v objektu úpravny a pro předání hotové stavby stačí skutečné provedení stavby zaznamenané v projektové dokumentaci.</li> <li>• Účast na zkušebním provozu po dobu 12 měsíců (odečet 100 000 Kč). Zkušební provoz se zkrátí z 12 měsíců na 2 měsíce.</li> </ul>		
<p>Celkem ZL 16.: - 185 000 Kč bez DPH Viz příloha č. 17</p>		

<b>ÚV STUDENÁ VODA - REKONSTRUKCE</b>	
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>	
<p>Podepsaní zmocněnci <u>potvrzují</u> v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Novou cenu položek dle ohodnocení změny v celkové výši: - 185 000 Kč bez DPH</b></p>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
<p><b>Poznámka:</b></p>	
<p><b>Podpis zmocněnce zhotovitele:</b></p>	
<p>Datum: 31.1.2022</p>	
<p><b>Podpis zmocněnce objednatele:</b></p>	<p><b>VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.</b>  Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  OR KS-HK, oddíl B, vložka 999  -63-</p>
<p>Datum: 31.1.2022</p>	

**Vedlejší rozpočtové náklady, Ostatní náklady**

Popis položky	m.j.	Mn.	Jedn. Cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
<b>VRN, ON celkem</b>				<b>-185 000</b>
<b>VRN</b>				
<b>ON</b>				
Provozní řád pro trvalý provoz (odečet celé položky)	kpl	1	-50 000	-50 000
Geodetické zaměření skutečného provedení (odečet celé položky)	kpl	1	-35 000	-35 000
Účast na zkušebním provozu po dobu 12 měsíců (odečet 100 000 Kč)	kpl	1	-100 000	-100 000
<b>CELKEM</b>				

