



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo: 2022/3321/0211
uzavřené dne 27. 06. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – místopředseda představenstva a ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 17394093/0300
telefon: +420 466 822 640
fax: +420 466 822 649
e-mail: kvis@kvis.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Ondřej Sedláček, výrobní ředitel
Marcel Dostál, stavitel

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tento Dodatek č. 1**



II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to v souvislosti s oboustranně odsouhlasenou změnou rozsahu a obsahu prací na zhotovovaném díle, které obsahují:

- Méněpráce: menší rozsah zemních prací, čerpání vody a s tím souvisejících položek; neprovedení tlakové zkoušky; neprovedení 1 ks propojení přípojky na vyvložkovaném úseku; neprovedení řezání a obnovy dilatačních spár v asfaltovém povrchu;
- Vícepráce: zvětšení rozsahu obnovy zpevněných ploch; bourání betonových bloků v trase kanalizace a likvidace suti s tím související; oprava vodovodu v rámci stavby kanalizace.

Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/ se upravuje následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle SOD celkem, bez DPH	3 448 997,76 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1, bez DPH	- 119 482,58 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1, bez DPH	1 440 210,51 Kč

Cena CELKEM, bez DPH 4 769 725,69 Kč

(slovy: čtyřmilióny sedmsetšedesátdevět tisíc sedmsetdvacet pět 69/100 korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 27. 06. 2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy: Rozpočet méněprací a víceprací

V Pardubicích dne 31.10.2022

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 10 -

Ing. Aleš Vavříčka
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V Pardubicích, dne 31.10.2022

Za zhotovitele:





KVIS

KVIS Pardubice a.s.
Rosire 151
533 53 Pardubice
IČO: 465 06 934
DIČ: CZ46506934
Tel.: 466 822 640

Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva

KVIS Pardubice a.s.

[Zadejte text.]

Pardubice , ul. Bulharská - kanalizace	
Změnový list k dodatku č.1	
Část stavby dotčená změnou:	Kanalizace
Projektční zpracování změny:	
Popis změny: V rámci opravy kanalizace , která byla v havarijním stavu v délce 50m došlo 2x ke kolizi s vodovodem, který se musel opravit v celkové délce 44m. Oprava kanalizace se skládala ze dvou částí a to oprava vložkováním v délce 25m s ohledem na protipovodňovou zídku a park a otevřeným výkopem v délce 25m. Při zemních pracích se narazilo na starý nefunkční horkovod uložený v betonovém kanále vedoucí šikmo přes celý výkop, který musel být odstraněn. V důsledku bourání betonového kanálu horkovodu a opravy vodovodu došlo ke zvětšení rozsahu obnovy zpevněných ploch a obrubníků. Na opravě komunikace v celém rozsahu se finančně podílelo město Pardubice. Při přípravě PD nebylo upozorněno provozovatelem na umístění staré trasy horkovodu, která ani nebyla zanesena v technické mapě města Pardubic, tudíž projektant o této skutečnosti nemohl vědět. V rámci změnového listu jsou i méněpráce uvedené v příloze.	
Ohodnocení změny	1 320 727,93 Kč bez DPH
Ohodnocení změny (slovy):	Jedemiliontřístadvacetisícsetdvacetsedm,93 korunčeských
Vliv změny na termín dokončení:	nemění se
Přílohy změnového listu: - Položkové rozpočty	
Za investora: Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s. zamítnuto - doporučeno Podpis:  VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 80 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 Datum: 25.10.2022	Za zhotovitele: KVIS- Pardubice a.s. zamítnuto - doporučeno Podpis:  (43) KVIS Pardubice a.s. Pošta 157 533 51, Pardubice IČO: 449 06 994 DIČ: CZ46506934 Tel: +66 822 640 Datum: 25.10.2022
Za projektanta: MultiaQua HradecKrálové zamítnuto - doporučeno Podpis:  MultiaQua s.r.o. Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové tel. 498 570 350 / 496 600 227 IČO: 601 43 147 DIČ CZ60113111 Datum: 25.10.2022	Za TDI: zamítnuto - doporučeno Podpis:  VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 80 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 Datum: 25.10.2022

[Zadejte text.]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0172022
Stavba: Pardubice , ul. Bulharská - kanalizace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KVIS Pardubice a.s.

IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 119 482,58

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	119 482,58	25 091,34
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 144 573,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0172022

Stavba: Pardubice , ul. Bulharská - kanalizace

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: KVIS Pardubice a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		119 482,58	144 573,92
stoka	Kanalizace	106 982,58	129 448,92
VON	Vedlejší a ostatní náklady	12 500,00	15 125,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice , ul. Bulharská - kanalizace

Objekt:

stoka - Kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

46506934

CZ46506934

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

106 982,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 982,58	21,00%	22 466,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

129 448,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice , ul. Bulharská - kanalizace

Objekt:

stoka - Kanalizace

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	106 982,58
HSV - Práce a dodávky HSV	106 982,58
1 - Zemní práce	66 013,58
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	28 000,00
8.01 - Sanace stávajícího potrubí	11 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 969,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice , ul. Bulharská - kanalizace

Objekt:

stoka - Kanalizace

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							106 982,58
D	HSV		Práce a dodávky HSV				106 982,58
D	1		Zemní práce				66 013,58
1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000	55,00	0,00
	vv		"stoka" 25*1,8+2*1,8				
2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000	90,00	0,00
	vv		"provizorní zásyp" 27*1,8				
3	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000	130,00	0,00
4	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	0,000	95,00	0,00
	vv		"stoka" 3,6*25+2*3,6				
5	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	0,000	120,00	0,00
6	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	0,000	290,00	0,00
	vv		"otevřený výkop" 50				
7	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	288,000	90,00	25 920,00
	vv		"otevřený výkop"				
	vv		"spodní voda" 30*24				
	vv		"splašková voda" 30*24				
	vv		Součet				
8	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	12,000	60,00	720,00
	vv		"otevřený výkop"				
	vv		"spodní voda" 30				
	vv		"splašková voda" 30				
	vv		Součet				
9	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	0,000	270,00	0,00
	vv		"horkovod" 2				
	vv		"vodovod" 2				
	vv		Součet				
10	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,000	240,00	0,00
	vv		"kabelové vedení" 2				
11	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,000	525,00	0,00
	vv		(4+2)*1,8*4,14*1,5				
12	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	0,000	485,00	0,00
	vv		"otevřený výkop" 25*1,8*(4,17-0,44)+2*(4,17-0,44)*1,8				
	vv		"50%" 0,5*181,278				
13	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	18,128	535,00	9 698,37
14	K	151811142	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	0,000	150,00	0,00
	vv		25*4,17*2+2*4,17*2				
15	K	151811242	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	0,000	100,00	0,00
16	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	270,00	0,00
17	K	162751136	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	18,128	280,00	5 075,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	18,128	390,00	7 069,84
	VV		181,278*1,8				
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	18,128	20,00	362,56
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	18,128	155,00	2 809,81
	VV		181,278-39,895-9,720				
21	M	58337344	Štěrkopísek frakce 0/32	t	32,630	440,00	14 357,22
	VV		131,663*1,8				
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,000	250,00	0,00
	VV		"DN 800" 27*1,8*1,1 3,14*0,4*0,4*27				
23	M	58337331	Štěrkopísek frakce 0/22	t	0,000	430,00	0,00
	VV		39,895*1,8				
	D	2	Zakládání				0,00
24	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	0,000	230,00	0,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
25	K	359901111	Vyčištění stok	m	0,000	250,00	0,00
	VV		"otevřený výkop" 27*1				
26	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	0,000	200,00	0,00
	VV		"otevřený výkop" 27				
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00
27	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,000	1 280,00	0,00
	VV		"šachty" 2*2*0,15*2				
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,000	1 130,00	0,00
	VV		"potrubí" 1,8*27*0,2				
29	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	0,000	287,00	0,00
30	M	59224148	prstavec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm	kus	0,000	255,00	0,00
31	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	0,000	330,00	0,00
32	M	59224149	prstavec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x120mm	kus	0,000	285,00	0,00
33	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,000	3 980,00	0,00
	VV		"šachty" 2*2*0,1*2				
	D	5	Komunikace pozemní				0,00
34	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	0,000	280,00	0,00
	VV		27*1,8				
35	K	564761105	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 240 mm	m2	0,000	350,00	0,00
	VV		"provizorní zásyp" 48,6				
36	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	0,000	730,00	0,00
	VV		1,8*27				
37	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	0,000	260,00	0,00
	VV		1,8*27				
38	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	0,000	45,00	0,00
	VV		27*1,8				
39	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	0,000	28,00	0,00
	VV		3,6*27				
40	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,000	550,00	0,00
	VV		27*3,6				
	D	8	Trubní vedení				28 000,00
41	K	810471811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 600 do 800	m	0,000	1 180,00	0,00
42	K	871472111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 800 se spojkami v otevřeném výkopu	m	0,000	1 150,00	0,00
	VV		25+2				
43	M	28641272	roury z odstředivé litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 800	m	0,000	13 976,00	0,00
	VV		27*1,03				
44	K	877470441	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z trub DN 800	kus	0,000	2 110,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	M	286174871	vložka šachtová kanalizace DN 800	kus	0,000	13 961,00	0,00
46	K	890331851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	0,000	5 585,00	0,00
VV			"stávající šachta"0,42*4,5				
47	K	892472121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 800 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	8 500,00	17 000,00
48	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	0,000	1 227,00	0,00
49	K	894411153	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 800 dno beton tř. C 25/30	kus	0,000	14 550,00	0,00
50	M	0006003OZ	Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1200	kus	0,000	555,00	0,00
51	M	1121602	Deska zákrytová TZK-Q.1 120-63/17	kus	0,000	8 123,00	0,00
52	M	1122133	Skrůž TBS-Q.1 120/100 PS	kus	0,000	7 476,00	0,00
53	M	1133005	Dno výšky 1200 mm přímé TBZ-Q.1 120/120 V60/90	kus	0,000	83 654,00	0,00
54	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	850,00	0,00
55	M	28661935111	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 samonivelační bez odvětrání vč. rámu bez kloubu s PUR těsněním	kus	0,000	5 992,00	0,00
56	K	899104112R	Provizorní poklop	ks	0,000	3 453,00	0,00
57	M	5524143001	adaptér na samonivelační poklapy	ks	0,000	1 914,00	0,00
58	K	R01	Zalítí potrubí popilkovou suspensí vč. přípravy na zalítí a vyrušení napojení	m3	0,000	3 180,00	0,00
VV			0,4*0,4*3,14*15				
59	K	R02	Napojení na stávající potrubí	soub	0,000	55 000,00	0,00
60	K	R03	Vyspravení stávající šachty zednickým způsobem vč. výměny stupadel	soub	0,000	15 500,00	0,00
61	K	R04	Demontáž a montáž parkovacích čidel	soub	0,000	14 000,00	0,00
D 8.01			Sanace stávajícího potrubí				11 000,00
62	K	8.11	přípravné a dokončovací práce - zařízení staveniště, stavění inverzních věží, zapravení vystýlky, předání stavby	soub	0,000	32 780,00	0,00
63	K	8.12	Transport technologického zařízení	soub	0,000	60 500,00	0,00
64	K	8.13	Čištění kanalizace před osazením vystýlky	m	0,000	352,00	0,00
65	K	8.14	Monitoring potrubí TV kamerou - TV kamera před a po sanaci s natočením záznamu na DVD a protokolů	hod	0,000	1 925,00	0,00
66	K	8.15	Přečerpávání sanovaného úseku - čerpání včetně osazení náhradního potrubí	soub	0,000	8 800,00	0,00
67	K	8.16	Osazení inverzní vystýlky DN 600/900 mm, zesílená tl. min 21 mm	m	0,000	24 750,00	0,00
68	K	8.17	Prořiznutí a napojení stávající přípojky	soub	1,000	11 000,00	11 000,00
69	K	8.18	Sanace povrchu potrubí před provedením vystýlky	soub	0,000	82 500,00	0,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 969,00
70	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	59,400	105,00	6 237,00
VV			27*4+1,8*2+3,6*2				
71	K	919122132	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	30,600	130,00	3 978,00
VV			27*2+3,6*2				
72	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	30,600	90,00	2 754,00
D 997			Přesun sutě				0,00
73	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,000	190,00	0,00
VV			"kamenivo" 14,094+21,384				
VV			"beton" 15,795				
VV			"potrubí beton" 10				
VV			"šachta železobeton" 1,134				
VV			"živice" 8,942+11,178				
VV			Součet				
74	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,000	80,00	0,00
VV			9*82,527				
75	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	220,00	0,00
76	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	400,00	0,00
VV			25,795				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	500,00	0,00
	VV		1,134				
78	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,000	700,00	0,00
79	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,000	390,00	0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
80	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,000	590,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice , ul. Bulharská - kanalizace

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

46506934

CZ46506934

Cena bez DPH

12 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 500,00	21,00%	2 625,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 125,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice , ul. Bulharská - kanalizace
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: **KVIS Pardubice a.s.**

Datum: **28. 3. 2022**
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	12 500,00
D1 - VON 1: Příprava a zařízení staveniště, provozní a územní vlivy	0,00
D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
D3 - VON 2: Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedené	0,00
D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
D4 - VON 3: Ostatní náklady jinde neuvedené	12 500,00
D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	12 500,00
D5 - VON 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené	0,00
D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice , ul. Bulharská - kanalizace

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 500,00
D	D1		VON 1: Příprava a zařízení staveniště, provozní a územní vlivy				0,00
D	D2		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
1	K	X1	Zařízení staveniště - příprava, zřízení, provozování, odstranění staveniště	kpl		60 000,00	0,00
2	K	X2	Provozní vlivy po celou dobu stavby	kpl		30 000,00	0,00
3	K	X3	Územní vlivy	kpl		30 000,00	0,00
D	D3		VON 2: Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedené				0,00
D	D2		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
4	K	X4	Plán zásad organizace výstavby (ZOV)	kpl		10 000,00	0,00
5	K	X5	Prováděcí dokumentace organizace dopravy v průběhu stavby, dopravní značení, světelná signalizace	kpl		25 000,00	0,00
D	D4		VON 3: Ostatní náklady jinde neuvedené				12 500,00
D	D2		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				12 500,00
6	K	X8	Vytýčení prostorové polohy stavebních objektů, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště	kpl		15 000,00	0,00
7	K	X9	Vytýčení stávajících inženýrských sítí, vč. kopání sond pro jejich zjištění, vč. ručních výkopů. Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí k existenci sítí.	kpl		15 000,00	0,00
8	K	X18	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započítím výstavby	kpl		20 000,00	0,00
9	K	X25	Provedení dopravního značení po celou dobu výstavby včetně poplatků za zvláštní užívání silnic. Součástí bude osazení a provozování veškerého dopravního značení dle prováděcí dokumentace organizace dopravy v průběhu stavby. Bude se jednat o osazení dopra	kpl	0,156	80 000,00	12 500,00
D	D5		VON 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené				0,00
D	D2		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
10	K	X28	Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných ČSN	kpl		15 000,00	0,00
11	K	X29	Manipulační předpisy, prohlášení o shodě, tlakové zkoušky jinde neuvedené, provozní zkoušky)	kpl		10 000,00	0,00
12	K	X30	Vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby	kpl		15 000,00	0,00
13	K	X31	Vypracování geometrického plánu v celém rozsahu stavby	kpl		15 000,00	0,00
14	K	X32	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Vyhotovení 6x v papírové podobě + 1 x elektronicky na CD ve formátech .doc, .xls, .dwg, .dxf.	kpl		20 000,00	0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z-2022-027
Stavba: Pardubice, ul. Bulharská - vodovod

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			490 077,91
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	490 077,91	102 916,36
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			592 994,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z-2022-027

Stavba: Pardubice, ul. Bulharská - vodovod

Místo: Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		490 077,91	592 994,27
01	Přeložka vodovodu	490 077,91	592 994,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, ul. Bulharská - vodovod

Objekt:

01 - Přeložka vodovodu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

490 077,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	490 077,91	21,00%	102 916,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

592 994,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, ul. Bulharská - vodovod

Objekt:

01 - Přeložka vodovodu

Místo:

Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	490 077,91
HSV - Práce a dodávky HSV	490 077,91
1 - Zemní práce	292 881,67
4 - Vodorovné konstrukce	5 469,20
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	37 776,52
997 - Přesun sutě	73 567,15
998 - Přesun hmot	80 383,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice, ul. Bulharská - vodovod

Objekt:

01 - Přeložka vodovodu

Místo:

Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							490 077,91
D	HSV	Práce a dodávky HSV					490 077,91
D	1	Zemní práce					292 881,67
1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	48,400	55,00	2 662,00
2	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	48,400	130,00	6 292,00
3	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	48,400	60,70	2 937,88
4	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	48,400	87,40	4 230,16
5	K	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	56,590	525,00	29 709,75
6	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	1,650	381,00	628,65
7	K	131351204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	1,650	507,00	836,55
8	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	53,240	485,00	25 821,40
9	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	53,240	535,00	28 483,40
10	K	151811142	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	59,400	150,00	8 910,00
11	K	151811242	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	59,400	100,00	5 940,00
12	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	54,890	270,00	14 820,30
13	K	162751136	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	54,890	280,00	15 369,20
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	197,604	390,00	77 065,56
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	109,780	20,00	2 195,60
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	85,580	155,00	13 264,90
17	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	77,022	440,00	33 889,68
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	19,360	250,00	4 840,00
19	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	34,848	430,00	14 984,64
D	4	Vodorovné konstrukce					5 469,20
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	4,840	1 130,00	5 469,20
D	5	Komunikace pozemní					0,00
21	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	0,000	280,00	0,00
22	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	0,000	730,00	0,00
23	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	0,000	260,00	0,00
24	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	0,000	45,00	0,00
25	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	0,000	28,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,000	550,00	0,00

D 8 Trubní vedení 37 776,52

27	K	850245122	Napojení na stávající vodovodní potrubí	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
28	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 370,00	1 370,00
29	M	HWL.797408000 016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	kus	1,000	6 247,00	6 247,00
30	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	44,000	139,00	6 116,00
31	K	877241102	Montáž elektrotvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	14,000	308,00	4 312,00
32	M	WVN.FF485710 WV	Elektrospojka PE100 SDR11 90	kus	4,000	409,18	1 636,72
33	M	WVN.FF485620 WV	Elektrokoleno 45° 90	kus	1,000	1 057,00	1 057,00
34	M	WVN.FF585020 WV	Koleno 30° PE100 SDR11 90	kus	1,000	1 033,00	1 033,00
35	M	WVN.FF485527 WV	Lemový nákržek PE100 SDR11 90	kus	1,000	326,00	326,00
36	M	WVN.FF700213 WV	Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80	kus	1,000	741,00	741,00
37	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	44,000	19,40	853,60
38	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	44,000	37,40	1 645,60
39	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	4 165,00	4 165,00
40	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	44,000	58,50	2 574,00
41	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	44,000	15,90	699,60

D 997 Přesun sutě 73 567,15

42	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	45,157	190,00	8 579,83
43	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	406,413	80,00	32 513,04
44	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	45,157	220,00	9 934,54
45	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	15,730	400,00	6 292,00
46	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	15,391	700,00	10 773,70
47	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	14,036	390,00	5 474,04

D 998 Přesun hmot 80 383,37

48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	136,243	590,00	80 383,37
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z-2022-029
Stavba: Pardubice, ul. Bulharská - kanalizace - vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5. 10. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			950 132,60
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 950 132,60 0,00	Výše daně 199 527,85 0,00
Cena s DPH			1 149 660,45
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z-2022-029

Stavba: Pardubice, ul. Bulharská - kanalizace - vícepráce

Místo: Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		950 132,60	1 149 660,45
01	Bourací práce u kanalizace a opravy zpevněných ploch	950 132,60	1 149 660,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, ul. Bulharská - kanalizace - vícepráce

Objekt:

01 - Bourací práce u kanalizace a opravy zpevněných ploch

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 10. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

950 132,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	950 132,60	21,00%	199 527,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 149 660,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, ul. Bulharská - kanalizace - vícepráce

Objekt:

01 - Bourací práce u kanalizace a opravy zpevněných ploch

Místo:

Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	950 132,60
HSV - Práce a dodávky HSV	949 952,98
1 - Zemní práce	265 998,97
2 - Zakládání	31 594,44
5 - Komunikace pozemní	243 227,90
8 - Trubní vedení	20 160,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	62 248,26
997 - Přesun sutě	244 926,49
998 - Přesun hmot	81 796,42
PSV - Práce a dodávky PSV	179,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	179,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice, ul. Bulharská - kanalizace - vícepráce

Objekt:

01 - Bourací práce u kanalizace a opravy zpevněných ploch

Místo:

Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

950 132,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

949 952,98

D 1

Zemní práce

265 998,97

1	K	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	11,000	52,60	578,60
2	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	146,400	55,00	8 052,00
3	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	10,800	90,00	972,00
4	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	146,400	130,00	19 032,00
5	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	146,400	95,00	13 908,00
6	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	146,400	120,00	17 568,00
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	43,000	71,60	3 078,80
8	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	114,210	525,00	59 960,25
9	K	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	20,148	7 090,00	142 849,32

D 2

Zakládání

31 594,44

10	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	6,738	3 460,00	23 313,48
11	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	15,200	460,00	6 992,00
12	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	15,200	84,80	1 288,96

D 5

Komunikace pozemní

243 227,90

13	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	146,400	280,00	40 992,00
14	K	564851011	Podklad ze štěrkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	10,800	218,00	2 354,40
15	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	146,400	730,00	106 872,00
16	K	567121109	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 100 mm	m2	10,800	251,00	2 710,80
17	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	146,400	260,00	38 064,00
18	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	80,900	45,00	3 640,50
19	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 ka/m2	m2	146,400	28,00	4 099,20
20	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	80,900	550,00	44 495,00

D 8

Trubní vedení

20 160,50

21	K	723150807	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D 250	m	9,500	259,00	2 460,50
22	K	810471811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 600 do 800	m	15,000	1 180,00	17 700,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 248,26

23	K	916111111	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m	146,400	75,60	11 067,84
24	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,400	472,00	19 068,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,296	3 630,00	30 114,48
26	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	40,400	42,20	1 704,88
27	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžným	m2	9,520	30,70	292,26
D 997 Přesun sutě							244 926,49
28	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,030	3 420,00	102,60
29	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	154,363	190,00	29 328,97
30	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 389,249	80,00	111 139,92
31	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	154,361	220,00	33 959,42
32	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	91,176	400,00	36 470,40
33	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	29,983	700,00	20 988,10
34	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	33,172	390,00	12 937,08
D 998 Přesun hmot							81 796,42
35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	138,638	590,00	81 796,42
D PSV Práce a dodávky PSV							179,62
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							179,62
36	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	7,484	24,00	179,62