



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo: 2022/3311/0224

uzavřené dne 20. 07. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 17394093/0300
telefon: +420 466 822 640
fax: --
e-mail: kvis@kvis.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: Ing. Ondřej Sedláček, výrobní ředitel
Ing. Jan Šrámek, stavbyvedoucí

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tento Dodatek č. 1



II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to v souvislosti s oboustranně odsouhlasenou změnou rozsahu a obsahu prací na zhotovovaném díle, specifikovanou ve Změnovém listu č.1. Změnový list je přílohou tohoto dodatku.

Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/ se upravuje následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH **24 182 440,-- Kč**

Dodatek č. 1, bez DPH **- 40 424,50 Kč**

Cena CELKEM, bez DPH **24 142 015,50 Kč**

(slovy: dvacetčtyřimiliony stodvacetčtyřitisíce patnáct korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 20. 07. 2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy:

- Změnový list č. 1
- Položkový rozpočet

V Pardubicích dne 13. 4. 2023

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60108631 DIČ CZ60108631
Smluvní list č. 1, strana 333

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. Martin Charvát
předseda představenstva

V Pardubicích dne 12. 4. 2023

(8)
KVIS Pardubice a.s.
Rosice 181
533 53 Pardubice
IČO: 465 06 934
DIČ: CZ46506934
Tel: 466 822 640

KVIS Pardubice a.s.
Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva

[Zadejte text.]

Vodojem Kasaličky, Kasalice dostavba nové nadzemní nádrže	
Změnový list k dodatku č.1	
Část stavby dotčená změnou:	Vodojem Kasaličky
Projekční zpracování změny:	Použití odpovídající techniky a technologie
Popis změny: - Změna technologie pažení základové jámy pro vodojem. (záměna se týká ocelových HEB s výdřevou za celokovové pažící boxy rámově svařené ztužené v rám). - Změna výměr zemních prací základové jámy z důvodu manipulace a zajištění příložného bednění pro betonáž základ vodojemu. - Nerealizován sjezd do jámy základů vodojemu (bude obsluhováno jeřábem, odečtené zemní práce). - Přemístění stromu v areálu (strom z důvodu prostorových podmínek na stavbě není možné přemístit na jiné místo). Dohodnuto pokácení, likvidace. - Potrubí oplachu včetně ukotvení (doplnění technologie požadavek investora).	
Ohodnocení změny	-40 424,50 Kč bez DPH
Ohodnocení změny (slovy):	korun českých
Vliv změny na termín dokončení:	nemění se
Přílohy změnového listu: - Položkový rozpočet	
Za investora: Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s. zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum:	Za zhotovitele: KVIS- Pardubice a.s. zamítnuto - doporučeno  (39) KVIS Pardubice a.s. Rosice 151 533 53 Pardubice IČO: 465 06 934 DIČ: CZ46506934 Tel.: 466 822 640 Datum: 5.4.2023
Za projektanta: EKO EKO, spol. s r.o. zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum:	Za TDI: zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum:

[Zadejte text.]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z-2023-002
Stavba: VDJ Kasalice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-40 424,50
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-40 424,50	-8 489,15
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-48 913,65
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

(39)



KVIS Pardubice a.s.
Rosice 151
533 53 Pardubice
IČO: 465 06 934
DIČ: CZ46506934
Tel.: 466 822 640

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z-2023-002

Stavba: VDJ Kasalice

Místo:

Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-40 424,50	-48 913,65
SO 09.1	Věžový vodojem 400 m3 - odpočet	-681 460,50	-824 567,21
SO 09.2	Věžový vodojem 400 m3 - přípočet	641 036,00	775 653,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDJ Kasalice

Objekt:

SO 09.1 - Věžový vodojem 400 m3 - odpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-681 460,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-681 460,50	21,00%	-143 106,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-824 567,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

(39)



KVIS Pardubice a.s.
Rosice 151
533 53 Pardubice
IČO: 465 06 934
DIČ: CZ4650693
Tel: 466 822 640

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDJ Kasalice

Objekt:

SO 09.1 - Věžový vodojem 400 m3 - odpočet

Místo:

Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-681 460,50

1 - Zemní práce

-681 460,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDJ Kasalice

Objekt:

SO 09.1 - Věžový vodojem 400 m3 - odpočet

Misto:

Datum: 24. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-681 460,50

D 1

Zemní práce

-681 460,50

1	K	R 001 07 01	Přesazení okrasného smrku výšky cca 3m	kus	-1,0000	5 570,00	-5 570,00
4	K	131101112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	-56,7000	312,00	-17 690,40
	VV		sjezd				
	VV		-4,0*13,5*(0,0+3,0)/2		-81,0000		
	VV		Součet		-81,0000		
	VV		-81*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		-56,7000		
5	K	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	-24,3000	423,00	-10 278,90
	VV		sjezd				
	VV		-4,0*13,5*(0,0+3,0)/2		-81,0000		
	VV		Součet		-81,0000		
	VV		-81*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		-24,3000		
16	K	151821215R00	Zaberanění ocel. zápor svislých do 70 kg/m, do 5 m	m	-57,6000	3 230,00	-186 048,00
17	K	13487115	Tyč průřezu HEB 200, hrubé, jakost oceli S235	t	-1,7654	98 000,00	-173 009,20
18	K	151824205R00	Vytažení ocel. zápor svislých do 70kg/m, do 5 m	m	-57,6000	2 670,00	-153 792,00
19	K	151825101R00	Pažiny z dřevěných fošen tl. 6 cm	m2	-67,2000	2 010,00	-135 072,00
	VV		-(4,0+1,8+11,8+12,2*2)*1,6		-67,2000		
	VV		Součet		-67,2000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDJ Kasalice

Objekt:

SO 09.2 - Věžový vodojem 400 m3 - přípočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

641 036,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	641 036,00	21,00%	134 617,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

775 653,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

(39)



KVIS Pardubice a.s.
Rosice 151
533 53 Pardubice
IČO: 465 06 934
DIČ: CZ46506934
Tel: 466 822 640

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VDJ Kasalice
Objekt: SO 09.2 - Věžový vodojem 400 m3 - přípočet

Místo: Datum: 24. 3. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		641 036,00
HSV - Práce a dodávky HSV		641 036,00
1 - Zemní práce		621 386,00
8 - Trubní vedení		19 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDJ Kasalice

Objekt:

SO 09.2 - Věžový vodojem 400 m3 - přípočet

Místo:

Datum:

24. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

641 036,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

641 036,00

D 1

Zemní práce

621 386,00

25	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	1,0000	2 785,00	2 785,00
27	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,0000	1 200,00	1 200,00
16	K	151201400R	Pažení jámy - ze stěn pažicích boxů svařovaných rozpěrným rámem ve výkopu (pronájem pažicího boxu, doprava na stavbu a zpět, osazení, demontáž, zámečnické práce - svařování včetně materiálu)	kpl	1,0000	235 000,00	235 000,00
6	K	131101202R00	Hloubení zapažených jam v hor.2 do 1000 m3	m3	189,0000	379,00	71 631,00
	VV		4*15,0*1,5*3,0		270,0000		
	VV		270*0,7 *Přepočtené koeficientem množství		189,0000		
7	K	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	81,0000	579,00	46 899,00
	VV		4*15,0*1,5*3,0		270,0000		
	VV		270*0,3 *Přepočtené koeficientem množství		81,0000		
9	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	270,0000	245,00	66 150,00
	VV		4*15,0*1,5*3,0		270,0000		
10	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	189,0000	67,00	12 663,00
	VV		4*15,0*1,5*3,0		270,0000		
	VV		270*0,7 *Přepočtené koeficientem množství		189,0000		
28	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	81,0000	334,00	27 054,00
	VV		4*15,0*1,5*3,0		270,0000		
	VV		270*0,3 *Přepočtené koeficientem množství		81,0000		
14	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	270,0000	39,00	10 530,00
21	K	120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení	m3	81,0000	724,00	58 644,00
	VV		4*15,0*1,5*3,0		270,0000		
	VV		270*0,3 *Přepočtené koeficientem množství		81,0000		
22	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	270,0000	106,00	28 620,00
23	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	270,0000	67,00	18 090,00
24	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	270,0000	156,00	42 120,00
D 8			Trubní vedení				19 650,00
29	K	899R2	Oplachovací potrubí (dodávka+montáž včetně ukotvení a ventilů)	kpl	1,0000	19 650,00	19 650,00