



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: OŽP/Vod/94643/23/No
Sp.zn. MmP 88762/2023
Počet listů:1
Vyřizuje: Alena Nováková
Telefon: 466 859 153
E-mail: alena.novakova@mmp.cz

VK PROJEKT spol. s r.o.
Teplého 2014
530 02 Pardubice



S00BX027E98Q

Datum: 12.7.2022

Sdělení k ohlášení

Dne 28.6.2023 jste zdejšímu vodoprávnímu úřadu v zastoupení společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, Pardubice, podali **ohlášení** na stavbu:

„Pardubice, Ohrazenice ul. Fričova II. etapa – vodovod “

| | |
|--|-----------------------------------|
| Identifikátor kraje | CZ053 |
| Název kraje | Pardubický |
| Identifikátor okresu | CZ0532 |
| Název okresu | Pardubice |
| Identifikátor obce | 555134 |
| Název obce | Pardubice |
| Identifikátor katastrálního území | 709328 |
| Název katastrálního území | Ohrazenice |
| Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí | 37/6, 147/2, 92/33 |
| Geodetické souřadnice stavby (S-JTSK) začátek X = 1 057 795,537 Y = 648 261,406 konec | X = 1 057 816,779 Y = 648 342,360 |

Rozsah stavby:

Jedná se o výměnu vodovodu v Pardubicích – Ohrazenicích ul. Fričova včetně připojení 2ks vodovodních přípojek.

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Navržený materiál | PE100 RC SDR11 De 110 x 10 mm |
| délka | 84,00 m |
| Propojení vodovodu 1 | PE100 RC SDR11 De 110 x 10 mm |
| délka | 14,00 m |
| Propojení vodovodu 2 | PE100 RC SDR11 De 110 x 10 mm |
| délka | 8,00 m |
| Přepojení vodovodu 1 | PE100 RC SDR11 De 110 x 10 mm |
| délka | 5,00 m |
| Přepojení vodovodu 2 | PE100 RC SDR11 De 90 x 8,2 mm |
| délka | 1,00 m |
| Celková délka | 120,00 m |
| Počet přepojení přípojek | 3 ks |
| Celková délka | 9,0 m |
| Navržený materiál | PE100 RC SDR11 De 32 a De 50 |
| Hydranty podzemní | 2 |

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby, kterou zpracovala společnost VK PROJEKT, spol. s r.o., Teplého 2014, Pardubice, IČO 64826431 pod zakázkovým číslem 839-23 v dubnu 2023.

Projektovou dokumentaci ověřil pan Ladislav Konvalina, ČKAIT 0700476.

Realizace: červen 2024 – červen 2025

K Vašemu ohlášení sdělujeme, že k předložené PD a realizaci **nemáme námitek**.

Po dokončení realizace stavebník vloží geodetické zaměření skutečného provedení do Technické mapy města Pardubic

Investor předloží zdejšímu vodoprávnímu úřadu plán kontrolních prohlídek stavby.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

OTTO SIGMUND
v zastoupení
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBICE
Odbor územního prostředí
odvětví územního hospodářství
Sirosova ulice 44
530 21 Pardubice -1-

„otisk úředního razítka“