Stoka "A"
VYVLOŽKOVÁNÍ KANALIZACE
VLOŽKOVANÝ ÚSEK - DÉLKA 115,0m
KYNETA V MONOLITICKÉ ŠACHTĚ
BETON DN 1500 - DÉLKA 3,0m

Š2 - NOVÁ 216.39 / 213.97 monolitická

MONTÁŽNÍ JÁMA PROVIZORNÍ 4,5x4,5m hl. 3,3m (pro 3,5m ŠT BUDE VNITŘNÍ ROZPĚRNÁ RÁMY Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ)

demontáž a následná montáž zrušeny

Š1 Š2 Š3 Š4 Š5 Š6

ZAUŠTĚNÍ KABELŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - DÉLKA 25,0m

zřízení montážního otvoru pro vložkování potrubí bude odbouráno až na dno výstavba nové monolitické šachty výška poklopu bude upravena podle návrhu v terénu v areálu

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA šachta bude zrušena bude převložkována zároveň s potrubím shora bude otvor přebetonován šachta nebude přiznána na terénu

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA šachta bude zrušena bude převložkována zároveň s potrubím shora bude otvor přebetonován šachta nebude přiznána na terénu

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA poklop osadit s terénem šachta bude stavebně vyspravena reprofilační maltou a přetřena chemicky odolnou stěrkou

OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE = 3,5m

OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU = 2,5m

PŘÍPOJKA DN 100

BET DN 1500

zabalonování potrubí + instalace čerpadla

NAPOJENÍ PŘÍPOJKY D160 = DNO 215,00 - JINÁ INVESTICE

RŠ2 216,00

SO.04 ±0,0=216,80

PVC D160 - JINÁ INVESTICE

PE100 SDR11 D32 - JINÁ INVESTICE

DK44

117/14 117/15 117/16 3735 3702/1 3702/12 3702/7 5655 5900 5899 5898 5646 5648 6755

DETAIL 1:100
viz výkres D.3



POZNÁMKY:
Před započetím prací bude provedeno vytyčení, označení a řádné - adekvátní zajištění stávajících inženýrských sítí a rozvodů technické infrastruktury, a to dle platné legislativy tak, aby nemohlo dojít zejména ke škodám na majetku a zdraví osob a byla zajištěna bezpečnost. Během prací budou respektována práva dotčených vlastníků, správců a provozovatelů prvků dopravní a technické infrastruktury.

LEGENDA:

NAVRŽENÉ INVESTICE:
- VYVLOŽKOVÁNÍ KANALIZACE
- MONOLITICKÁ ŠACHTA

VYPROJEKTOVANÉ SÍTĚ - NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO INVESTICE:
- VŠ — NAVRŽENÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - ZŠ PRODLOUŽENÁ-CELKOVÁ REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ - SO.04
- NAVRŽENÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA - ZŠ PRODLOUŽENÁ-CELKOVÁ REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ - SO.04
- RŠ — NAVRŽENÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - ZŠ PRODLOUŽENÁ-CELKOVÁ REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ - SO.04
- NAVRŽENÁ REVIZNÍ ŠACHTA - ZŠ PRODLOUŽENÁ-CELKOVÁ REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ - SO.04

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ NN NADZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ EL. VEDENÍ NN PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ
- VO — STÁVAJÍCÍ KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ TEPLOVOD + ZAŘÍZENÍ

k.ú. Pardubice

PLP Projektstav s.r.o.

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODPPROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, Rosice 538 34 info@plp-projektstav.cz	Ing. Luboš Laksar, DiS. tel: 775 131 435	Ing. Jan Falta

INVESTOR Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PROFESE inženýrský objekt

ZŠ PRODLOUŽENÁ – KANALIZACE

KORODINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

FORMÁT	10xA4
DATUM	12/2023
STUPEŇ	DPS
Č. ZAKÁZKY	
MĚŘÍTKO	1:250
Č. VÝKRESU	D.1