


Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o. Teplého 2014, 530 02 Pardubice DIČ:CZ64826431 tel.:466 335 012 e-mail: vkprojekt@centrum.cz	
Ladislav Konvalina	Ladislav Konvalina			
				
Obec: Pardubice				
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.				
PARDUBICE, SVÍTKOV, UL. POPKOVICKÁ - III. ETAPA KANALIZACE			Druh dokumentace	DOS
			Datum	03/2024
			Číslo zakázky	851-24
			Počet formátů	
VÝKAZ VÝMĚR			Měřítko:	Číslo přílohy: F.2

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 851  
Stavba: Pardubice, Svítkov ul. Popkovická - III.etapa kanalizace

KSO:  
Místo: Pardubice

CC-CZ:  
Datum: 21. 3. 2024

Zadavatel:  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ: 60108631  
DIČ: CZ60108631

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
VK PROJEKT. spol. s r.o.

IČ: 64826431  
DIČ: CZ64826431

Zpracovatel:  
Ladislav Konvalina

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:851

Stavba:Pardubice, Svítkov ul. Popkovická - III.etapa kanalizace

Místo:Pardubice

Zadavatel:Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

Datum:21. 3. 2024

Projektant:VK PROJEKT. spol. s r.o.

Zpracovatel:Ladislav Konvalina

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
851-01	IO 01 - Kanalizace	0,00	0,00
851-10	VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Pardubice, Svítkov ul. Popkovická - III.etapa kanalizace  
Objekt:  
851-01 - IO 01 - Kanalizace

KSO:  
Místo: Pardubice

Zadavatel:  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  
VK PROJEKT. spol. s r.o.

Zpracovatel:  
Ladislav Konvalina

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 21. 3. 2024

IČ:  
DIČ: CZ60108631

IČ:  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ: CZ64826431

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice, Svítkov ul. Popkovická - III.etapa kanalizace

Objekt: 851-01 - IO 01 - Kanalizace

Místo: Pardubice

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 3. 2024

Projektant: VK PROJEKT. spol. s r.o.

Zpracovatel: Ladislav Konvalina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice, Svítkov ul. Popkovicská - III.etapa kanalizace

Objekt: 851-01 - IO 01 - Kanalizace

Místo: Pardubice Datum: 21. 3. 2024

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Projektant: VK PROJEKT. spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ladislav Konvalina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV			Práce a dodávky HSV					0,00
D 1			Zemní práce					0,00
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	44,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106171</a>					
VV			př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
VV			zámková dlažba					
VV			11*4		44,000			
VV			Součet		44,000			
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	359,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223</a>					
VV			př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
VV			asf.komunikace ul. Školní					
VV			15,0*2,3		34,500			
VV			asf.komunikace ul. Popkovická					
VV			140*2,1		294,000			
VV			zámková dlažba					
VV			11*2,3		25,300			
VV			přípojka					
VV			5*1,1		5,500			
VV			Součet		359,300			
3	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	425,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107231</a>					
VV			př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
VV			kanalizace ul. Školní					
VV			15,0*2,8		42,000			
VV			kanalizace ul. Popkovická					
VV			140,0*2,5		350,000			
VV			zámková dlažba					
VV			11*2,5		27,500			
VV			přípojka					
VV			5*1,1		5,500			
VV			Součet		425,000			
4	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	485,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154122</a>					
VV			př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
VV			kanalizace ul. Školní					
VV			15,0*4,0		60,000			
VV			kanalizace ul. Popkovická					
VV			140,0*3		420,000			
VV			přípojka					
VV			5*1,1		5,500			
VV			Součet		485,500			
5	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	478,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154124</a>					
VV			př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
VV			kanalizace ul. Školní					
VV			15,0*3,5		52,500			
VV			kanalizace ul. Popkovická					
VV			140,0*3		420,000			
VV			přípojka					
VV			5*1,1		5,500			
VV			Součet		478,000			
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vytrhání obrub silničních ležatých					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112</a> př.č. C.3, D.1.01, D.1.02 kanalizace 3+3 Součet	6,000 6,000	
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	7 200,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201</a> př.č. D.1.01 spodní voda 150*24 přečerpání splašků 150*24 Součet	3 600,000 3 600,000 7 200,000	
8	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	300,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301</a> př.č. D.1.01 spodní voda 150 přečerpání splašků 150 Součet	150,000 150,000 300,000	
9	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	46,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401</a> př.č. C.3, D.1.01, D.1.02 kanalizace-příčné uložení potrubí 4*2,1 kanalizace-souběh STL 18*2,1 Součet	8,400 37,800 46,200	
10	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	18,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421</a> př.č. C.3, D.1.01, D.1.02 kanalizace 7*2,1 přípojka 3*1,2 Součet	14,700 3,600 18,300	
11	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002121</a> př.č. D.1.01, 3 Součet	3,000 3,000	
12	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002122</a>		
13	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	18,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002411</a> př.č. D.1.01 2*(3*3)	18,000	
14	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	18,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002412</a> př.č. D.1.01 2*(3*3)	18,000	
15	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	376,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003223</a> př.č. D.1.01 zajištění stoky v komunikaci 185+185 3+3 Součet	370,000 6,000 376,000	
16	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	376,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003224">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003224</a>		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		zajištění stoky v komunikaci					
	VV		185+185		370,000			
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		376,000			
17	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	114,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03					
	VV		kanalizace					
	VV		19*6		114,000			
	VV		Součet		114,000			
18	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	386,100		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/130001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/130001101</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02					
	VV		kanalizace-příčné uložení potrubí					
	VV		(2*2,1*4,4)*11		203,280			
	VV		kanalizace-souběh STL					
	VV		(18*2,1*4,4)*1		166,320			
	VV		přípojka					
	VV		(2*1,1*2,5)*3		16,500			
	VV		Součet		386,100			
19	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	829,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154205</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		185*2,1*2,1		815,850			
	VV		kanalizační přípojka					
	VV		5*1,1*2,5		13,750			
	VV		Součet		829,600			
20	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	582,750		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254205</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		185*2,1*1,5		582,750			
	VV		Součet		582,750			
21	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	310,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454205</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		185*2,1*0,8		310,800			
	VV		Součet		310,800			
22	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.04					
	VV		přípojka					
	VV		5*2*2,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
23	K	151811142	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 628,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811142</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		185*2*4,4		1 628,000			
	VV		Součet		1 628,000			
24	K	151811231	Odstanění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstanění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.04					
	VV		přípojka					
	VV		5*2*2,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
25	K	151811242	Odstanění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 628,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstanění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811242</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		185*2*4,4		1 628,000			
	VV		Součet		1 628,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 412,350		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		(185*2,1*2,1)+(185*2,1*1,5)		1 398,600			
	VV		kanalizační přípojka					
	VV		5*1,1*2,5		13,750			
	VV		Součet		1 412,350			
27	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	310,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		185*2,1*0,8		310,800			
	VV		Součet		310,800			
28	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3 446,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221</a>					
	VV		1412,35+310,8		1 723,150			
	VV		1723,15*2 'Přepočtené koeficientem množství		3 446,300			
29	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 723,150		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201</a>					
	VV		1412,35+310,8		1 723,150			
30	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1 705,774		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		nahrazení nevhodné zeminy					
	VV		kanalizace					
	VV		1709,4-(58,275+62,370+334,406)		1 254,349			
	VV		přípojka					
	VV		4*113,75-(0,55+3,025)		451,425			
	VV		Součet		1 705,774			
31	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	3 411,548		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopísek netříděný zásypový					
	VV		1705,774*2 'Přepočtené koeficientem množství		3 411,548			
32	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	337,431		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		(185*2,1*1,1)-(185*3,14*0,4*0,4)		334,406			
	VV		kanalizační přípojka					
	VV		5*1,1*0,55		3,025			
	VV		Součet		337,431			
33	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	674,862		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopísek frakce 0/22					
	VV		337,431*2 'Přepočtené koeficientem množství		674,862			
34	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	114,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03					
	VV		kanalizace					
	VV		19*6		114,000			
	VV		Součet		114,000			
35	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	114,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411141</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03					
	VV		kanalizace					
	VV		19*6		114,000			
	VV		Součet		114,000			
36	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	2,280		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní univerzál					
	VV		114*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,280			
37	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	9,420		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení					
	VV		př.č. C.3, D.1.01					
	VV		stoka					
	VV		(3,14*0,5*2)*3		9,420			
	VV		Součet		9,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	9,420		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění					
39	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE					
VV			př.č.C.3, D.1.01,					
VV			kanalizace					
VV			2*2,5					
VV			přípojka					
VV			1*5					
VV			Součet					
D 2			Zakládání					
40	K	212752701	Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	190,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752701">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752701</a>					
VV			př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
VV			kanalizace					
VV			185					
VV			přípojky					
VV			5					
VV			Součet					
41	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	25,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213141111</a>					
VV			př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03,					
VV			zámková dlažba					
VV			11*2,3					
VV			Součet					
42	M	69311228	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2	m2	29,968		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2					
VV			př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03,					
VV			zámková dlažba					
VV			11*2,3					
VV			Součet					
VV			25,3*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
43	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	190,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211</a>					
VV			př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03					
VV			kanalizace					
VV			185					
VV			přípojka					
VV			5					
VV			Součet					
D 4			Vodorovné konstrukce					
44	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	58,825		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451541111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451541111</a>					
VV			př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
VV			kanalizace					
VV			185*2,1*0,15					
VV			kanalizační přípojka					
VV			5*1,1*0,1					
VV			Součet					
45	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	62,370		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111</a>					
VV			př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03,					
VV			kanalizace					
VV			165*2,1*0,18					
VV			Součet					
46	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112</a>					
VV			př.č. D.1.05,					
VV			2+2					
VV			Součet					
47	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
VV			př.č. D.1.05					
VV			2					
VV			Součet					
48	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		2		2,000			
49	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311141</a>					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		(2,0*2,0*0,1)*2		0,800			
50	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,525		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452312131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452312131</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03					
	VV		domovní přípojka					
	VV		5*(0,6*0,175)		0,525			
	VV		Součet		0,525			
51	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zařízení	m2	2,350		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zařízení					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111</a>					
	VV		př.č. D.1.06					
	VV		šachty					
	VV		(2,0*4*0,1)*2		1,600			
	VV		přípojka					
	VV		5*0,15		0,750			
	VV		Součet		2,350			
52	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	2,350		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112</a>					
	VV		př.č. D.1.06					
	VV		šachty					
	VV		(2,0*4*0,1)*2		1,600			
	VV		přípojka					
	VV		5*0,15		0,750			
	VV		Součet		2,350			
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
53	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	359,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		asf.komunikace ul. Školní					
	VV		15,0*2,3		34,500			
	VV		asf.komunikace ul. Popkovicá					
	VV		140*2,1		294,000			
	VV		zámková dlažba					
	VV		11*2,3		25,300			
	VV		přípojka					
	VV		5*1,1		5,500			
	VV		Součet		359,300			
54	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	478,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565145111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565145111</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace ul. Školní					
	VV		15,0*3,5		52,500			
	VV		kanalizace ul. Popkovicá					
	VV		140,0*3		420,000			
	VV		přípojka					
	VV		5*1,1		5,500			
	VV		Součet		478,000			
55	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	425,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122111</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace ul. Školní					
	VV		15,0*2,8		42,000			
	VV		kanalizace ul. Popkovicá					
	VV		140,0*2,5		350,000			
	VV		zámková dlažba					
	VV		11*2,5		27,500			
	VV		přípojka					
	VV		5*1,1		5,500			
	VV		Součet		425,000			
56	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	485,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kanalizace ul. Školní					
	VV		15,0*4,0		60,000			
	VV		kanalizace ul. Popkoviccká					
	VV		140,0*3		420,000			
	VV		přípojka					
	VV		5*1,1		5,500			
	VV		Součet		485,500			
57	K	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	478,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231112</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace ul. Školní					
	VV		15,0*3,5		52,500			
	VV		kanalizace ul. Popkoviccká					
	VV		140,0*3		420,000			
	VV		přípojka					
	VV		5*1,1		5,500			
	VV		Součet		478,000			
58	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	485,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134131</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace ul. Školní					
	VV		15,0*4,0		60,000			
	VV		kanalizace ul. Popkoviccká					
	VV		140,0*3		420,000			
	VV		přípojka					
	VV		5*1,1		5,500			
	VV		Součet		485,500			
59	K	596212230	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	44,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212230">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212230</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		zámková dlažba					
	VV		11*4		44,000			
	VV		Součet		44,000			
60	M	59245010_1R	dlažba zámková tvaru dle původní barevná	m2	44,000		0,00	
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		zámková dlažba					
	VV		11*4		44,000			
	VV		Součet		44,000			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
61	K	810491811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 800 do 1000	m	185,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 800 do 1000					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/810491811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/810491811</a>					
	VV		př.č. D.01					
	VV		kanalizace					
	VV		185		185,000			
62	K	830311811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/830311811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/830311811</a>					
	VV		př.č. D.01					
	VV		přípojka					
	VV		5		5,000			
63	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831312121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831312121</a>					
	VV		př.č. D.04					
	VV		přípojka					
	VV		5		5,000			
64	M	59710632	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F	m	5,075		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F					
	VV		př.č. D.04					
	VV		přípojka					
	VV		5		5,000			
	VV		5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		5,075			
65	M	59713313	manžeta převlečná pro normální zatížení DN 150 průměr 175-200 š 150mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		manžeta převlečná pro normální zatížení DN 150 průměr 175-200 š 150mm					
	VV		př..č. D.1.04					
	VV		1		1,000			
66	K	871472111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 800 se spojkami v otevřeném výkopu	m	185,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub v otevřeném výkopu spojené spojkami DN 800					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871472111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871472111</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		př.č. C.2,C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03					
	VV		kanalizace					
	VV		185		185,000			
	VV		Součet		185,000			
67	M	28641272	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 800	m	185,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 800					
68	K	890251851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	9,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prostého betonu					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890251851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890251851</a>					
	VV		př.č. C.3,D.1.01, D.1.02,					
	VV		kanalizace					
	VV		4,5*2		9,000			
	VV		Součet		9,000			
69	K	892472121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 800 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 800					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892472121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892472121</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02,					
	VV		kanalizace					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
70	K	894410121	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1500 šachtové dno výšky 1400 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1500, výšky 1400 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410121</a>					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		2		2,000			
71	M	PFB.1135651	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKUTBZ-Q.1 150/139 KOM V max. 100	kus	1,000		0,00	
	PP		Dno jednolitě šachtové KOMPAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKUTBZ-Q.1 150/139 KOM V max. 100					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		1		1,000			
72	M	PFB.1135651_1 R	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKUTBZ-Q.1 150/129 KOM V max. 100	kus	1,000		0,00	
	PP		Dno jednolitě šachtové KOMPAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKUTBZ-Q.1 150/129 KOM V max. 100					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		1		1,000			
73	K	894410242	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1500 skruž rovná výšky 500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1500, výšky 500 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410242</a>					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		1		1,000			
74	M	59224602	skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační DEHA 150x50x15cm, se stupadly	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonové šachty DN 1500 kanalizační DEHA 150x50x15cm, se stupadly					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		1		1,000			
75	K	894410243	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1500 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1500, výšky 1000 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410243">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410243</a>					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		5		5,000			
76	M	59224515	skruž betonové šachty DN 1500 XA3 kanalizační 150x100x15cm se stupadly	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonové šachty DN 1500 XA3 kanalizační 150x100x15cm se stupadly					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		5		5,000			
77	K	894410304	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1500 deska zákrytová	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1500					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410304">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410304</a>					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		2		2,000			
78	M	59224543	deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 150/62,5x20cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska betonová zákrytová šachty DN 1500 kanalizační 150/62,5x20cm					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		2		2,000			
79	M	59224342	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		8		8,000			
80	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103211</a>					
	VV		př.č. D.1.01,					
	VV		2		2,000			
81	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.05					
	VV		2		2,000			
82	M	KSI.KDM91B	Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační,bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání	kus	2,000		0,00	
	PP		Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační,bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.05					
	VV		2		2,000			
83	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	190,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113</a>					
	VV		př.č. D.1.01,D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		185		185,000			
	VV		přípojka					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		190,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
84	K	914511111_1R	Demontáž a montáž dopravních značek včetně sloupku, značky a provedení betonového základu	kus	3,000		0,00	
	PP		Demontáž a montáž dopravních značek včetně sloupku, značky a provedení betonového základu					
	VV		př. C3, D.1.01					
	VV		3		3,000			
85	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	50,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915111112</a>					
	VV		kommunikace					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
86	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařtením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02,					
	VV		kanalizace					
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
87	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02,					
	VV		kanalizace					
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
88	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112212</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03,					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace ul. Školní					
	VV		15,0*2		30,000			
	VV		Součet		30,000			
89	K	919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utláštění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121132</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03,					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace ul. Školní					
	VV		15,0*2		30,000			
	VV		Součet		30,000			
90	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03,					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace ul. Školní					
	VV		15,0*2		30,000			
	VV		Součet		30,000			
91	K	936311111	Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2	m3	0,180		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936311111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936311111</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01,					
	VV		Š1-dobetonování stěny					
	VV		0,3*0,5*0,6		0,090			
	VV		Š42					
	VV		0,3*0,5*0,6		0,090			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,180			
92	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	485,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace ul. Školní					
	VV		15,0*4,0		60,000			
	VV		kanalizace ul. Popkovičká					
	VV		140,0*3		420,000			
	VV		přípojka					
	VV		5*1,1		5,500			
	VV		Součet		485,500			
93	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	485,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909331</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace ul. Školní					
	VV		15,0*4,0		60,000			
	VV		kanalizace ul. Popkovičká					
	VV		140,0*3		420,000			
	VV		přípojka					
	VV		5*1,1		5,500			
	VV		Součet		485,500			
94	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132</a>					
	VV		př. C.3					
	VV		3		3,000			
95	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,150		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151124</a>					
	VV		př.č D.1.05					
	VV		1*0,15		0,150			
96	K	977151142	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 800 do 850 mm	m	1,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 800 do 850 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151142</a>					
	VV		př.č D.1.01					
	VV		2*0,6		1,200			
97	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111</a>					
	VV		př.č. D.2.01,					
	VV		ŠD1					
	VV		3		3,000			
	VV		Š2					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
98	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131211</a>					
	VV		př.č. D.2.01,					
	VV		ŠD1					
	VV		3		3,000			
	VV		Š2					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
99	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139111</a>					
	VV		př.č. D.2.01,					
	VV		ŠD1					
	VV		3		3,000			
	VV		Š2					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
100	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311111</a>					
	VV		př.č. D.2.01,					
	VV		ŠD1					
	VV		3		3,000			
	VV		Š2					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
101	K	985311911	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru	m2	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně					
	Online PSC		Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru					
	VV		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311911">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311911</a>					
	VV		př.č. D.2.01,					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ŠD1					
	VV		3		3,000			
	VV		Š2					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
D 997			Přesun sutě				0,00	
102	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	726,065		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km						
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512</a>						
103	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 534,585		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km						
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519</a>						
	VV	726,065*9 'Přepočtené koeficientem množství			6 534,585			
104	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	726,065		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění						
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006551</a>						
105	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	397,968		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01						
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221615">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221615</a>						
	VV	12,98+138,125+1,74+240,5+0,145+2,97+0,008+1,5			397,968			
	VV	Součet			397,968			
106	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	154,606		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02						
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645</a>						
	VV	44,666+109,940			154,606			
	VV	Součet			154,606			
107	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	172,657		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04						
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221655">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221655</a>						
	VV	158,092+4,855+9,71			172,657			
	VV	Součet			172,657			
108	K	997221873_1R	Litina a ventily - suť	t	0,300		0,00	
	PP	Litina a ventily - suť						
	VV	0,3			0,300			
	VV	Součet			0,300			
D 998			Přesun hmot				0,00	
109	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4 189,342		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m						
	Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101</a>						
D M			Práce a dodávky M				0,00	
D 21-M			Elektromontáže				0,00	
110	K	210204121_1R	Demontáž a zpětná montáž stožárů osvětlení parkových	kus	3,000		0,00	
	PP	Demontáž a zpětná montáž stožárů osvětlení parkových						
	VV	C.3						
	VV	3			3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Pardubice, Svítkov ul. Popkovická - III.etapa kanalizace  
Objekt:  
851-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:  
Místo: Pardubice

Zadavatel:  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  
VK PROJEKT. spol. s r.o.

Zpracovatel:  
Ladislav Konvalina

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 21. 3. 2024

IČ:  
DIČ: CZ60108631

IČ:  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ: CZ64826431

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice, Svítkov ul. Popkovická - III.etapa kanalizace  
Objekt: 851-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pardubice  
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 3. 2024  
Projektant: VK PROJEKT. spol. s r.o.  
Zpracovatel: Ladislav Konvalina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice, Svítkov ul. Popkovická - III.etapa kanalizace  
Objekt: 851-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pardubice Datum: 21. 3. 2024  
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Projektant: VK PROJEKT. spol. s r.o.  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ladislav Konvalina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000		0,00	
PP			Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inženýrských sítí					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
15	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavby	soubor	1,000		0,00	
PP			Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavby					
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000</a>					
VV			Zaměření provede, ověří a předá oprávněný zeměměřický inženýr. Zaměření bude provedeno dle směrnice VAK Pardubice. Bude předáno					
VV			3x v tištěné formě a 1x v digitální formě		1,000			
VV			1		1,000			
3	K	013244000_1R	Plán zásad organizace výstavby	kpl	1,000		0,00	
PP			Plán zásad organizace výstavby					
VV			1		1,000			
17	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000</a>					
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00	
6	K	030001000	Zajištění kompletního zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
PP			Zajištění kompletního zařízení staveniště včetně připojení na inž. sítě					
VV			dle plánu zása organizace výstavby		1,000			
VV			1		1,000			
7	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dopravní značení na staveništi					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034303000</a>					
8	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039103000</a>					
D VRN4 Inženýrská činnost							0,00	
21	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Koordinátor BOZP na staveništi					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/041403000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/041403000</a>					
9	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/041903000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/041903000</a>					
10	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/042503000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/042503000</a>					
D VRN5 Finanční náklady							0,00	
11	K	053002000	Poplatky	m2	180 375,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatky					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/053002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/053002000</a>					
VV			př C.2		180 375,000			
VV			poplatek za veřejné prostranství		180 375,000			
VV			(185*6,5)*150		180 375,000			
VV			Součet		180 375,000			