

Dodatek č. 1**Smlouvy o dílo**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský

„Dříteč – zkapacitnění vodovodu“**I. SMLUVNÍ STRANY****1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena Ing. František Masař – ředitel společnosti

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz),

Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – Filip Horák (filip.horak@vakpce.cz, 733 585 277)

2/ Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s.

Nemošická 1495, 530 02 Pardubice

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

zastoupena Jan Korejtko, předseda představenstva

Ing. Josef Cimburek, člen představenstva

IČO: 63217139

DIČ: CZ63217139

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu: 19-2379140217/0100

telefon: 466 971 502

e-mail: spolecnost@bauset.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jan Korejtko, předseda představenstva

Ing. Josef Cimburek, člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Jansa, člen představenstva

I. PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly dle podmínek stanovených v SOD č.89/24/SOD podepsané dne 12.8. 2024, čl. X Společná a závěrečná ustanovení, odstavec 2 na změně smlouvy o dílo.

Změna smlouvy je provedena na základě Změnového listu č. 1 (ZL 1) – změny ZL.1.1 – ZL.1.6, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1 a položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1.

Jedná se o dodatečné práce ZL.1.1 – ZL.1.6, které jsou podrobně popsány v ZL 1.

II. ZMĚNA - CENA DÍLA

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek IV. CENA DÍLA., odst. 1. a to takto:

1/ Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle SOD.....5 587 054,16 Kč bez DPH

Změna ceny dle dodatku č.1.....566 833,27 Kč bez DPH

Cena celkem6 153 887,43 Kč bez DPH

(slovy: šestmilionůjednostopadesáttřítisícsmsetosmdesátsedm korun českých, čtyřicettři haléřů)

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě č. 89/24/SOD zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží dva.
3. Tento dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy

Příloha č. 1 – změnový list ZL1

Příloha č. 2 – ZL1 – položkový rozpočet


V Pardubicích dne 21.1.2025

V Pardubicích dne 20.1.2025

Za objednatele:

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999


10


Ing. František Masař

Ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele:



Jan Korejtko

Předseda představenstva.

BAUSET CZ, a.s.



Ing. Josef Cimburek

člen představenstva

BAUSET CZ, a.s.

BAUSET CZ, a.s.
Nemošická 1495
530 02 Pardubice
IČO: 60108631 DIČ: CZ60108631

„Dřiteč - zkapacitnění vodovodu,,

Změnový list č.: 1

Část stavby dotčená změnou:

SO 01-Vodovodní řad, SO 02-Armaturní šachta, SO 03 – Přípojka NN

Projekční zpracování změny:

PD skutečného provedení

Popis změny:

- ZL 1.1 Výkopem sondy v místě ZÚ, byla zjištěna odlišná dimenze a složení armatur, než bylo uvažováno v PD. Z uvedeného důvodu, bylo na požadavek investora provedeno prodloužení výkopu v místě ZÚ, za účelem nalezení dimenze stávajícího PVC potrubí o dimenzi odpovídající PD.
- ZL 1.2 Při výkopových pracích rýhy pro uložení nového potrubí, byla provedena drenážní vrstva, včetně trativodů v polovičním rozsahu, než bylo uvažováno v PD. Dále v místech přepojení stávajících přípojek, byla zjištěna odlišná dimenze napojovacího potrubí oproti PD. Uvedené změny byly schváleny investorem.
- ZL 1.3 Na KD č.1 zhotovitel upozornil investora na nesoulad umístění armaturní šachty dle PD, kdy nebyly zohledněny výškové poměry stávajícího terénu. Projektant zpracoval změnu umístění armaturní šachty a doplnil úpravu navýšení hmotnosti armaturní šachty, jako opatření proti možnému zaplavení při Q100 a možného vztlaku armaturní šachty. Dále bylo nutné doplnit 1x lemový nákržek kvůli absenci v rozpočtu a odvzdušňovací ventil na potrubí v armaturní šachtě.
- ZL 1.4 Při projednání způsobu napojení ze strany investora a společností ČEZ Distribuce a.s., bude provedena změna umístění napojovacího pilíře (SS skříň), který bude umístěn v bezprostřední blízkosti sdruženého pilíře (RE1+RM1). Touto změnou dojde ke zkrácení přípojkové trasy oproti PD.
- ZL 1.5 Změnový list na základě jednání mezi investorem, projektanty, vlastníky pozemků pod místní komunikací a zástupcem obce Dřiteč, upravuje zvětšení rozsahu (šířky) opravy komunikace z důvodu nevyhovujících nehomogenních vrstev a absence konstrukčních vrstev, zjištěných při zemních pracích.
- ZL 1.6 Jedná se o úpravu kubatur v souvislosti se změnou umístění armaturní šachty, popsané ve výše uvedeném ZL 1.3.

Zařazení změny		§222 odst. 4 (ZL 1.5, 1.4) §222 odst. 6 (ZL 1.1, 1.2, 1.3, 1.6)	
Vícepráce	méněpráce	Hodnota změny	% z ceny díla
1 733 879,62 Kč	-1 207 046,35 Kč	566 833,27 Kč	10,15
Dopad na cenu díla:		566 833,27 Kč bez DPH	
Dopad na cenu díla (slovy):		pět set šedesát šest tisíc osm set třicet tři korun českých dvacet sedm haléřů	
Vliv změny na termín dokončení:		nemění se	

Vyjádření projektanta:

Uvedené změny byly vyvolány okolnostmi, které nebylo možné v době přípravy projektu předvídat nebo šlo o dodatečný požadavek investora. Změny nemají vliv na kvalitu provedení a budoucí provoz díla. Projektant se změnami souhlasí.

Za projektanta: Multiaqua s.r.o.

Ing. Lubor Dítě

Podpis:

Datum: 16.1.2025

 **MULTIAQUA** (08)
MULTIAQUA s.r.o.
IČO: 60113111
DIČ: CZ60113111
Vězeňská 1343/1
Pražské Předměstí
Hradec Králové

Za investora: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

TDI : Filip Horák

Podpis:

Datum: 16.1.2025



**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60108631, DIČ CZ60108631
OR KS I/K, oddíl B, vložka 999

Za zhotovitele: BAUSET CZ, a.s.

Stavbyvedoucí: Oldřich Příkrý

Podpis:

Datum:


BAUSET CZ, a.s.
530 02 Pardubice
IČ: 63177329, DIČ: CZ63177329

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3311_24_034
Stavba: ZL - Dříteč - zkapacitnění vodovodu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

566 833,27

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	566 833,27	119 034,99
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

685 868,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

BAUSCH & LOMB CZ, s.r.o.
Nemošická 1455
530 02 Pardubice
IČ: 257157

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:3311_24_034

Stavba:ZL - Dříteč - zkapacitnění vodovodu

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:6. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			566 833,27	685 868,26
ZL1.1		Přepojení na stáv. řad DN160	175 403,12	212 237,78
ZL1.2		Úpravy na vodovodu	-72 204,90	-87 367,93
ZL1.3		Armaturní šachta	70 755,90	85 614,64
ZL1.4		Změna elektroinstalace	-16 488,00	-19 950,48
ZL1.5		Úprava komunikací	450 311,53	544 876,95
01		Méněpráce	-908 472,47	-1 099 251,69
02		Vícepráce	1 358 784,00	1 644 128,64
ZL1.6		Umístění AŠ	-40 944,38	-49 542,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Dříteč - zkapacitnění vodovodu

Objekt:

ZL1.1 - Přepojení na stáv. řad DN160

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

175 403,12

DPH základní
snížená

Základ daně
175 403,12
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
36 834,66
0,00

Cena s DPH

v CZK

212 237,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - Dříteč - zkapacitnění vodovodu
Objekt: ZL1.1 - Přepojení na stáv. řad DN160

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 6. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		175 403,12
HSV - Práce a dodávky HSV		170 886,92
1 - Zemní práce		58 864,30
2 - Zakládání		3 240,00
5 - Komunikace pozemní		28 917,00
8 - Trubní vedení		64 654,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 490,00
997 - Přesun sutě		9 720,91
M - Práce a dodávky M		4 516,20
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		4 516,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Dřiteč - zkapacitnění vodovodu

Objekt:

ZL1.1 - Přepojení na stáv. řad DN160

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

6. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

175 403,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

170 886,92

D 1

Zemní práce

100	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,600	103,00	58 864,30
Online PSC VV							370,80
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123 Rozebrání zámkové dlažby v chodníku: 9*0,4							

99	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	9,000	150,00	1 350,00
Online PSC VV							
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112 9							

82	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	13,500	40,00	540,00
P VV							
Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,29 t/m2 9*1,5							

83	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	13,500	90,00	1 215,00
P VV							
Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,325 t/m2 9*1,5							

43	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	13,500	120,00	1 620,00
P VV							
Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,58 t/m2 9*1,5							

44	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	13,500	80,00	1 080,00
P VV							
Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,22 t/m2 9*1,5							

45	K	113154124-R	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	13,500	90,00	1 215,00
P VV							
Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,256 t/m2 9*1,5							

84	K	113154222	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	13,500	70,00	945,00
P VV							
Poznámka k položce: Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,103 t/m2 9*1,5							

13,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	10,125	440,00	4 455,00
VV			9*1,5*1,50/2		10,125		
48	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	10,125	480,00	4 860,00
VV			9*1,5*1,50/2		10,125		
88	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,250	200,00	4 050,00
VV			9*1,5*1,50		20,250		
51	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	20,250	200,00	4 050,00
VV			9*1,5*1,50		20,250		
52	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	20,250	150,00	3 037,50
VV			9*1,5*1,50		20,250		
53	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamoni zatříděného dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	36,450	300,00	10 935,00
VV			20,25*1,8		36,450		
VV			Součet		36,450		
54	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,170	140,00	1 703,80
VV			20,25-5,380-2,700		12,170		
55	M	58331202	Štěrkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	t	24,340	460,00	11 196,40
P			Poznámka k položce:		24,340		
VV			Poznámka k položce: Hmotnost 2 t/m3		24,340		
VV			12,170*2,0		24,340		
VV			Součet				
56	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	5,380	240,00	1 291,20
VV			9*0,4*1,5-3,14*0,08*0,08		5,380		
57	M	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	10,760	460,00	4 949,60
P			Poznámka k položce:				
VV			Poznámka k položce: hmotnost 2t/m2		10,760		
VV			5,380*2 "Přepočtené koeficientem množství		10,760		
VV			Součet				
D 2			Zakládání				3 240,00
89	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí do 100 mm, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	2,700	1 200,00	3 240,00
VV			13,5*0,2		2,700		
VV			Součet				
D 5			Komunikace pozemní				28 917,00
60	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	13,500	260,00	3 510,00
VV			9*1,5		13,500		
61	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	13,500	600,00	8 100,00
VV			9*1,5		13,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	13,500	540,00	7 290,00
VV			9*1,5		13,500		
64	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	13,500	320,00	4 320,00
VV			9*1,5		13,500		
65	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	13,500	34,00	459,00
VV			9*1,5		13,500		
66	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	13,500	28,00	378,00
VV			9*1,5		13,500		
67	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	13,500	360,00	4 860,00
VV			9*1,5		13,500		
D 8 Trubní vedení							64 654,71
103	K	857311141	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s těsnícím nebo zámkovým spojem vnějšího průměru DN/OD 160	kus	-2,000	3 410,00	-6 820,00
104	M	55.799415000016	SPOJKA WAGA S PŘÍRUBOU DN 150/ PVC 160	kus	-2,000	10 300,00	-20 600,00
1	K	891269961	Montáž potrubních spojek hrdlo/hrdlo na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	322,00	322,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891269961				
2	M	55251390	spojka jištěná proti posunu nástrčné hrdlo pro PE a PVC potrubí DN 110/110	kus	1,000	6 020,00	6 020,00
95	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 110 x 10,0 mm	m	2,000	161,00	322,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871251141				
96	M	28613116	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	2,030	357,00	724,71
VV			2*1,015 Přepočtené koeficientem množství		2,030		
5	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000	354,00	354,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877251101				
6	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	501,00	501,00
7	M	28653136	nákržek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	1,000	395,00	395,00
8	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	1 660,00	1 660,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857312122				
9	M	55253617	přechod přírubový litinový PN10/16 FFR-kus dl 200mm DN 150/100	kus	1,000	5 130,00	5 130,00
10	M	28653139	nákržek lemový PE 100 SDR11 160mm	kus	1,000	703,00	703,00
11	K	877321112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	2,000	469,00	938,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877321112				
12	M	28614939	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 160mm	kus	2,000	4 090,00	8 180,00
13	K	877321115	Montáž elektro T-kusů redukovaných na vodovodním potrubí z PE trub d 160/90	kus	1,000	489,00	489,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877321115				
14	M	28614969	elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D 160-90mm	kus	1,000	9 650,00	9 650,00
15	K	877241112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	323,00	323,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877241112				
16	M	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	1,000	979,00	979,00
17	M	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	1,000	316,00	316,00
18	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	2 310,00	2 310,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000	3 340,00	3 340,00
20	M	55.950108000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3-1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	1,000	3 030,00	3 030,00
21	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	800,00	800,00
22	M	42291352r	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky výškově stavitelný	kus	1,000	1 040,00	1 040,00
23	M	55.348100000000	PODKLAD. DESKA UNI UNI	kus	1,000	206,00	206,00
24	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	2 310,00	2 310,00
25	M	55.504908000011	4/8 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 4/8 DÍRY	kus	1,000	2 330,00	2 330,00
26	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	2 310,00	2 310,00
27	M	42273593	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm	kus	1,000	10 500,00	10 500,00
28	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
29	M	42291452r	poklop litinový hydrantový výškově stavitelný	kus	1,000	2 480,00	2 480,00
30	M	348200000000	PODKLADOVÁ DESKA POD HYDRANTOVÝ POKLOP	kus	1,000	675,00	675,00
97	K	871321141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 160 x 14,6 mm	m	8,000	179,00	1 432,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871321141				
98	M	28613118	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 160x14,6mm	m	8,120	790,00	6 414,80
VV			8*1,015 *Přepočtené koeficientem množství			8,120	
33	K	877321101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	1,000	469,00	469,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877321101				
34	M	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	1,000	1 010,00	1 010,00
35	K	891319961	Montáž potrubních spojek hrdlo/hrdlo na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	1,000	441,00	441,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891319961				
36	M	55251393	spojka jištěná proti posunu nástrčné hrdlo pro PE a PVC potrubí DN 160/160	kus	1,000	9 830,00	9 830,00
37	K	899913105-R	Příplatek za nerezové šrouby a bandáže přírubových spojů	kus	4,000	600,00	2 400,00
VV			včetně materiálu				
VV			4			4,000	
VV			Součet			4,000	
38	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	2,000	56,80	113,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111				
39	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	8,000	60,20	481,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721112				
40	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	10,000	14,50	145,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 490,00
68	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	18,000	80,00	1 440,00
VV			9*2			18,000	
69	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	18,000	85,00	1 530,00
VV			9*2			18,000	
70	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	18,000	50,00	900,00
VV			9*2			18,000	
71	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	18,000	90,00	1 620,00
VV			9*2			18,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				9 720,91
90	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	19,562	80,00	1 564,96
	VV		13,5*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200 mm		3,915		
	VV		13,5*0,58 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 400 mm		7,830		
	VV		13,5*0,22 "dle položky odstranění podkladu živičného tl. 100 mm		2,970		
	VV		13,5*0,103 "dle položky frézování tl. 40 mm		1,391		
	VV		13,5*0,256 "dle položky frézování tl. 70 mm		3,456		
	VV		Součet		19,562		
91	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	176,058	5,00	880,29
	VV		9 příplateků				
	VV		9*19,562		176,058		
	VV		Součet		176,058		
93	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,817	480,00	3 752,16
	VV		13,5*0,22 "dle položky odstranění podkladu živičného tl. 100 mm		2,970		
	VV		13,5*0,103 "dle položky frézování tl. 40 mm		1,391		
	VV		13,5*0,256 "dle položky frézování tl. 70 mm		3,456		
	VV		Součet		7,817		
94	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,745	300,00	3 523,50
	VV		13,5*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200 mm		3,915		
	VV		13,5*0,58 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 400 mm		7,830		
	VV		Součet		11,745		
D M			Práce a dodávky M				4 516,20
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				4 516,20
101	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	3,600	387,00	1 393,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460881612				
	VV		Zpětné osazení zámkové dlažby: 3,6m2				
	VV		9*0,4		3,600		
102	K	460891121	Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do betonu při elektromontážích	m	9,000	347,00	3 123,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460891121				
	VV		Zpětné osazení obrubníků: 9m				
	VV		9		9,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Dříteč - zkapacitnění vodovodu

Objekt:

ZL1.2 - Úpravy na vodovodu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-72 204,90

DPH základní
snížená

Základ daně
-72 204,90
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-15 163,03
0,00

Cena s DPH

v CZK

-87 367,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - Dřiteč - zkapacitnění vodovodu
Objekt: ZL1.2 - Úpravy na vodovodu

Místo: Datum: 6. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-72 204,90
HSV - Práce a dodávky HSV		-72 204,90
2 - Zakládání		-45 788,20
8 - Trubní vedení		1 503,00
998 - Přesun hmot		-27 919,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - Dřiteč - zkapacitnění vodovodu
Objekt: ZL1.2 - Úpravy na vodovodu

Místo: Datum: 6. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -72 204,90

D HSV Práce a dodávky HSV -72 204,90

D 2 Zakládání -45 788,20

3	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-20,773	1 200,00	-24 927,60
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

VV 41,546*-0,5 -20,773

4	K	212751105	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125	m	-112,760	185,00	-20 860,60
---	---	-----------	--	---	----------	--------	------------

VV 225,520*-0,5 -112,760

D 8 Trubní vedení 1 503,00

1	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	3,000	252,00	756,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877171101

2	M	28614971	elektroredukce PE 100 PN16 D 40-32mm	kus	3,000	249,00	747,00
---	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	--------	--------

D 998 Přesun hmot -27 919,70

5	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-60,695	460,00	-27 919,70
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

VV 67,71998*-0,5 -33,860
VV 53,66925*-0,5 -26,835
VV Součet -60,695

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Dříteč - zkapacitnění vodovodu

Objekt:

ZL1.3 - Armaturní šachta

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 755,90

DPH základní
snížená

Základ daně
70 755,90
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
14 858,74
0,00

Cena s DPH

v CZK

85 614,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - Dřiteč - zkapacitnění vodovodu
Objekt: ZL1.3 - Armaturní šachta

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 6. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		70 755,90
HSV - Práce a dodávky HSV		70 755,90
1 - Zemní práce		6 200,00
2 - Zakládání		14 603,40
8 - Trubní vedení		49 952,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - Dříteč - zkapacitnění vodovodu
Objekt: ZL1.3 - Armaturní šachta

Misto: Datum: 6. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 70 755,90

D HSV Práce a dodávky HSV 70 755,90

D 1 Zemní práce 6 200,00

2	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400 do 500 mm	kus	2,000	3 100,00	6 200,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151114

D 2 Zakládání 14 603,40

3	K	279113122	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	10,980	1 330,00	14 603,40
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113122

VV 6,1*1,8 10,980

D 8 Trubní vedení 49 952,50

4	M	55.471520111	lemový nákrůžek s integrovanou přírubou D 180	kus	1,000	19 300,00	19 300,00
---	---	--------------	---	-----	-------	-----------	-----------

5	K	894201113	Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,266	4 450,00	23 433,70
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV spádový beton
VV 6,1*2,4*0,58 8,491
VV -0,4*0,4*4,8 -0,768
VV Mezisoučet 7,723
VV Rozdíl s původním rozpočtem:
VV 7,723-2,457 5,266

6	K	894502101	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných jednostranné	m2	0,336	800,00	268,80
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VV 3*0,4*0,48 0,576
VV Rozdíl s původním rozpočtem:
VV 0,576-0,24 0,336

7	M	42212308R	D+M ventil odvětrávací dle specifikace VAK	kus	1,000	6 950,00	6 950,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Dříteč - zkapacitnění vodovodu

Objekt:

ZL1.4 - Změna elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-16 488,00

DPH základní
snížená

Základ daně
-16 488,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-3 462,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

-19 950,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL - Dříteč - zkapacitnění vodovodu
Objekt: ZL1.4 - Změna elektroinstalace

Místo: Datum: 6. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-16 488,00
03 - Materiály	-1 975,00
C21M - Elektromontáže	-1 633,00
C46M - Zemní práce	-12 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Dříteč - zkapacitnění vodovodu

Objekt:

ZL1.4 - Změna elektroinstalace

Místo:

Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-16 488,00

D		03	Materiály					-1 975,00
7	K	1400	FeZn 30x4	m	-25,000	53,00		-1 325,00
VV			-25		-25,000			
8	K	91005	fólie z polyetylenu šíře 220mm	m	-15,000	6,00		-90,00
VV			-15		-15,000			
9	K	91027	chránička kabelová PE40	m	-14,000	40,00		-560,00
VV			-14		-14,000			
D		C21M	Elektromontáže					-1 633,00
1	K	210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj.	m	-25,000	53,00		-1 325,00
VV			-25		-25,000			
2	K	210950201	přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m	m	-14,000	22,00		-308,00
VV			-14		-14,000			
D		C46M	Zemní práce					-12 880,00
3	K	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-14,000	680,00		-9 520,00
VV			-14		-14,000			
4	K	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-14,000	180,00		-2 520,00
VV			-14		-14,000			
5	K	460671112	fólie výstražná z PVC šířky 22cm	m	-15,000	14,00		-210,00
VV			-15		-15,000			
6	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm uložených do rýhy	m	-14,000	45,00		-630,00
VV			-14		-14,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Dřiteč - zkapacitnění vodovodu

Objekt:

ZL1.5 - Úprava komunikací

Soupis:

01 - Měněpráce

KSO:

Místo:

Dřiteč

CC-CZ:

Datum:

6. 11. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

60108631

DIČ:

CZ60108631

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

IČ:

60113111

DIČ:

CZ60113111

Zpracovatel:

Leona Šaldová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-908 472,47

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-908 472,47	21,00%	-190 779,22
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 099 251,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Dřiteč - zkapacitnění vodovodu

Objekt:

ZL1.5 - Úprava komunikací

Soupis:

01 - Méněpráce

Místo:

Dřiteč

Datum:

6. 11. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Leona Šaldová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-908 472,47

HSV - Práce a dodávky HSV

-908 472,47

1 - Zemní práce

-104 054,38

5 - Komunikace pozemní

-550 384,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-102 046,90

997 - Přesun sutě

-151 907,97

998 - Přesun hmot

-79,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL - Dřiteč - zkapacitnění vodovodu

Objekt:

ZL1.5 - Úprava komunikací

Soupis:

01 - Méněpráce

Místo: Dřiteč

Datum: 6. 11. 2024

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel: Leona Šaldová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -908 472,47

D HSV Práce a dodávky HSV -908 472,47

D 1 Zemní práce -104 054,38

1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-184,019	40,00	-7 360,76
---	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------

P	Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,29 t/m2						
VV	D.1.1.b.2						
VV	délky dle tabulky kubatur						
VV	-167,29*1,1 "místní asf						

2	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-267,664	90,00	-24 089,76
---	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

P	Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,325 t/m2						
VV	D.1.1.b.2						
VV	délky dle tabulky kubatur						
VV	-167,29*1,6 "místní asf						

5	K	113154124-R	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	-351,309	90,00	-31 617,81
---	---	-------------	---	----	----------	-------	------------

P	Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,256 t/m2						
VV	D.1.1.b.2						
VV	délky dle tabulky kubatur						
VV	-167,29*2,1 "místní asf						

6	K	113154222	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	-585,515	70,00	-40 986,05
---	---	-----------	---	----	----------	-------	------------

P	Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,103 t/m2						
VV	D.1.1.b.2						
VV	délky dle tabulky kubatur						
VV	-167,29*3,5 "místní asf						

D 5 Komunikace pozemní -550 384,10

52	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-184,019	260,00	-47 844,94
----	---	-----------	---	----	----------	--------	------------

VV	D.1.1.b.2						
VV	délky dle tabulky kubatur						
VV	-167,29*1,1 "místní asf						

54	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-351,309	540,00	-189 706,86
----	---	-----------	--	----	----------	--------	-------------

VV	D.1.1.b.2						
VV	délky dle tabulky kubatur						
VV	-167,29*2,1 "místní asf						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozptřením a ztutněním SC C 8/10 (KSC I), po ztutnění tl. 130 mm	m2	-267,664	320,00	-85 652,48
	VV		D.1.1.b.2				
	VV		délky dle tabulky kubatur				
	VV		-167,29*1,6 "místní asf		-267,664		
58	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	-585,515	28,00	-16 394,42
	VV		D.1.1.b.2				
	VV		délky dle tabulky kubatur				
	VV		-167,29*3,5 "místní asf		-585,515		
59	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozptřením a se ztutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po ztutnění tl. 40 mm	m2	-585,515	360,00	-210 785,40
	VV		D.1.1.b.2				
	VV		délky dle tabulky kubatur				
	VV		-167,29*3,5 "místní asf		-585,515		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-102 046,90
171	K	91912233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	-334,580	80,00	-26 766,40
	VV		-167,29*2		-334,580		
172	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	-334,580	85,00	-28 439,30
	VV		-167,29*2		-334,580		
173	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	-334,580	50,00	-16 729,00
	VV		-167,29*2		-334,580		
174	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	-334,580	90,00	-30 112,20
	VV		-167,29*2		-334,580		
D 997			Přesun sutě				-151 907,97
177	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-231,881	80,00	-18 550,48
	VV		-184,019*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200 mm		-53,366		
	VV		-86,991*0,325 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 150 mm		-28,272		
	VV		-585,515*0,103 "dle položky frézování tl. 40 mm		-60,308		
	VV		-351,309*0,256 "dle položky frézování tl. 70 mm		-89,935		
	VV		Součet		-231,881		
178	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-2 086,929	5,00	-10 434,65
	VV		9 příplateků				
	VV		9*-231,881		-2 086,929		
179	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-86,991	400,00	-34 796,40
	VV		-267,664*0,325 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 150 mm		-86,991		
180	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-150,243	480,00	-72 116,64
	VV		-585,515*0,103 "dle položky frézování tl. 40 mm		-60,308		
	VV		-351,309*0,256 "dle položky frézování tl. 70 mm		-89,935		
	VV		Součet		-150,243		
181	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-53,366	300,00	-16 009,80
	VV		-184,019*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200 mm		-53,366		
D 998			Přesun hmot				-79,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
182	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-0,172	460,00	-79,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stávba:

ZL - Dřiteč - zkapacitnění vodovodu

Objekt:

ZL1.5 - Úprava komunikací

Soupis:

02 - Vícepráce

KSO:

Místo:

Dřiteč

CC-CZ:

Datum:

6. 11. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

60108631

DIČ:

CZ60108631

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

IČ:

60113111

DIČ:

CZ60113111

Zpracovatel:

Leona Šaldová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 358 784,00

DPH základní
snížená

Základ daně

1 358 784,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

285 344,64

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 644 128,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Dřiteč - zkapacitnění vodovodu

Objekt:

ZL1.5 - Úprava komunikací

Soupis:

02 - Vícepráce

Místo:

Dřiteč

Datum:

6. 11. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Leona Šaldová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 358 784,00

1 - Zemní práce

94 752,00

5 - Komunikace pozemní

959 760,00

997 - Přesun sutě

304 272,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - Dříteč - zkapacitnění vodovodu

Objekt: ZL1.5 - Úprava komunikací

Soupis: 02 - Vícepráce

Místo: Dříteč
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum: 6. 11. 2024
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zpracovatel: Leona Šaldová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 358 784,00

D 1 Zemní práce 94 752,00

1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	720,000	40,00	28 800,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

P	Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,29 t/m2						
VV	D.1.1.b.2						
VV	délky dle tabulky kubatur						
VV	160,0*4,5 "místní asf 720,000						

2	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	720,000	40,00	28 800,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

P	Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,325 t/m2						
VV	D.1.1.b.2						
VV	délky dle tabulky kubatur						
VV	160,0*4,5 "místní asf 720,000						

3	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	720,000	51,60	37 152,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

P	Poznámka k položce: cena dle CS ÚRS 2024 02!						
VV	160,0*4,5 "místní asf 720,000						

D 5 Komunikace pozemní 959 760,00

4	K	564960315R	Podklad nebo podsyp z betonového recyklatu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	720,000	85,00	61 200,00
---	---	------------	--	----	---------	-------	-----------

VV	D.1.1.b.2						
VV	délky dle tabulky kubatur						
VV	160,0*4,5 "místní asf., cena bez bet. recyklatu 720,000						

5	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	720,000	540,00	388 800,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV	D.1.1.b.2						
VV	délky dle tabulky kubatur						
VV	160,0*4,5 "místní asf 720,000						

6	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	720,000	320,00	230 400,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

VV	D.1.1.b.2						
VV	délky dle tabulky kubatur						
VV	160,0*4,5 "místní asf 720,000						

7	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	720,000	28,00	20 160,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV	D.1.1.b.2						
VV	délky dle tabulky kubatur						
VV	160,0*4,5 "místní asf 720,000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po ztuhnutí tl. 40 mm	m2	720,000	360,00	259 200,00
	VV		D.1.1 b.2				
	VV		délky dle tabulky kubatur				
	VV		160,0*4,5 "místní asf		720,000		
D 997 Přesun sutě							304 272,00
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	576,000	80,00	46 080,00
	VV		720,000*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200 mm		208,800		
	VV		720,000*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200 mm		208,800		
	VV		720,000*0,220 "dle položky odstranění krytů živičných		158,400		
	VV		Součet		576,000		
10	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5 184,000	5,00	25 920,00
	VV		9 příplateků				
	VV		9*576,000		5 184,000		
11	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	234,000	400,00	93 600,00
	VV		720,000*0,325 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 150 mm		234,000		
12	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	158,400	480,00	76 032,00
	VV		720,000*0,220 "dle položky odstranění krytů živičných		158,400		
13	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	208,800	300,00	62 640,00
	VV		720,000*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200 mm		208,800		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL - Dřiteč - zkapacitnění vodovodu

Objekt:

ZL1.6 - Umístění AŠ

KSO:

Místo:

Dřiteč

CC-CZ:

Datum:

6. 11. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

60108631

DIČ:

CZ60108631

Zhotovitel:

Dle výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

IČ:

60113111

DIČ:

CZ60113111

Zpracovatel:

Leona Šaldová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

-40 944,38

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-40 944,38	21,00%	-8 598,32
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-49 542,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

• ZL - Dříteč - zkapacitnění vodovodu

Objekt:

ZL1.6 - Umístění AŠ

Místo: Dříteč

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum: 6. 11. 2024

Projektant: Multiaqua s.r.o.

Zpracovatel: Leona Šaldová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-40 944,38

HSV - Práce a dodávky HSV

-40 944,38

1 - Zemní práce

-40 944,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL - Dříteč - zkapacitnění vodovodu

Objekt: ZL1.6 - Umístění AŠ

Místo: Dříteč
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum: 6. 11. 2024
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zpracovatel: Leona Šaldová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -40 944,38

D HSV Práce a dodávky HSV -40 944,38

D 1 Zemní práce -40 944,38

13	K	131251204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-21,701	360,00	-7 812,36
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV -0,5*43,401 "odečet poloviny výkopu -21,701

14	K	131351204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	-21,701	460,00	-9 982,46
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV -0,5*43,401 "odečet poloviny výkopu -21,701

17	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	-73,640	80,00	-5 891,20
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV -73,640 "odečet pažení -73,640

18	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření s uložením pažen na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	-73,640	40,00	-2 945,60
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

19	K	151201301	Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m3	-92,457	60,00	-5 547,42
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV -92,457 "odečet rozeprání pažení -92,457

20	K	151201311	Odstranění rozeprání stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m	m3	-92,457	20,00	-1 849,14
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

23	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	300,000	120,00	36 000,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV 150,0*2 "zemina na meziskládku a zpět na obsypání šachty 300,000

VV Součet 300,000

24	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-110,806	200,00	-22 161,20
----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

VV -110,806 "zemina pro obsyp šachty z přebytečné horniny tř. 3 -110,806

25	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-82,596	200,00	-16 519,20
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV -21,701 "menší výkop v hornině tř. 4 -21,701

VV -(150,0+21,701)+110,806 "- zemina pro obsyp šachty - menší -60,895

VV výkop v hornině tř. 3 + vod. přemístění tř. 3 -82,596

VV Součet

26	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	150,000	150,00	22 500,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV zemina z meziskládky na obsypání šachty 150,000

VV 150,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-348,124	300,00	-104 437,20
	VV		-21,701*1,8				
	VV		-21,701*1,8		-39,062		
	VV		-150,0*1,8		-39,062		
	VV		Součet		-270,000		
					-348,124		
28	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-27,230	140,00	-3 812,20
	VV		okolo AŠ				
	VV		43,401+43,701 "výkop				
	VV		-3,78*7,48*0,2		87,102		
	VV		-2,88*6,58*0,1		-5,655		
	VV		-2,68*3,38*2,77		-1,895		
	VV		Součet		-25,092		
	VV		-0,5*54,460		54,460		
					-27,230		
190	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	150,000	493,00	73 950,00
33	K	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	99,000	60,00	5 940,00
	VV		18,0*5,5 "po obsypání šachty		99,000		
34	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	99,000	13,90	1 376,10
	VV		18,0*5,5 "po obsypání šachty		99,000		
35	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,980	125,00	247,50
	VV		99,0*0,02		1,980		

