



LEGENDA:

NOVÉ NAVRŽENÉ PODZEMNÍ SÍTĚ:



STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍTĚ:



VODOVOD

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

KANALIZACE

VODOVOD

RUŠENÝ VODOVOD

NADZEMNÍ SDOLOVACÍ KABEL CETIN

PODZEMNÍ SDOLOVACÍ KABEL CETIN

PODZEMNÍ OPTICKÝ KABEL STAR-MONT

PODZEMNÍ VEDENÍ NN

NADZEMNÍ VEDENÍ VN

KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

PLYNOVOD

NADZEMNÍ ROZHLAS

ČEZ TEPLÁRENSKÁ, HORKOVOD

ČEZ TEPLÁRENSKÁ, TEPOVOD

KATASTR NEMOVITOSTÍ

LEGENDA



VYBOURANÁ PLOCHA CHODNÍKU PŘI POKLÁDÁNÍ NOVÉHO VODOVODU
- V ŠÍŘCE 0,65m OD OSY VODOVODU
Vybourání dlažby, oprava podkladu po výkopu a jam, zasypaní - hradí VAK - celé,
Dodávka nové dlažby 200/100/60 (tvar klasický obdelník) - 50% hradí VAK, 50% hradí město



OPRAVOVANÁ PLOCHA CHODNÍKU
MIMO VEDENÍ NOVÉHO VODOVODU
celé hradí město



LOKÁLNÍ OPRAVOVANÁ PLOCHA CHODNÍKU NEBO KOMUNIKACE,
KTERÁ NEBUDE SOUČÁSTÍ PD
celé hradí VAK - vybourání ploch, obrubníků a položení nové dlažby
200/100/60, asf. plochy a obrub

POZNÁMKA:

Na chodníku mezi ulicí Žižkova a Dukelská bude odstraněna stávající betonová dlažba tl. 0,06m a část ložní vrstvy cca 0,02m (hradí VAK)

Po vybourání dojde ke srovnání podkladu a zhutnění na 45MPa. Následně bude doplněno lože v tl. 0,02m a položení nové betonové dlažby.

Pod částí chodníku bude probíhat výměna vodovodu pomocí otevřeného výkopu. Zasypaní otevřeného výkopu bude ŠD a zhutnění na 45MPa po vrstvách. - není předmětem této PD, hradí VAK.

Na chodníku mezi ulicí Dukelská a Smetanova bude odstraněna stávající plošná dlažba tl. 0,03m a část ložní vrstvy cca 0,05m (VAK hradí jen část ostatní hradí město)

Po vybourání dojde ke srovnání podkladu a zhutnění na 45MPa. Následně bude doplněno lože v tl. 0,02m a položení nové betonové dlažby.

V místě, kde bude probíhat výměna vodovodu pomocí otevřeného výkopu, bude výkop zasypan ŠD a zhutnění na 45MPa po vrstvách. - není předmětem této PD, hradí VAK.

Akce

OPRAVA CHODNÍKŮ PRO MĚSTO CHVALETICE

Investor

Město Chvaletice
U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice

Projektant

BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz

Vypracoval

Ing. Veronika Lenochová

Zodpovědný projektant

Ing. Jiří Fišer

Hlavní projektant

Ing. Vladimír Teplý



Stupeň

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY

Objekt

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Obsah

SITUACE BOURÁNÍ

Datum

11/2024

Zak. číslo

6719/24

Měřítko

1:250

Č. výkresu

D.1.2