



162/25 D2

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č.2
ke smlouvě o dílo na akci
„Pardubice, Gebauerova – vodovod, kanalizace“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena František Brendl – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – technická ředitelka (gabriela.fialkova@vakpce.cz),
Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – Jakub Horák (jakub.horak@vakpce.cz, 731 397 468)

2/ Zhotovitel: GASCO s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice
společnost je zapsána ve Veřejném věstníku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 192
zastoupena Ing. Patrik Voženílek, jednatel společnosti
IČO: 15049035
DIČ: CZ15049035
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 150490359/2700
telefon: 725 787 076
e-mail: gasco@gasco.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Patrik Voženílek, jednatel společnosti
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Roman Pešek, výrobní ředitel
Michal Kunc, vedoucí výroby vodohospodářských staveb

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

1/ Předmětem dodatku č.2 je změna rozsahu provedeného díla. Rozsah vzniklých změn je zdůvodněn a vyčíslen ve změnovém listu č.2, který je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Cena za provedení díla uvedená v článku IV. odst. 1. Smlouvy o dílo se tímto v souvislosti s článkem II. tohoto dodatku č. 2 mění na základě změny předmětu díla dle článku II. Smlouvy o dílo a činí.

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15 %	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
nabídková cena dle výkazu výměr	25.495.448,00	0,-	5.354.044,08	30.849.492,08
Změnový list č. 1	2.514.564,77	0,-	528.058,60	3.042.623,37
Změnový list č. 2	-2.987.222,05	0,-	-627.316,63	-3.614.538,68
Celková nabídková cena	25.022.790,72	0,-	5.254.786,05	30.277.576,77

IV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Dodatek č.2 je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu .pdf a podepsán digitálními podpisy – platnými kvalifikovanými certifikáty.

2/ Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Pardubicích dne viz. el. podpis

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**František
Brendl**

Digitálně podepsal
František Brendl
Datum: 2025.12.18
16:59:08 +01'00'

František Brendl

Předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Ing.

Patrik

Voženílek

Digitálně podepsal
Ing. Patrik
Voženílek
Datum: 2025.12.03
08:05:01 +01'00'

Ing. Patrik Voženílek


jednatel společnosti

GASCO s.r.o.

Změnový list

2

Projekt:	„Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace“		
Číslo projektu:			
Objekt:	Všechny SO		
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.		
Zhotovitel:	GASCO s.r.o.		
TDS:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.		
Autorský dozor:	Multiaqua s.r.o.		
Vypracoval:	p. Michal Kunc, GASCO s.r.o.		
Popis změny: 1) Položkové rozpočty změnového listu č.2 vyjadřují zrealizovanou skutečnost stavby. Délky a kusy jednotlivých použitých materiálů dle geodetického zaměření. Dále jsou odečteny veškeré práce spojené s pokládkou živičných krytů a to z důvodu požadavku na straně objednatele, kdy správce komunikací, MO1 Pardubice chce provést kompletní obnovu dotčených komunikací v celé šíři a na tento záměr je nutné provést výběrové řízení na dodavatele.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	
		změna řešení se snížením ceny	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	X
		jiné	X
Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.			
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:	p. Michal Kunc	
	celkové vícepráce bez DPH		599 759,46 Kč
	celkové méněpráce bez DPH	-	3 586 981,51 Kč
	náklady na změnu bez DPH		-2 987 222,05 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	- 627 316,63 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	-	3 614 538,68 Kč
termín	Termín realizace změny:	V průběhu stavebních prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č.1 - Položkový výkaz výměr změnového listu		

odsouhlasení změny	Datum předložení změnového listu		
	Změnu odsouhlasil:	Jméno a Příjmení	razítko a podpis
	Objednatel (statutární zástupce):	Mgr.Tomáš Prorok	
	TDS:	p. Jakub Horák	VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 62 
	Zhotovitel:	p. Michal Kunc	 GASCO s.r.o. Vodárenská 150, 530 03 Pardubice IČO 150 48 035 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25GV-001
Stavba: Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace



KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2024

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631

Zhotovitel:
GASCO s.r.o.

IČ: 15049035
DIČ: CZ15049035

Projektant:
Multiaqua s.r.o.

IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111

Zpracovatel:
Tereza Hatková

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH -2 987 222,05

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-2 987 222,05	-627 316,63
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -3 614 538,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 25GV-001

Stavba: Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Místo: Pardubice

Datum:

20. 12. 2024

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel: GASCO s.r.o.

Zpracovatel:

Tereza Hatková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-2 987 222,05	-3 614 538,68
ZL2	Změnový list č.2	-2 987 222,05	-3 614 538,68
SO 03	Kanalizace Gebauerova	286 795,60	347 022,68
SO 03.01	Stoka B - úsek 1	81 903,77	99 103,56
SO 03.02	Stoka B - úsek 2	101 350,00	122 633,50
SO 04.01	Řad B - úsek 1	18 141,64	21 951,38
SO 04.02	Řad B - úsek 2	60 176,75	72 813,87
SO 04.02.ZL1	Řad B - úsek 2 - propoj ZL1	51 391,70	62 183,96
SO 03-M	Kanalizace Gebauerova - méněpráce	-1 212 357,47	-1 466 952,54
SO 03.01-M	Stoka B- úsek 1 - méněpráce	-185 147,55	-224 028,54
SO 03.02-M	Stoka B - úsek 2 - méněpráce	-187 707,31	-227 125,85
SO 04-M	Vodovod Gebauerova - méněpráce	-1 815 995,38	-2 197 354,41
SO 04.01-M	Řad B - úsek 1 - méněpráce	-106 673,75	-129 075,24
SO 04.02-M	Řad B - úsek 2 - méněpráce	-79 100,05	-95 711,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace
Objekt:
ZL2 - Změnový list č.2
Soupis:
SO 03 - Kanalizace Gebauerova

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:
GASCO s.r.o.

Projektant:
Multiaqua s.r.o.

Zpracovatel:
Tereza Hatková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2024

IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631

IČ: 15049035
DIČ: CZ15049035

IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			286 795,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	286 795,60	21,00%	60 227,08
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			347 022,68
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	

Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace
Objekt: ZL2 - Změnový list č.2
Soupis: **SO 03 - Kanalizace Gebauerova**

Místo:
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: GASCO s.r.o.

Datum: 20. 12. 2024
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zpracovatel: Tereza Hatková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		286 795,60
HSV - Práce a dodávky HSV		228 369,60
1 - Zemní práce		154 689,60
5 - Komunikace pozemní		22 080,00
998 - Přesun hmot		51 600,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
OST - Ostatní		58 426,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2

Soupis:

SO 03 - Kanalizace Gebauerova

Místo:

Datum: 20. 12. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel:

GASCO s.r.o.

Zpracovatel:

Tereza Hatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

286 795,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

228 369,60

D 1

Zemní práce

154 689,60

13	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	6,000	318,00	1 908,00
	VV		2*3		6,000		
	VV		Součet		6,000		
14	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	6,000	596,00	3 576,00
	VV		2*3		6,000		
	VV		Součet		6,000		
15	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	6,000	306,00	1 836,00
	VV		2*3		6,000		
	VV		Součet		6,000		
17	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	8,400	594,00	4 989,60
	VV		6*2*1,4*0,5		8,400		
	VV		Součet		8,400		
18	K	132254207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	30,000	425,00	12 750,00
	VV		D.3.3				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		50% výkopu				
	VV		úsek 2				
	VV		6*2*5*0,5		30,000		
	VV		Součet		30,000		
19	K	132354207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	30,000	609,00	18 270,00
	VV		D.1.3				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		50% výkopu				
	VV		úsek 2				
	VV		6*2*5*0,5		30,000		
	VV		Součet		30,000		
25	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,000	312,00	9 360,00
	VV		přebytečná zemina				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,000	362,00	10 860,00
	VV		přebytečná zemina				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
28	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	108,000	250,00	27 000,00
	VV		60*1,8		108,000		
	VV		Součet		108,000		
29	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	60,000	157,00	9 420,00
	VV		D.3.3				
	VV		60		60,000		
	VV		Součet		60,000		
30	M	58331202	šterkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	t	120,000	456,00	54 720,00
	VV		60*2,0		120,000		
	VV		Součet		120,000		
	D	5	Komunikace pozemní				22 080,00
49	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	30,000	329,00	9 870,00
	VV		D.3.3				
	VV		délky dle tabulky kubatur				
	VV		úsek 2				
	VV		6*5		30,000		
	VV		Součet		30,000		
50	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm	m2	30,000	407,00	12 210,00
	VV		provizorní povrch				
	VV		D.3.3				
	VV		délky dle tabulky kubatur				
	VV		úsek 2				
	VV		6*5		30,000		
	VV		Součet		30,000		
	D	998	Přesun hmot				51 600,00
130	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	120,000	430,00	51 600,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	OST	Ostatní				58 426,00
137	K	R002	Napojení na stávající stoku	kpl	1,000	58 426,00	58 426,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2

Soupis:

SO 03.01 - Stoka B - úsek 1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

60108631

DIČ:

CZ60108631

Zhotovitel:

GASCO s.r.o.

IČ:

15049035

DIČ:

CZ15049035

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

IČ:

60113111

DIČ:

CZ60113111

Zpracovatel:

Tereza Hatková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 903,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 903,77	21,00%	17 199,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

99 103,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace
Objekt: ZL2 - Změnový list č.2
Soupis: SO 03.01 - Stoka B - úsek 1
Místo:
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: GASCO s.r.o.

Datum: 20. 12. 2024
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zpracovatel: Tereza Hatková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	81 903,77
HSV - Práce a dodávky HSV	23 477,77
1 - Zemní práce	13 806,05
2 - Zakládání	333,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	111,93
4 - Vodorovné konstrukce	1 174,13
5 - Komunikace pozemní	109,66
8 - Trubní vedení	3 896,24
998 - Přesun hmot	4 046,73
OST - Ostatní	58 426,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2

Soupis:

SO 03.01 - Stoka B - úsek 1

Místo:

Datum: 20. 12. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel:

GASCO s.r.o.

Zpracovatel:

Tereza Hatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

81 903,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 477,77

D 1

Zemní práce

13 806,05

1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1,353	44,00	59,53
	W		D.3.3				
	W		délky dle tabulky kubatur				
	W		1,23*1,1		1,353		
	W		Součet		1,353		
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1,353	66,00	89,30
	W		provizorní povrch				
	W		D.3.3				
	W		délky dle tabulky kubatur				
	W		1,23*1,1		1,353		
	W		Součet		1,353		
3	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1,353	148,00	200,24
	W		D.3.3				
	W		délky dle tabulky kubatur				
	W		1,23*1,1		1,353		
	W		Součet		1,353		
4	K	113154545	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	1,353	79,00	106,89
	W		D.3.3				
	W		délky dle tabulky kubatur				
	W		1,23*1,1		1,353		
	W		Součet		1,353		
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	2,952	85,00	250,92
	W		1,23/10,0*24		2,952		
	W		Součet		2,952		
6	K	115101201-R	Přečerpávání splašků po dobu výstavby na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	2,952	85,00	250,92
	W		1,23/10,0*24		2,952		
	W		Součet		2,952		
7	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,123	51,00	6,27
	W		1,23/10		0,123		
	W		Součet		0,123		
12	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	1,990	678,00	1 349,22
13	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	1,990	916,00	1 822,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	6,558	167,00	1 095,19
15	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	6,558	89,00	583,66
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,990	312,00	620,88
17	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,990	362,00	720,38
18	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,163	250,00	1 790,75
19	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,979	157,00	624,70
	VV		D.3.3				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		3,979 "náhrada výkopku		3,979		
	VV		Součet		3,979		
20	M	58331202	Štěrkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	t	7,959	456,00	3 629,30
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,726	233,00	169,16
22	M	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	1,453	300,00	435,90
	D	2	Zakládání				333,03
23	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	0,203	1 380,00	280,14
	VV		D.3.3				
	VV		1,23*((0,2+0,1)/2*1,1)		0,203		
	VV		Součet		0,203		
24	K	212751105	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125	m	1,230	43,00	52,89
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				111,93
25	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	1,230	42,00	51,66
26	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	1,230	49,00	60,27
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 174,13
32	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,135	4 150,00	560,25
	VV		D.3.3				
	VV		1,23*1,1*0,1		0,135		
	VV		Součet		0,135		
33	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,149	4 120,00	613,88
	VV		D.3.3				
	VV		1,23*1,1*0,11		0,149		
	VV		Součet		0,149		
	D	5	Komunikace pozemní				109,66
34	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,149	329,00	49,02
35	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	0,149	407,00	60,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8			Trubní vedení				3 896,24
40	K	830391811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	1,230	237,00	291,51
44	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m	1,230	648,00	797,04
45	M	59710711	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	1,248	2 233,00	2 786,78
74	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	1,230	17,00	20,91
D 998			Přesun hmot				4 046,73
82	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	9,411	430,00	4 046,73
D OST			Ostatní				58 426,00
83	K	R002	Napojení na stávající stoku	kpl	1,000	58 426,00	58 426,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2

Soupis:

SO 03.02 - Stoka B - úsek 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

60108631

DIČ:

CZ60108631

Zhotovitel:

GASCO s.r.o.

IČ:

15049035

DIČ:

CZ15049035

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

IČ:

60113111

DIČ:

CZ60113111

Zpracovatel:

Tereza Hatková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

101 350,00

DPH základní
snížená

Základ daně
101 350,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
21 283,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

122 633,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt: ZL2 - Změnový list č.2

Soupis: **SO 03.02 - Stoka B - úsek 2**

Místo:
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: GASCO s.r.o.

Datum: 20. 12. 2024
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zpracovatel: Tereza Hatková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	101 350,00
HSV - Práce a dodávky HSV	42 924,00
1 - Zemní práce	19 639,38
2 - Zakládání	595,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	162,89
4 - Vodorovné konstrukce	2 487,77
5 - Komunikace pozemní	2 771,63
8 - Trubní vedení	9 766,42
998 - Přesun hmot	7 500,06
OST - Ostatní	58 426,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace
Objekt: ZL2 - Změnový list č.2
Soupis: SO 03.02 - Stoka B - úsek 2

Místo:

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: GASCO s.r.o.

Datum: 20. 12. 2024
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zpracovatel: Tereza Hatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem101 350,00

DHSVPráce a dodávky HSV42 924,00

D1Zemní práce19 639,38

1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	2,506	44,00	110,26
	VV		D.3.3				
	VV		délky dle tabulky kubatur				
	VV		1,79*1,4		2,506		
	VV		Součet		2,506		
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	2,506	66,00	165,40
	VV		provizorní povrch				
	VV		D.3.3				
	VV		délky dle tabulky kubatur				
	VV		1,79*1,4		2,506		
	VV		Součet		2,506		
3	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2,506	148,00	370,89
	VV		D.3.3				
	VV		délky dle tabulky kubatur				
	VV		1,79*1,4		2,506		
	VV		Součet		2,506		
4	K	113154545	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	2,506	79,00	197,97
	VV		D.3.3				
	VV		délky dle tabulky kubatur				
	VV		1,79*1,4		2,506		
	VV		Součet		2,506		
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	4,296	85,00	365,16
	VV		1,79/10,0*24		4,296		
	VV		Součet		4,296		
6	K	115101201-R	Přečerpávání splašků po dobu výstavby na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	4,296	85,00	365,16
	VV		1,79/10,0*24		4,296		
	VV		Součet		4,296		
7	K	115101301	Pohotovost záložní čerpacl soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,179	51,00	9,13
	VV		1,79/10		0,179		
	VV		Součet		0,179		
11	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	3,247	678,00	2 201,47
12	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	3,247	916,00	2 974,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	6,761	167,00	1 129,09
15	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	6,761	89,00	601,73
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,247	312,00	1 013,06
18	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,247	362,00	1 175,41
19	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,688	250,00	2 922,00
20	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,948	157,00	619,84
21	M	58331202	Štěrkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	t	7,895	456,00	3 600,12
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	2,183	233,00	508,64
23	M	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	4,366	300,00	1 309,80
D 2			Zakládání				595,85
24	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	0,376	1 380,00	518,88
	VV		D.3.3				
	VV		1,79*((0,2+0,1)/2*1,4)		0,376		
	VV		Součet		0,376		
25	K	212751105	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125	m	1,790	43,00	76,97
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				162,89
26	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	1,790	42,00	75,18
27	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	1,790	49,00	87,71
D 4			Vodorovné konstrukce				2 487,77
31	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,251	4 150,00	1 041,65
	VV		D.3.3				
	VV		1,79*1,4*0,1		0,251		
	VV		Součet		0,251		
32	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,351	4 120,00	1 446,12
	VV		D.3.3				
	VV		1,79*1,4*0,14		0,351		
	VV		Součet		0,351		
D 5			Komunikace pozemní				2 771,63
33	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	2,506	329,00	824,47
	VV		D.3.3				
	VV		délky dle tabulky kubatur				
	VV		1,79*1,4		2,506		
	VV		Součet		2,506		
34	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm	m2	2,506	407,00	1 019,94
	VV		provizorní povrch				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		D.3.3				
	W		délky dle tabulky kubatur				
	W		1,79*1,4		2,506		
	W		Součet		2,506		
35	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	2,506	370,00	927,22
	W		D.3.3				
	W		délky dle tabulky kubatur				
	W		1,79*1,4		2,506		
	W		Součet		2,506		
D	8		Trubní vedení				9 766,42
38	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	1,790	296,00	529,84
45	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400	m	1,790	762,00	1 363,98
46	M	59710701	trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	1,817	4 316,00	7 842,17
75	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	1,790	17,00	30,43
D	998		Přesun hmot				7 500,06
83	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	17,442	430,00	7 500,06
D	OST		Ostatní				58 426,00
84	K	R002	Napojení na stávající stoku	kpl	1,000	58 426,00	58 426,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2

Soupis:

SO 04.01 - Řad B - úsek 1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

60108631

DIČ:

CZ60108631

Zhotovitel:

GASCO s.r.o.

IČ:

15049035

DIČ:

CZ15049035

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

IČ:

60113111

DIČ:

CZ60113111

Zpracovatel:

Tereza Hatková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 141,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 141,64	21,00%	3 809,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 951,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace
Objekt: ZL2 - Změnový list č.2
Soupis: SO 04.01 - Řad B - úsek 1
Místo:
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: GASCO s.r.o.

Datum: 20. 12. 2024
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zpracovatel: Tereza Hatková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		18 141,64
HSV - Práce a dodávky HSV		18 141,64
1 - Zemní práce		8 909,67
2 - Zakládání		469,00
5 - Komunikace pozemní		1 295,36
8 - Trubní vedení		4 556,38
998 - Přesun hmot		2 911,23

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt: ZL2 - Změnový list č.2

Soupis: SO 04.01 - Řad B - úsek 1

Místo:
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: GASCO s.r.o.

Datum: 20. 12. 2024
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zpracovatel: Tereza Hatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 18 141,64

D HSV Práce a dodávky HSV 18 141,64

D 1 Zemní práce 8 909,67

1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1,760	44,00	77,44
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

VV	D.4.3						
VV	délky dle tabulky kubatur						
VV	1,6*1,1				1,760		
VV	Součet				1,760		

2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1,760	66,00	116,16
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

VV	provizorní povrch						
VV	D.4.3						
VV	délky dle tabulky kubatur						
VV	1,6*1,1				1,760		
VV	Součet				1,760		

3	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1,760	148,00	260,48
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV	D.4.3						
VV	délky dle tabulky kubatur						
VV	1,6*1,1				1,760		
VV	Součet				1,760		

5	K	113154545	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	1,760	79,00	139,04
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

VV	D.4.3						
VV	délky dle tabulky kubatur						
VV	1,6*1,1				1,760		
VV	Součet				1,760		

6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	4,224	85,00	359,04
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

VV	1,76/10,0*24				4,224		
VV	Součet				4,224		

7	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,176	51,00	8,98
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	------

VV	1,76/10				0,176		
VV	Součet				0,176		

11	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	1,276	678,00	865,13
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

12	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	1,276	916,00	1 168,82
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

13	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	6,079	167,00	1 015,19
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	6,079	89,00	541,03
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,276	312,00	398,11
16	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,276	362,00	461,91
17	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,593	250,00	1 148,25
18	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,637	157,00	257,01
19	M	58331202	šterkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	t	3,273	456,00	1 492,49
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	0,721	233,00	167,99
21	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	1,442	300,00	432,60
D 2			Zakládání				469,00
22	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebířů nebo tratí bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	0,290	1 380,00	400,20
	VV		D.4.3				
	VV		1,76*((0,2+0,1)/2*1,1)		0,290		
	VV		Součet		0,290		
23	K	212751105	Tratě z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125	m	1,600	43,00	68,80
D 5			Komunikace pozemní				1 295,36
24	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	1,760	329,00	579,04
	VV		D.4.3				
	VV		délky dle tabulky kubatur				
	VV		1,6*1,1		1,760		
	VV		Součet		1,760		
25	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm	m2	1,760	407,00	716,32
	VV		provizorní povrch				
	VV		D.4.3				
	VV		délky dle tabulky kubatur				
	VV		1,6*1,1		1,760		
	VV		Součet		1,760		
D 8			Trubní vedení				4 556,38
32	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	1,600	165,00	264,00
33	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	m	1,600	169,00	270,40
34	M	55253001	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100	m	1,616	2 374,00	3 836,38
38	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	1,600	42,00	67,20
40	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	1,600	57,00	91,20
41	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	1,600	17,00	27,20
D 998			Přesun hmot				2 911,23
49	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,631	517,00	2 911,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2

Soupis:

SO 04.02 - Řad B - úsek 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

60108631

DIČ:

CZ60108631

Zhotovitel:

GASCO s.r.o.

IČ:

15049035

DIČ:

CZ15049035

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

IČ:

60113111

DIČ:

CZ60113111

Zpracovatel:

Tereza Hatková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 176,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 176,75	21,00%	12 637,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 813,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt: ZL2 - Změnový list č.2

Soupis: SO 04.02 - Řad B - úsek 2

Místo:		Datum:	20. 12. 2024
Zadavatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Projektant:	Multiaqua s.r.o.
Zhotovitel:	GASCO s.r.o.	Zpracovatel:	Tereza Hatková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	60 176,75
HSV - Práce a dodávky HSV	60 176,75
1 - Zemní práce	29 913,46
2 - Zakládání	1 407,64
5 - Komunikace pozemní	4 209,92
8 - Trubní vedení	14 808,25
998 - Přesun hmot	9 837,48

Stavba:

Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2

Soupis:

SO 04.02 - Řad B - úsek 2

Místo:

Datum: 20. 12. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel:

GASCO s.r.o.

Zpracovatel:

Tereza Hatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**60 176,75**

D HSV

Práce a dodávky HSV

60 176,75

D 1

Zemní práce

29 913,46

1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	5,720	44,00	251,68
	vv		D.4.3				
	vv		délky dle tabulky kubatur				
	vv		5,2*1,1		5,720		
	vv		Součet		5,720		
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	5,720	66,00	377,52
	vv		provizorní povrch				
	vv		D.4.3				
	vv		délky dle tabulky kubatur				
	vv		5,2*1,1		5,720		
	vv		Součet		5,720		
3	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	5,720	148,00	846,56
	vv		D.4.3				
	vv		délky dle tabulky kubatur				
	vv		5,2*1,1		5,720		
	vv		Součet		5,720		
5	K	113154545	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	5,720	79,00	451,88
	vv		D.4.3				
	vv		délky dle tabulky kubatur				
	vv		5,2*1,1		5,720		
	vv		Součet		5,720		
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	12,480	85,00	1 060,80
	vv		5,2/10,0*24		12,480		
	vv		Součet		12,480		
7	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,520	51,00	26,52
	vv		5,2/10		0,520		
	vv		Součet		0,520		
12	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	4,318	678,00	2 927,60
13	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	4,318	916,00	3 955,29
14	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	20,368	167,00	3 401,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	20,368	89,00	1 812,75
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,318	312,00	1 347,22
17	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,318	362,00	1 563,12
18	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,543	250,00	3 885,75
19	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,663	157,00	889,09
20	M	58331202	Štěrkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	t	11,325	456,00	5 164,20
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	2,343	233,00	545,92
22	M	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	4,687	300,00	1 406,10
D 2			Zakládání	1 407,64			
23	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez ztuhnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	0,858	1 380,00	1 184,04
	VV		D.4.3				
	VV		5,2*((0,2+0,1)/2*1,1)		0,858		
	VV		Součet		0,858		
24	K	212751105	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125	m	5,200	43,00	223,60
D 5			Komunikace pozemní	4 209,92			
25	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	5,720	329,00	1 881,88
	VV		D.4.3				
	VV		délky dle tabulky kubatur				
	VV		5,2*1,1		5,720		
	VV		Součet		5,720		
26	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím plochy přes 100 m2, po ztuhnutí tl. 250 mm	m2	5,720	407,00	2 328,04
	VV		provizorní povrch				
	VV		D.4.3				
	VV		délky dle tabulky kubatur				
	VV		5,2*1,1		5,720		
	VV		Součet		5,720		
D 8			Trubní vedení	14 808,25			
33	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	5,200	165,00	858,00
34	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	m	5,200	169,00	878,80
35	M	55253001	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100	m	5,252	2 374,00	12 468,25
39	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	5,200	42,00	218,40
41	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	5,200	57,00	296,40
42	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	5,200	17,00	88,40
D 998			Přesun hmot	9 837,48			
50	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	19,028	517,00	9 837,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2

Soupis:

SO 04.02.ZL1 - Řad B - úsek 2 - propoj ZL1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 12. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

60108631

DIČ:

CZ60108631

Zhotovitel:

GASCO s.r.o.

IČ:

15049035

DIČ:

CZ15049035

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

IČ:

60113111

DIČ:

CZ60113111

Zpracovatel:

Tereza Hatková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 391,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 391,70	21,00%	10 792,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 183,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace
Objekt: ZL2 - Změnový list č.2
Soupis: SO 04.02.ZL1 - Řad B - úsek 2 - propoj ZL1
Místo:
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: GASCO s.r.o.

Datum: 20. 12. 2024
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zpracovatel: Tereza Hatková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	51 391,70
D1 - Práce a dodávky HSV	51 391,70
D2 - Zemní práce	27 188,00
D3 - Zakládání	1 223,84
D4 - Vodorovné konstrukce	611,31
D5 - Komunikace pozemní	3 659,39
D6 - Trubní vedení	9 996,68
D7 - Přesun hmot	8 712,48

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace
Objekt: ZL2 - Změnový list č.2

Soupis: SO 04.02.ZL1 - Řad B - úsek 2 - propoj ZL1

Místo:
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: GASCO s.r.o.

Datum: 20. 12. 2024
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zpracovatel: Tereza Hatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							51 391,70
D	D1	Práce a dodávky HSV					51 391,70
D	D2	Zemní práce					27 188,00
1107	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	4,972	44,00	218,77
	vv		D.4.3				
	vv		délky dle tabulky kubatur				
	vv		řad				
	vv		4,52*1,1		4,972		
	vv		Součet		4,972		
1107	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	4,972	66,00	328,15
	vv		provizorní povrch				
	vv		D.4.3				
	vv		délky dle tabulky kubatur				
	vv		řad				
	vv		4,52*1,1		4,972		
	vv		Součet		4,972		
1107	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4,972	148,00	735,86
	vv		D.4.3				
	vv		délky dle tabulky kubatur				
	vv		řad				
	vv		4,52*1,1		4,972		
	vv		Součet		4,972		
1154	K	113154545	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	4,972	79,00	392,79
	vv		D.4.3				
	vv		délky dle tabulky kubatur				
	vv		řad				
	vv		4,52*1,1		4,972		
	vv		Součet		4,972		
1101	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	10,848	85,00	922,08
	vv		4,52/10,0*24		10,848		
	vv		Součet		10,848		
1101	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,452	51,00	23,05
	vv		4,52/10		0,452		
	vv		Součet		0,452		
1254	K	132254207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnaním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	4,972	425,00	2 113,10
	vv		D.4.3				
	vv		dle tabulky kubatur				
	vv		50% výkopu				
	vv		řad				
	vv		4,52*1,1*2*0,5		4,972		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			4,972		
1354	K	132354207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	4,972	609,00	3 027,95
1811	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	18,080	167,00	3 019,36
VV		D.4.3					
VV		dle tabulky kubatur					
VV		4,52*2*2			18,080		
VV		Součet			18,080		
1811	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	18,080	89,00	1 609,12
1751	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,972	312,00	1 551,26
1751	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,972	362,00	1 799,86
1201	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,899	250,00	4 474,75
1101	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,972	157,00	780,60
VV		d.2.3					
VV		dle tabulky kubatur					
VV		řad					
VV		4,52*1,1*(2-0,5-0,1-0,4) "náhrada výkopku			4,972		
VV		Součet			4,972		
3312	M	58331202	Štěrkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	t	9,944	456,00	4 534,46
1151	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,989	233,00	463,44
VV		D.4.3					
VV		dle tabulky kubatur					
VV		4,52*1,1*(0,1+0,3)			1,989		
VV		Součet			1,989		
3312	M	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	3,978	300,00	1 193,40
D		D3	Zakládání				1 223,84
531	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	0,746	1 380,00	1 029,48
VV		D.4.3					
VV		4,52*((0,2+0,1)/2*1,1) "řad			0,746		
VV		Součet			0,746		
1751	K	212751105	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125	m	4,520	43,00	194,36
D		D4	Vodorovné konstrukce				611,31
573	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,497	1 230,00	611,31
VV		D.4.3					
VV		4,52*1,1*0,1			0,497		
VV		Součet			0,497		
D		D5	Komunikace pozemní				3 659,39
1861	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	4,972	329,00	1 635,79
VV		D.4.3					
VV		délky dle tabulky kubatur					
VV		řad					
VV		4,52*1,1 "asf komunikace			4,972		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		4,972		
1871	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	4,972	407,00	2 023,60
VV			D.4.3				
VV			délky dle tabulky kubatur				
VV			řad				
VV			4,52*1,1 "asf komunikace		4,972		
VV			Součet		4,972		
D D6			Trubní vedení				9 996,68
1265	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	2,000	3 820,00	7 640,00
1241	K	Pol5	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	4,520	163,00	736,76
6131	M	Pol6	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 90x8,2mm	m	4,565	240,00	1 095,60
1273	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	4,520	42,00	189,84
1721	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	4,520	57,00	257,64
1722	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	4,520	17,00	76,84
D D7			Přesun hmot				8 712,48
1273	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	16,852	517,00	8 712,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2

Soupis:

SO 03-M - Kanalizace Gebauerova - méněpráce

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 20. 12. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GASCO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

IČ:

DIČ:

60113111

CZ60113111

Zpracovatel:

Tereza Hatková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 212 357,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 212 357,47	21,00%	-254 595,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 466 952,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace
Objekt: ZL2 - Změnový list č.2
Soupis: **SO 03-M - Kanalizace Gebauerova - méněpráce**
Místo: Pardubice
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: GASCO s.r.o.

Datum: 20. 12. 2024
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zpracovatel: Tereza Hatková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-1 212 357,47
HSV - Práce a dodávky HSV		-1 212 357,47
1 - Zemní práce		-192 815,20
2 - Zakládání		-6 874,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce		-161,07
4 - Vodorovné konstrukce		-28 569,16
5 - Komunikace pozemní		-499 865,14
8 - Trubní vedení		-370 696,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-19 356,68
997 - Přesun sutě		-28 748,64
998 - Přesun hmot		-65 270,56

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2

Soupis:

SO 03-M - Kanalizace Gebauerova - méněpráce

Místo:

Pardubice

Datum:

20. 12. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel:

GASCO s.r.o.

Zpracovatel:

Tereza Hatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 212 357,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 212 357,47

D 1

Zemní práce

-192 815,20

3	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-41,847	44,00	-1 841,27
4	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	-31,847	66,00	-2 101,90
5	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-31,757	148,00	-4 700,04
9	K	113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-37,000	73,00	-2 701,00
18	K	132254207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	-30,688	425,00	-13 042,40
19	K	132354207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	-30,688	609,00	-18 688,99
20	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-88,589	167,00	-14 794,36
21	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-88,589	89,00	-7 884,42
22	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-51,180	192,00	-9 826,56
23	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeprání stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-51,180	108,00	-5 527,44
24	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-2,467	88,00	-217,10
25	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-29,454	312,00	-9 189,65
26	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-30,688	362,00	-11 109,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1,234	166,99	-206,07
28	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-108,257	250,00	-27 064,25
29	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-46,055	157,00	-7 230,64
30	M	58331202	Štěrkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	t	-89,643	456,00	-40 877,21
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	-18,383	233,00	-4 283,24
32	M	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	-36,766	300,00	-11 029,80
35	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-51,000	7,00	-357,00
36	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	-1,020	140,00	-142,80
D 2			Zakládání	-6 874,23			
37	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí vodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-4,093	1 380,00	-5 648,34
38	K	212751105	Tratě vodů z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125	m	-28,509	43,00	-1 225,89
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	-161,07			
39	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	-1,770	42,00	-74,34
40	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	-1,770	49,00	-86,73
D 4			Vodorovné konstrukce	-28 569,16			
47	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	-3,333	4 149,99	-13 831,92
48	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	-3,577	4 120,00	-14 737,24
D 5			Komunikace pozemní	-499 865,14			
49	K	564861111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	-30,888	329,00	-10 162,15
50	K	564871111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm	m2	-33,159	407,00	-13 495,71
51	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2	-537,480	462,00	-248 315,76
52	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 130 mm	m2	-537,480	395,00	-212 304,60
53	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	-537,480	29,00	-15 586,92
D 8			Trubní vedení	-370 696,79			
57	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200	m	-48,710	240,00	-11 690,40
58	K	810521811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 1000 do 1200	m	-1,300	856,99	-1 114,09
59	K	830391811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	-0,470	237,00	-111,39
60	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	-4,000	212,00	-848,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	M	59710675	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F	m	-4,060	953,00	-3 869,18
62	K	831312193	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dílků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 150	kus	-1,000	2 630,00	-2 630,00
63	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	-48,710	274,00	-13 346,54
64	M	59710676	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,50m spojovací systém F	m	-49,439	1 225,00	-60 562,78
65	K	831352193	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dílků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 200	kus	-6,000	4 610,00	-27 660,00
66	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	-3,800	340,00	-1 292,00
67	M	59710702	trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	-3,857	2 079,00	-8 018,70
68	K	831362193	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dílků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 250	kus	-1,000	5 230,00	-5 230,00
69	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m	-0,470	648,00	-304,56
70	M	59710711	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	-0,477	2 232,98	-1 065,13
71	K	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500	m	-1,300	850,99	-1 106,29
72	M	59710709	trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	-1,313	7 900,97	-10 373,97
73	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150	kus	-1,000	252,00	-252,00
74	M	59711852	ucpávka kameninová glazovaná DN 150 spojovací systém F	kus	-1,000	209,00	-209,00
76	M	59711854	ucpávka kameninová glazovaná DN 200 spojovací systém C, tř. 160	kus	-6,000	280,00	-1 680,00
80	K	837421221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 500	kus	-1,000	1 080,00	-1 080,00
81	M	59711810-R	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 500/200 dl 1000mm spojovací systém C/F tř. 160/-	kus	-1,000	12 028,00	-12 028,00
83	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 300	úsek	-6,000	1 150,00	-6 900,00
84	K	892422121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 500	úsek	-3,000	1 540,00	-4 620,00
85	K	892492121-R	Tlaková zkouška vzduchem šachet DN 1000 těsnícím vakem ucpávkovým	ks	-9,000	2 510,00	-22 590,00
97	K	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	-4,000	1 240,00	-4 960,00
98	M	59224473	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 200mm 500/245x65mm	kus	-4,000	829,00	-3 316,00
99	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	-4,000	928,00	-3 712,00
100	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	-4,000	4 427,00	-17 708,00
101	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	-4,000	1 280,00	-5 120,00
102	M	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	-4,000	1 126,00	-4 504,00
104	K	899104112-R	Osazení samonivelačních poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 včetně závlivky, adaptéru dle výrobce	kus	-10,000	4 780,00	-47 800,00
105	M	5524103102r21	Kanalizační poklop litinový, rám samonivelační, D 400 s odvětráním	kus	-10,000	4 100,00	-41 000,00
106	M	5524143001	adaptér na samonivelační poklopy	kus	-10,000	986,00	-9 860,00
108	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg	kus	-4,000	250,00	-1 000,00
109	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	-4,000	1 520,00	-6 080,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	M	55242323	mříž D 400 - konkávní 300x500mm	kus	-4,000	5 910,00	-23 640,00
111	M	59223870	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	-4,000	606,00	-2 424,00
112	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	-58,280	17,00	-990,76
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-19 356,68
115	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-37,000	349,00	-12 913,00
116	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	-62,560	103,00	-6 443,68
D 997 Přesun sutě							-28 748,64
123	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-42,891	52,00	-2 230,33
124	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-386,018	12,00	-4 632,22
125	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-18,859	59,00	-1 112,68
126	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-169,732	15,00	-2 545,98
127	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-29,809	280,00	-8 346,52
128	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-8,242	480,00	-3 956,16
129	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-23,699	250,00	-5 924,75
D 998 Přesun hmot							-65 270,56
130	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-151,792	430,00	-65 270,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2

Soupis:

SO 03.01-M - Stoka B- úsek 1 - méněpráce

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 20. 12. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GASCO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

IČ:

60113111

DIČ:

CZ60113111

Zpracovatel:

Tereza Hatková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-185 147,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-185 147,55	21,00%	-38 880,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-224 028,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2

Soupis:

SO 03.01-M - Stoka B- úsek 1 - méněpráce

Místo:

Pardubice

Datum:

20. 12. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel:

GASCO s.r.o.

Zpracovatel:

Tereza Hatková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-185 147,55

HSV - Práce a dodávky HSV

-185 147,55

1 - Zemní práce	-45 419,64
2 - Zakládání	-1 317,84
4 - Vodorovné konstrukce	-4 461,49
5 - Komunikace pozemní	-29 603,87
8 - Trubní vedení	-87 959,39
997 - Přesun sutě	-3 321,92
998 - Přesun hmot	-13 063,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2

Soupis:

SO 03.01-M - Stoka B- úsek 1 - méněpráce

Místo:

Pardubice

Datum:

20. 12. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel:

GASCO s.r.o.

Zpracovatel:

Tereza Hatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-185 147,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

-185 147,55

D 1

Zemní práce

-45 419,64

1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-5,341	44,00	-235,00
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	-5,341	66,00	-352,51
3	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-5,341	148,00	-790,47
4	K	113154545	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	-5,341	79,00	-421,94
12	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-7,451	678,00	-5 051,78
13	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	-7,451	916,00	-6 825,12
14	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-26,268	167,00	-4 386,76
15	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-26,268	89,00	-2 337,85
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-7,451	312,00	-2 324,71
17	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-7,451	362,00	-2 697,26
18	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-26,824	250,00	-6 706,00
19	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-10,265	157,00	-1 611,61
20	M	58331202	Štěrkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	t	-20,529	456,00	-9 361,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	-2,782	233,00	-648,21
22	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	-5,564	300,00	-1 669,20
D 2 Zakládání							-1 317,84
23	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-0,801	1 380,00	-1 105,38
24	K	212751105	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125	m	-4,941	43,00	-212,46
D 4 Vodorovné konstrukce							-4 461,49
32	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	-0,534	4 149,97	-2 216,08
33	K	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	-0,545	4 120,02	-2 245,41
D 5 Komunikace pozemní							-29 603,87
34	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-5,341	329,00	-1 757,19
35	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-5,341	407,00	-2 173,79
36	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-36,210	370,00	-13 397,70
37	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	-36,210	316,00	-11 442,36
38	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	-36,210	23,00	-832,83
D 8 Trubní vedení							-87 959,39
39	K	830311811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150	m	-6,400	131,00	-838,40
41	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	-6,400	212,00	-1 356,80
42	M	59710675	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F	m	-6,400	953,00	-6 099,20
43	K	831312193	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dílků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 150	kus	-2,000	2 630,00	-5 260,00
47	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300	kus	-2,000	818,00	-1 636,00
48	M	59711770	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	-2,000	3 492,00	-6 984,00
49	K	890411851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	-2,714	3 150,00	-8 549,10
51	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 300	úsek	-1,000	1 150,00	-1 150,00
59	K	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	-2,000	1 240,00	-2 480,00
60	M	59224473	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 200mm 500/245x65mm	kus	-2,000	829,00	-1 658,00
61	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	-2,000	928,00	-1 856,00
62	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	-2,000	4 427,00	-8 854,00
63	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	-2,000	1 280,00	-2 560,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	M	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	-2,000	1 126,00	-2 252,00
66	K	899104112-R	Osazení samonivelačních poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 včetně zálivky, adaptéru dle výrobce	kus	-2,000	4 780,00	-9 560,00
67	M	5524103102r22	Kanalizační poklop litinový, rám samonivelační, D 400 bez odvětrání	kus	-2,000	4 100,00	-8 200,00
68	M	5524143001	adaptér na samonivelační poklopy	kus	-2,000	986,00	-1 972,00
70	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	-2,000	250,00	-500,00
71	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	-2,000	1 520,00	-3 040,00
72	M	55242323	mříž D 400 - konkávní 300x500mm	kus	-2,000	5 910,00	-11 820,00
73	M	59223870	koš nízký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/300mm	kus	-2,000	606,00	-1 212,00
74	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	-7,170	17,00	-121,89

D 997 Přesun sutě -3 321,92

75	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-6,495	52,00	-337,74
76	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-58,451	12,00	-701,41
77	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-0,863	59,01	-50,93
78	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-7,771	15,00	-116,57
79	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-2,599	280,00	-727,72
80	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-0,860	480,00	-412,80
81	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-3,899	250,00	-974,75

D 998 Přesun hmot -13 063,40

82	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-30,380	430,00	-13 063,40
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace
Objekt:
ZL2 - Změnový list č.2
Soupis:
SO 03.02-M - Stoka B - úsek 2 - méněpráce

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2024

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
GASCO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Multiaqua s.r.o.

IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111

Zpracovatel:
Tereza Hatková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-187 707,31	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-187 707,31	21,00%	-39 418,54
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-227 125,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace
Objekt: ZL2 - Změnový list č.2
Soupis: SO 03.02-M - Stoka B - úsek 2 - méněpráce
Místo: Pardubice
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: GASCO s.r.o.

Datum: 20. 12. 2024
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zpracovatel: Tereza Hatková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-187 707,31
HSV - Práce a dodávky HSV		-187 707,31
1 - Zemní práce		-62 999,29
2 - Zakládání		-2 054,82
5 - Komunikace pozemní		-28 938,85
8 - Trubní vedení		-71 762,57
997 - Přesun sutě		-5 266,49
998 - Přesun hmot		-16 685,29

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt: ZL2 - Změnový list č.2

Soupis: SO 03.02-M - Stoka B - úsek 2 - méněpráce

Místo: Pardubice
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: GASCO s.r.o.

Datum: 20. 12. 2024
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zpracovatel: Tereza Hatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -187 707,31

D HSV Práce a dodávky HSV -187 707,31

D 1 Zemní práce -62 999,29

1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-8,494	44,00	-373,74
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	-8,494	66,00	-560,60
3	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-8,494	148,00	-1 257,11
4	K	113154545	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	-8,494	79,00	-671,03
11	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-10,573	678,00	-7 168,49
12	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	-10,573	916,00	-9 684,87
13	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-15,040	167,00	-2 511,68
14	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-20,542	192,00	-3 944,06
15	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-15,040	89,00	-1 338,56
16	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-20,542	108,00	-2 218,54
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-10,573	312,00	-3 298,78
18	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-10,573	362,00	-3 827,43
19	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-38,062	250,00	-9 515,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-13,254	157,00	-2 080,88
21	M	58331202	šterkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	t	-23,031	456,00	-10 502,14
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	-4,857	233,00	-1 131,68
23	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	-9,714	300,00	-2 914,20
D 2			Zakládání				-2 054,82
24	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-1,274	1 380,00	-1 758,12
25	K	212751105	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125	m	-6,900	43,00	-296,70
D 5			Komunikace pozemní				-28 938,85
33	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	-8,493	329,00	-2 794,20
34	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm	m2	-8,493	407,00	-3 456,65
35	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2	-32,000	370,00	-11 840,00
36	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 130 mm	m2	-32,000	316,00	-10 112,00
37	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	-32,000	23,00	-736,00
D 8			Trubní vedení				-71 762,57
39	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	-6,500	212,00	-1 378,00
40	M	59710675	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F	m	-6,500	953,00	-6 194,50
41	K	831312193	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dílků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 150	kus	-2,000	2 630,00	-5 260,00
42	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	-4,500	274,00	-1 233,00
43	M	59710676	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,50m spojovací systém F	m	-4,500	1 225,00	-5 512,50
44	K	831352193	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dílků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 200	kus	-1,000	4 610,00	-4 610,00
52	K	892392121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 400	úsek	-1,000	1 320,00	-1 320,00
61	K	895941341	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	-2,000	1 240,00	-2 480,00
62	M	59224473	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 200mm 500/245x65mm	kus	-2,000	829,00	-1 658,00
63	K	895941351	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	-2,000	928,00	-1 856,00
64	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	-2,000	4 427,00	-8 854,00
65	K	895941362	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	-2,000	1 280,00	-2 560,00
66	M	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	-2,000	1 126,00	-2 252,00
67	K	899104112-R	Osazení samonivelačních poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 včetně zálivky, adaptéru dle výrobce	kus	-1,000	4 780,00	-4 780,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	M	5524103102r22	Kanalizační poklop litinový, rám samonivelační, D 400 bez odvětrání	kus	-1,000	4 100,00	-4 100,00
69	M	5524143001	adaptér na samonivelační poklopy	kus	-1,000	986,00	-986,00
71	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámců, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	-2,000	250,00	-500,00
72	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámců a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	-2,000	1 520,00	-3 040,00
73	M	55242323	mříž D 400 - konkávní 300x500mm	kus	-2,000	5 910,00	-11 820,00
74	M	59223870	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	-2,000	606,00	-1 212,00
75	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	-9,210	17,00	-156,57

D 997 Přesun sutě -5 266,49

76	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-10,327	52,00	-537,00
77	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-92,945	12,00	-1 115,34
78	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-1,340	59,00	-79,06
79	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-12,062	15,00	-180,93
80	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-4,100	280,00	-1 148,00
81	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-1,367	480,00	-656,16
82	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-6,200	250,00	-1 550,00

D 998 Přesun hmot -16 685,29

83	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-38,803	430,00	-16 685,29
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2

Soupis:

SO 04-M - Vodovod Gebauerova - méněpráce

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 20. 12. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GASCO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

IČ:

DIČ:

60113111

CZ60113111

Zpracovatel:

Tereza Hatková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 815 995,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 815 995,38	21,00%	-381 359,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 197 354,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace
Objekt: ZL2 - Změnový list č.2
Soupis: SO 04-M - Vodovod Gebauerova - méněpráce
Místo: Pardubice
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: GASCO s.r.o.

Datum: 20. 12. 2024
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zpracovatel: Tereza Hatková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-1 815 995,38
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 815 995,38
1 - Zemní práce	-66 060,29
2 - Zakládání	-1 940,10
4 - Vodorovné konstrukce	-966,76
5 - Komunikace pozemní	-1 589 205,97
8 - Trubní vedení	-29 001,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-111 491,40
997 - Přesun sutě	-7 258,06
998 - Přesun hmot	-10 071,68

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2

Soupis:

SO 04-M - Vodovod Gebauerova - méněpráce

Místo:

Pardubice

Datum:

20. 12. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel:

GASCO s.r.o.

Zpracovatel:

Tereza Hatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 815 995,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

-1 815 995,38

D 1

Zemní práce

-66 060,29

3	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-7,579	44,00	-333,48
4	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	-7,515	66,00	-495,99
5	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-103,197	148,00	-15 273,16
6	K	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	-2,130	259,99	-553,78
7	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-2,296	137,00	-314,55
18	K	132254207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	-5,294	425,00	-2 249,95
19	K	132354207	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	-5,294	609,00	-3 224,05
20	K	151811131	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-23,874	167,00	-3 986,96
21	K	151811231	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	-23,874	89,00	-2 124,79
22	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-0,706	87,99	-62,12
23	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-4,941	312,00	-1 541,59
24	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-5,294	362,00	-1 916,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-0,353	167,00	-58,95
26	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-101,942	250,00	-25 485,50
27	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-5,444	157,00	-854,71
28	M	58331202	šterkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	t	-10,182	456,00	-4 642,99
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	-2,598	233,01	-605,36
30	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	-5,196	300,00	-1 558,80
33	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-79,299	7,00	-555,09
34	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	-1,586	140,00	-222,04

D 2 Zakládání -1 940,10

35	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí vodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	-1,179	1 380,00	-1 627,02
36	K	212751105	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 125	m	-7,281	43,00	-313,08

D 4 Vodorovné konstrukce -966,76

38	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	-0,786	1 229,98	-966,76
----	---	-----------	--	----	--------	----------	---------

D 5 Komunikace pozemní -1 589 205,97

40	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-7,576	329,00	-2 492,50
41	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-5,393	407,00	-2 194,95
42	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-645,626	462,00	-298 279,21
43	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	-645,626	395,00	-255 022,27
44	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	-645,626	29,00	-18 723,15
45	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	-2 884,598	13,00	-37 499,77
46	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	-2 884,598	338,00	-974 994,12

D 8 Trubní vedení -29 001,12

49	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	-64,890	165,00	-10 706,85
50	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	m	-0,120	168,92	-20,27
51	M	55253001	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100	m	-0,047	2 014,47	-94,68
70	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	-57,990	84,00	-4 871,16
71	M	28613170	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	-58,859	56,00	-3 296,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	-2,000	91,00	-182,00
73	M	28613171	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm	m	-2,030	84,00	-170,52
80	K	891171321	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 5/4"	kus	-1,000	709,00	-709,00
81	M	42221421	šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x1 1,2"	kus	-1,000	6 334,00	-6 334,00
82	M	55.960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	-1,000	1 680,00	-1 680,00
83	M	55L.632004004016	TVAROVKA ISO SPOJKA 40-40	kus	-1,000	920,00	-920,00
100	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	-0,120	22,00	-2,64
101	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	-0,120	42,00	-5,04
108	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	-0,120	56,92	-6,83
109	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	-0,120	16,92	-2,03

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -111 491,40

114	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	-207,000	141,00	-29 187,00
115	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	-207,000	99,00	-20 493,00
116	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	-1 184,360	51,00	-60 402,36
117	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	-13,680	103,00	-1 409,04

D 997 Přesun sutě -7 258,06

121	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-13,782	52,00	-716,66
122	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-124,037	12,00	-1 488,44
123	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-0,320	58,96	-18,87
124	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-2,883	15,00	-43,25
125	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-2,536	280,00	-710,08
126	K	997221615r	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z odstraněného potrubí	t	-0,320	449,99	-144,00
127	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-5,762	480,00	-2 765,76
128	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-5,484	250,00	-1 371,00

D 998 Přesun hmot -10 071,68

129	K	998273102	Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-19,481	517,00	-10 071,68
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace
Objekt:
ZL2 - Změnový list č.2
Soupis:
SO 04.01-M - Řad B - úsek 1 - méněpráce

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:
GASCO s.r.o.

Projektant:
Multiaqua s.r.o.

Zpracovatel:
Tereza Hatková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-106 673,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-106 673,75	21,00%	-22 401,49
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-129 075,24
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	

Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2

Soupis:

SO 04.01-M - Řad B - úsek 1 - méněpráce

Místo:

Pardubice

Datum:

20. 12. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel:

GASCO s.r.o.

Zpracovatel:

Tereza Hatková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-106 673,75

HSV - Práce a dodávky HSV

-91 673,75

5 - Komunikace pozemní

-89 993,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 680,00

OST - Ostatní

-15 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2

Soupis:

SO 04.01-M - Řad B - úsek 1 - méněpráce

Místo:

Pardubice

Datum:

20. 12. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel:

GASCO s.r.o.

Zpracovatel:

Tereza Hatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-106 673,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

-91 673,75

D 5

Komunikace pozemní

-89 993,75

26	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-24,750	370,00	-9 157,50
27	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	-24,750	316,00	-7 821,00
28	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	-24,750	23,00	-569,25
29	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	-178,000	10,00	-1 780,00
30	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	-178,000	397,00	-70 666,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 680,00

42	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	-7,000	141,00	-987,00
43	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	-7,000	99,00	-693,00

D OST

Ostatní

-15 000,00

50	K	R001	Zasobování pitnou vodou po dobu prepojení (cisterna)	KPL	-1,000	15 000,00	-15 000,00
----	---	------	---	-----	--------	-----------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2

Soupis:

SO 04.02-M - Řad B - úsek 2 - méněpráce

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 20. 12. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GASCO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

IČ:

60113111

DIČ:

CZ60113111

Zpracovatel:

Tereza Hatková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-79 100,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-79 100,05	21,00%	-16 611,01
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-95 711,06
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2

Soupis:

SO 04.02-M - Řad B - úsek 2 - méněpráce

Místo:

Pardubice

Datum:

20. 12. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel:

GASCO s.r.o.

Zpracovatel:

Tereza Hatková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-79 100,05

HSV - Práce a dodávky HSV

-64 100,05

5 - Komunikace pozemní

-62 420,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 680,00

OST - Ostatní

-15 000,00

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: Pardubice, Gebauerova - vodovod, kanalizace

Objekt: ZL2 - Změnový list č.2

Soupis: SO 04.02-M - Řad B - úsek 2 - méněpráce

Místo: Pardubice
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: GASCO s.r.o.

Datum: 20. 12. 2024
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zpracovatel: Tereza Hatková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -79 100,05

D HSV Práce a dodávky HSV -64 100,05

D 5 Komunikace pozemní -62 420,05

27	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm	m2	-21,450	370,00	-7 936,50
28	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 130 mm	m2	-21,450	316,00	-6 778,20
29	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	-21,450	23,00	-493,35
30	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	-116,000	10,00	-1 160,00
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuťnění tl. 50 mm	m2	-116,000	397,00	-46 052,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 680,00

43	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	-7,000	141,00	-987,00
44	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	-7,000	99,00	-693,00

D OST Ostatní -15 000,00

51	K	R001	Zasobování pitnou vodou po dobu prepojení (cisterna)	KPL	-1,000	15 000,00	-15 000,00
----	---	------	---	-----	--------	-----------	------------