



AP/26/SOD

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

SMLOUVA O DÍLO

„Pardubice, JUDr. Krpaty – vodovod, kanalizace - II. etapa A“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena Ing. František Masař – generální ředitel
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – technická ředitelka (gabriela.fialkova@vakpce.cz),
Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – Jakub Horák (jakub.horak@vakpce.cz, 731 397 468)

2/ Zhotovitel: PP-GROUP stavby TJ s.r.o.
sídlo/místo podnikání: náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč
společnost je zapsána V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C53156
zastoupena Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé
IČO: 217 711 11
DIČ: CZ21771111
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 11834342/0800
telefon: 607 027 025
e-mail: tomasek@pp-group.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jan Tomášek, jednatel

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou (dále také jako „dílo“ nebo „stavba“). Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí výměna vodovodu a kanalizace v ulici JUDr. Krpaty (úsek od ul. Gebauerova po ul. Holubova), a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci vypracované společností VK PROJEKT, spol. s r.o. Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy, je-li to v konkrétním případě s ohledem na charakter díla relevantní, jsou:

- provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve studních,
- zařízení staveniště,
- obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
- zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
- revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy,
- součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,
- zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
- provedení zkoušek hutnění zásypových vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
- zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
- činnost odpovědného geodeta,
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu,
- dodávku prvních provozních náplní do technologie,
- poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek,

atestů a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:

- vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí,
- zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla,
- projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků,
- zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště,
- kompletační činnosti zhotovitele,
- ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BOZP,
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem. V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem. Objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na takovémto objektu či zařízení nezahájí.

7/ Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle ČSN a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

- a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta. Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření. Nedodržení této podmínky je považováno za hrubé porušení smluvních povinností.

11/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:

- a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí staveniště.
- b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.
- c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.

V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 1.3.2026

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31.7.2026

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele.

2/ Místem plnění je: Pardubice, ul. JUDr. Krpaty

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

11 282 591,11 Kč

(slovy: jedenáct milionů dvě stě osmdesát dva tisíc pět set devadesát jedna korun českých jedenáct haléřů)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv změny toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací,

dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást nabídky zhotovitele podané do zakázky „Pardubice, JUDr. Krpaty – vodovod, kanalizace - II. etapa A“.

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v OP.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ Objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90 % celkové smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 15 dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ Objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel dále prohlašuje, že nepoužije výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného plnění ve výši odsouhlasené objednatelům odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví SOD.

6/ Další podmínky stanoví OP.

VI. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt odpovídat výsledku určenému v této

smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců.

3/ Další podmínky stanoví OP.

VII. SMLUVNÍ POKUTY A FINANČNÍ ZÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání a převzetí díla bez vad a nedodělků** dle čl. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **5700 Kč** za každý byt započatý den prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl. III. odst. 1 této smlouvy o dílo, tj. včetně termínu zahájení prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. **5700 Kč** za každý byt započatý den prodlení. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prací do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. **11400 Kč** za každý byt započatý den prodlení.

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání dokumentace skutečného provedení díla** dle čl. XII. odst. 14 OP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. **5700 Kč** za každý byt započatý den prodlení.

4/ V případě, že zhotovitel **neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. **5700 Kč**, za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel **před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě nebo ve lhůtě stanovené objednatelem** a/nebo zhotovitel **nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště v dohodnutém termínu**, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč a dále smluvní pokutu 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení nad rámec výše uvedené jednorázové pokuty.

6/ V případě, že zhotovitel bude v **prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv reklamované vady** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. **5700 Kč**, za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel **poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo v obchodních podmínkách**, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. **5700 Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě **prodlení s úhradou ceny díla** dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byt započatý den prodlení.

9/ Celková výše částky smluvních pokut není omezena, smluvní pokuty mohou být kumulovány a kombinovány. Sjednáním a zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením kterékoliv z povinností takto zajištěných. Rovněž tak sjednáním a zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven jeho povinnosti odstranit ve lhůtě stanovené správcem stavby porušení, za které objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu, dokončit dílo nebo jeho část, ani jiných povinností, závazků nebo odpovědností, které podle smlouvy o dílo může mít. Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušení podat objednateli důkaz o odstranění porušení. Nedojde-li v dané lhůtě stanovené objednatelem k odstranění porušení, je možné nárok na smluvní pokutu uplatnit opakovaně.

10/ V případě nedodržení oznámených a schválených termínů odstávek a výluk je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, včetně případných pokut a poplatků, které v souvislosti s touto situací budou vyplývat z právních předpisů nebo z rozhodnutí správních úřadů.

11/ Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o uložení smluvní pokuty zhotoviteli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události porušení podmínek Smlouvy o dílo, na základě kterého se zakládá právo objednatele na zaplacení smluvní pokuty, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady platné smluvní pokuty.

12/ Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní dotační podmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen „zprostředkující subjekt“) a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo její části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace nebo vůči objednateli požadované sankce.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví OP.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona, této smlouvy nebo podle OP. Další podmínky stanoví OP.

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky (dále také jen „OP“), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen s OP, a že tyto OP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této smlouvy a ustanovení OP je rozhodující ustanovení této smlouvy. **Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení OP: Čl. XX. FINANČNÍ ZÁRUKA**

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4/ Obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech svěřených důvěrných informací smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Tato smlouva jako celek, ani jednotlivá práva vzniklá z této smlouvy, nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě nebo v OP ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

7/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou, a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací a finanční harmonogram

Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

Příloha č. 4: Stavební povolení (bylo-li vydáno)

V Pardubicích dne

V Proseči dne 3. 2. 2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. František Masař



Digitálně podepsal:
10.03.2026
11:21:40

.....

Ing. František Masař

Generální ředitel

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



PP GROUP
STAVBY TJ S.R.O.

Digitálně
podepsal Jan
Tomášek
Datum:
2026.03.10
09:13:08 +01'00'



PP GROUP
STAVBY TJ S.R.O.

Digitálně
podepsal
Michal Javůrek
Datum:
2026.03.10
09:13:19 +01'00'



PP GROUP
STAVBY TJ S.R.O.

Digitálně
podepsal
Karel Javůrek
Datum:
2026.03.10
09:13:30
+01'00'

Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek

Jednatelé

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „OP“) ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují vztah mezi objednatelem a zhotovitelem založený Smlouvou o dílo (dále také jen „SOD“ nebo „Smlouva“). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí SOD.

2/ Tyto Podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto Podmínek mohou být učiněny jen písemně, a to stejným způsobem jako Smlouva.

3/ V obchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto odstavci, jakož i jinde v OP, uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), autorský dozor projektanta (dále jen „AD“), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „KO-BOZP“).

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel dokončí celé dílo a všechny jeho části (jsou-li jaké) ve lhůtě pro dokončení díla nebo části díla (podle okolností), včetně:

- a) úspěšného provedení přejímacích zkoušek před převzetím díla, pokud budou objednatelem požadovány, a
- b) dokončení veškerých prací a činností, které jsou uvedeny v SOD tak, jak se požaduje k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část pokládáno za dokončené pro účely převzetí podle SOD.

2/ Za řádné splnění SOD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech požadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis protokolů o odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby.

3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen „harmonogram“). Harmonogram je nedílnou součástí SOD jako její příloha. V harmonogramu jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčí termíny plnění, tzv. milníky, resp. uzlové body (dále jen „uzlové body“ nebo „milníky“). Změna harmonogramu, v důsledku které dochází k změně zahájení a dokončení realizace díla nebo milníků, je možná pouze na základě písemného dodatku k SOD. Uzlový bod se považuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předložil

veškeré dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. O dokončení každého uzlového bodu vyhotoví zhotovitel zápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

Z důvodů odstranění jakýchkoliv pochybností je harmonogram předložený zhotovitelem v rámci výběrového řízení, je-li objednatelem požadován, považován za předběžný harmonogram. Harmonogram, který je nedílnou součástí SOD dle předchozího odstavce tohoto ustanovení, bude zhotovitelem předložen nejpozději 7 dní před termínem prvního předání staveniště a musí být odsouhlasen objednatelem. V případě, že zhotovitel poruší povinnost předložit objednateli harmonogram ve lhůtě uvedené v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 SOD.

4/ Zhotovitel následně předá objednateli, nejpozději 7 dní před termínem prvního předání staveniště, ke schválení návrh podrobného programu prací na celou dobu realizace předmětu díla, s uvedením základních druhů zhotovovacích prací v rámci jednotlivých stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS), a to až do termínu předání a převzetí díla; podrobný program prací musí být v souladu s harmonogramem schváleným objednatelem dle odstavce 3 výše. Tento návrh podrobného programu prací musí zohledňovat požadavky objednatele na součinnost s provozem, případně dotčenými zařízeními, a na součinnost s dalšími dotčenými subjekty projektu, a dále musí rovněž obsahovat finanční harmonogram celou dobu realizace díla. Dokud nebude program prací včetně finančního harmonogramu odsouhlasen objednatelem, jsou platné závazné termíny a období výstavby dle harmonogramu; program prací musí být v souladu dílčími termíny (milníky) dle harmonogramu. Přehled skutečného postupu prací ve vztahu k poslednímu schválenému programu prací a ve vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu realizace předmětu díla, nejméně v měsíčních intervalech jako součást zprávy o postupu prací. Zhotovitel rovněž předá objednateli ke schválení aktualizovaný program prací, kdykoli předchozí program prací nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na základě pokynu objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dní od obdržení pokynu. Jestliže objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, že program prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá SOD, harmonogramu nebo skutečnému postupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl, předloží zhotovitel opravený program prací objednateli ke schválení v souladu s tímto článkem. V případě, že zhotovitel poruší povinnost předložit objednateli podrobný program prací nebo finanční harmonogram ve lhůtě uvedené v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 SOD.

5/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících ze SOD. V případě, že SOD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle SOD se příslušná povinnost vztahuje.

6/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

7/ Jestliže v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek.

8/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět; jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom, co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termínu dokončení díla zaniká.

9/ Během jakéhokoli přerušení provádění díla nebo jeho části podle SOD je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 SOD.

10/ Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

III. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle SOD nebo v souvislosti s ním vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty rovněž veškeré náklady na software, licence k užívání know-how/software, nekompilované zdrojové kódy programových a řídicích automatů s komentářem, popis softwarových aplikací a nastavených parametrů, předání hesel pro technologické celky apod.

2/ Pokud se v budoucnu ukáže, že položkový rozpočet zhotovitele obsahuje položky, které nebudou zhotovitelem realizovány či obsahuje nesprávné počty měrných jednotek obsažené v předaném soupise prací, dodávek a služeb, pak platí, že objednatel hradí cenu dle skutečně provedeného rozsahu předmětu plnění, a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla příslušná

část předmětu plnění oceněna v položkovém rozpočtu a bez ohledu na to, z jakého důvodu taková část díla nebyla realizována. Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady ceny za část díla, která nebyla realizována.

3/ Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou právní úpravou. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či údaje nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou – lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

4/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení smlouvy zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně SOD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících s pozastavením měsíčních plateb objednatel.

IV. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ SOD

1/ Zhotovitel se zavazuje, že na své nebezpečí a v rozsahu dle SOD a na vlastní náklady provede, dokončí, vyzkouší, připraví k předčasnému užívání a ke kolaudaci (u částí díla, u kterých není vyžadován zkušební provoz) a uvede do zkušebního provozu ve smlouvené době dílo (bez vad, nedodělků a nedostatků, které by nezabezpečovaly plnou funkčnost díla, a po provedení všech předepsaných či sjednaných zkoušek), jehož předmět, rozsah a způsob provedení (dále „předmět díla“) je vymezen SOD, a to v souladu zejména se:

- a) SOD, projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení vč. technických zpráv, zadávací dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří části zadávací dokumentace,
- b) podmínkami pravomocného územního rozhodnutí,
- c) podmínkami pravomocnému stavebnímu povolení a s podmínkami stanovisek a vyjádřeními účastníků stavebního řízení,
- d) stanovisky, povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a samosprávy,
- e) příslušnými technickými a technologickými normami,
- f) obecně závaznou právní úpravou.

Všemi výše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje, resp. se s nimi detailně seznámil. Každý z těchto dokumentů je nedílnou součástí SOD, a to aniž by musel být k SOD přiložen, nebo aniž by na něj muselo být výslovně odkazováno.

2/ Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace díla a další dokumentace a dokumentů, kterými je vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen předmět díla realizovat, včetně dokumentace pro provádění stavby.

zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi a normami a je povinen na jejich případný nesoulad nebo nevhodnost písemně upozornit objednatele a správce stavby. Pokud výše uvedené povinnosti zhotovitel nesplní, odpovídá za vady a důsledky včetně náhrady škody způsobené objednateli nebo třetí straně v důsledku tohoto nesplnění a je povinen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a další dokumentaci a dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi a normami.

3/ Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vydání a aktualizaci veškerých rozhodnutí, oznámení vyjádření státních orgánů a/nebo dotčených účastníků realizace díla nebo třetích stran. Tato rozhodnutí a oznámení zahrnují mimo jiné povolení a souhlasy k provádění dočasných prací, dopravních výluk, zemních prací, výkopů a dalších činností, zvláštní užívání komunikací a veřejných prostranství k provádění díla a souvisejících činností (sklárky, mezideponie, manipulační pruhy apod.), povolení k pobytu, povolení k užívání přenosných vysílaček, povolení k přemístění veřejných zařízení apod.

4/ Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na staveništi, zajištění správné technologické praxe při provádění díla a kvalitu a kvantitu všech zhotovovacích prací a zajištění kvalitního řízení a dohledu nad realizací předmětu díla.

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDS, AD, koordinátorovi BOZP umožnit kontrolu realizace předmětu díla, a to kdykoliv v době jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které s realizací předmětu díla souvisí, a tak poskytnout možnost prověřit, zdali je dílo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen poskytnout při provádění kontroly požadovanou součinnost, zejména pak zajistit účast odpovědného personálu zhotovitele. Zhotovitel umožní objednateli kontrolu u výrobců zařízení, která tvoří nebo mají tvořit součást díla. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu se SOD.

6/ Zhotovitel se zúčastní dle pokynů objednatele a v rozsahu požadovaném objednatelem kolaudace (u částí díla, u kterých není vyžadován zkušební provoz), uvedení dokončeného díla do zkušebního provozu a jeho průběhu až do etapy vyhodnocení.

7/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízení tak, aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla.

8/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického, příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BOZP, vydanými v souladu s dokumentací týkající se provádění díla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu SOD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplývá, že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvní strany dodatek k SOD.

9/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozornění zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit.

10/ Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS či KO-BOZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen se takovým příkazem řídit. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 SOD.

11/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků případných poddodavatelů podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho poddodavatelé budou práce provádět ve smyslu právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zejména upravujících minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

12/ V případě vzniku pracovního úrazu, havárie nebo požáru na pracovišti jsou dodavatelé (poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

13/ Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 10 tohoto článku musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

14/ Pokud vznikne v průběhu plnění SOD povinnost přibrat koordinátora BOZP z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a zajistit, a to na náklady zhotovitele.

15/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které mu tím vzniknou.

16/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání zhotovitele.

17/ Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním SOD.

18/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vzniku níže uvedené skutečnosti, písemně informovat o tom, že:

- a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči poddodavatelům podílejícím se na plnění SOD,
- b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
- c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
- d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SOD, anebo
- e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle SOD.

19/ Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem SOD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

20/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SOD.

21/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejména české technické normy, jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy.

23/ Další povinnosti zhotovitele:

- a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek,
- b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi,
- c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí disponovat odpovídajícími pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele; v případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 SOD,
- d) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů,
- e) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil,
- f) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
- g) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání,
- h) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
- i) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi; jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat

okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění.

V. PODDODAVATELÉ

1/ Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel je povinen písemně (postačuje emailem uvedeným v SOD) informovat objednatele o každém poddodavateli v dostatečném předstihu, tj. minimálně 14 dní před zahájení prací poddodavatele na staveništi. Poddodavatelé, se kterými se uvažuje pro realizaci části díla, převyšující částku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí být schváleni objednatelem. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 SOD

Objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

4/ Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle SOD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle SOD.

6/ Každý poddodavatel je povinen předat KO-BOZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 SOD.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu, ne kratším než 14 dní, s objednatelem; zhotovitel je vždy povinen sdělit objednateli důvod změny takového poddodavatele a způsob jeho náhrady. V případě, že zhotovitel poruší povinnost

uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 SOD.

8/ Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) poddodavatelů, a to za podmínek stanovených ve smlouvě s poddodavatelem. Jestliže zhotovitel nesplní tuto povinnost, může objednatel (podle vlastního uvážení) na žádost jím schváleného poddodavatele, doloženou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku, oprávněnost nároku na řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delší než 30 dnů, zaplatit tomuto poddodavateli dlužnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částku vyplacenou poddodavateli podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započíst zhotoviteli proti jeho splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Tato přímá platba nemá vliv na příslušná ustanovení Smlouvy o dílo týkající se zádržného a smluvních pokut

VI. PODKLADY PRO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SOD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SOD.

2/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SOD je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů po jejich převzetí.

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s návrhem na jejich odstranění.

4/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření SOD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce staveniště.

5/ Při nálezů funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do dokumentace skutečného provedení.

6/ Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později namítat, že mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.

VII. ZMĚNA DÍLA, OCEŇOVÁNÍ

1/ Má-li být v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí být taková změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními stranami, který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

2/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízení. Na každou změnu bude vystaven změnový list, který bude zařazen do tzv. knihy víceprací/méněprací, odpočtů a změn. Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny, 2) Návrh ocenění změny, 3) Odsouhlasení změny. Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro úkony obou stran, tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předložení Návrhu ocenění, ke schválení Návrhu ocenění a k Odsouhlasení změny. Bude-li mezi stranami existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě; ocenění změny díla se potom řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.

3/ Objednatel je oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k SOD, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce), nerealizaci části předmětu plnění (např. z důvodu, že původně stanovený rozsah předmětu plnění bude při realizaci ve skutečnosti v menším rozsahu) nebo jiným okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení smlouvy o dílo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna v souladu s článkem VIII. Na základě provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smlouvaná cena díla.

4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat změnu lhůty plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předání díla musí být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškerých ještě nedokončených uzlových bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení požádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Není-li v SOD uvedeno jinak, bude při oceňování položek postupováno následujícím způsobem:

Příslušná sazba nebo cena za každou položku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, služby nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto položku uvedenou v Soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr, nebo v jiné části SOD.

Tento způsob ocenění se použije i pro ocenění položek, které budou realizovány jako součást odsouhlasených víceprací (a rovněž pro ocenění položek, které nebudou realizovány jako součást méněprací), pokud je charakter činností zhotovitele, zhotovovacích prací, služeb nebo dodávky stejný jako činností, zhotovovací práce, služby nebo dodávky, které jsou uvedené a oceněné v Soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části SOD.

Příslušná nová sazba nebo cena za každou položku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, služby nebo dodávky, bude stanovena, jestliže:

- (a) tvoří součást změny díla, a zároveň
- (b) není obsažena v kterékoliv části Soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části SOD, a zároveň
- (c) žádnou z uvedených sazeb ani cen uvedených v Soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části Smlouvy o dílo není možné považovat za odpovídající, neboť činnost zhotovitele, zhotovovací práce, služby nebo dodávky nevykazují podobný charakter ani nejsou realizovány za podobných podmínek (toto je povinen prokázat zhotovitel).

Poté bude příslušná nová sazba nebo cena za každou položku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, služby nebo dodávky, stanovena následujícím postupem (chronologicky nejprve od bodu a) až případně do bodu c)):

- a) podle ceníků Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS), platných v den uzavření Smlouvy o dílo u dodávek zařízení a strojů budou využity aktuální ceníky výrobců, platné v době podání nabídky, povýšené o přiměřený zisk ve výši 3 % a nutné vedlejší náklady;
- b) podle ceníků Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS), platných v den uzavření Smlouvy o dílo;
- c) u položek, služeb a činností, které nejsou obsaženy v Soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části Smlouvy o dílo, podle následujícího kalkulačního vzorce rozboru ceny:

1	Přímý materiál	
2	Mzdy	
3	Odvody	(35 % z mezd) -
4	Stroje	
5	Ostatní přímé náklady	
6	Přímé zpracovací náklady	(2+3+4+5)
	Přímé náklady	(1+6)
7	Režie výrobní	(49 % z 6)
8	Režie správní	(27 % z 6)
	Nepřímé náklady	(7+8)
	Náklady celkem	(1+6+7+8)
9	Zisk	(3 % z 6+7+8)
10	Nekalkulované náklady	
	Jednotková cena celkem	(1+6+7+8+9+10)

Přímé pořizovací náklady na přímý materiál budou zhotovitelem doloženy fakturou (daňovým dokladem) za nákup materiálu od prvního dodavatele a dále budou doloženy ostatní přímé náklady.

Zhotovitel vždy předloží objednateli návrh příslušné nové sazby nebo ceny s uvedením postupu při jejím stanovení. Nově stanovené sazby nebo ceny budou v souladu s cenovou úrovní obvyklou v době a místě realizace předmětu díla. Objednatel návrh zhotovitele posoudí, schválí nebo upraví tak, aby byl v souladu s výše uvedenými podmínkami SOD. Konečné rozhodnutí o stanovení nové sazby nebo ceny náleží objednateli.

Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno v případě méněprací.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1/ Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník v souladu s právními předpisy, tj. zejména dle stavebního zákona a ostatními relevantními právními předpisy.

2/ První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS následující pracovní den do 10.00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahující se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDS, KO-BOZP a pověřenými pracovníci smluvních stran.

4/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen připojit svoje vyjádření k zápisu. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

IX. ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY, PRACOVNÍ POSTUPY A KVALITA PROVEDENÍ

1/ Zhotovitel vyrobí nebo obstará zařízení a materiál a dále provede práce potřebné k realizaci předmětu díla:

- a) způsobem uvedeným v SOD (je-li stanoven),
- b) odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxí a s péčí řádného zhotovitele,
- c) za pomoci vhodně vybavených zařízení a bezpečných materiálů, není-li ve SOD uvedeno jinak,
- d) v rozsahu stanoveném v SOD.

2/ Zhotovitel předloží podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci předmětu díla, kdykoli o to bude objednatelem požádán.

3/ Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účel zaručují, že dílo při řádném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochranu proti hluku a na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, výrobek, konstrukci nebo zařízení, o kterém je známo, že je škodlivý, nebo nemá požadovanou certifikaci.

4/ Zhotovitel je povinen včas prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřeními, certifikáty a prohlášeními o shodě na použité a zabudované materiály a zařízení, dle relevantních norem a podmínek SOD a OP.

5/ Zhotovitel je povinen na své náklady předat objednateli následující vzorky materiálů a potřebné informace ke schválení před tím, než budou materiály použity na stavbě nebo ke stavbě:

standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené SOD, to vše na náklady zhotovitele, jako jsou např. zkušební vzorky betonů, štěrkopísku apod., a další vzorky podle pokynů objednatele. Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:

- a) materiál (název, popis, obchodní značka),
- b) výrobce, dodavatel,
- c) datum předložení,
- d) zamýšlené použití v rámci realizace předmětu díla,
- e) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

Každý materiál je zhotovitel oprávněn použít pouze po vydání souhlasu s jeho použitím ze strany objednatele.

V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 SOD.

6/ Objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mít plný přístup do všech částí staveniště, a během výroby, produkce a výstavby a dalších souvisejících činností s realizací předmětu díla (na staveništi a kdekoli jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a

práci a kontrolovat postup výroby technologických zařízení a produkci a zpracování materiálů a výsledky veškerých činností. Objednatel může požádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů nebo test funkčnosti technologického zařízení za osobní účasti zhotovitele přímo u výrobců těchto zařízení anebo dříve, než budou tyto materiály nebo technologická zařízení dodány na staveniště nebo před instalací takových materiálů nebo zařízení na staveniště.

7/ Zhotovitel předloží objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP) nejpozději 30 dní po zahájení zhotovovacích prací, přičemž KZP bude zhotovitelem postupně v průběhu realizace předmětu díla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a bude v průběhu zhotovování díla pro zhotovitele závazný. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky zhotovitele od podmínek a postupů uvedených v kontrolním a zkušebním plánu požadovat okamžitou nápravu včetně opakování kontrol, zkoušek, testů, měření ad.; v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu může objednatel pozastavit realizaci předmětu díla.

8/ Kontrolní a zkušební plán bude minimálně obsahovat:

- a) předmět zkoušení,
- b) způsob zkoušení a médium,
- c) četnost a frekvenci zkoušení,
- d) předpokládané trvání zkoušek,
- e) stanovení dle jaké normy nebo postupu bude zkoušení prováděno,
- f) jakých výsledků zkoušení má být dosaženo.

9/ Objednatel bude zhotovitelem vždy přizván ke všem kontrolním zkouškám a testům prováděným zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich konáním.

10/ Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapíše zhotovitel do stavebního deníku a uvede v pravidelné měsíční zprávě o postupu prací. Konečný souhrn všech provedených kontrol, zkoušek a testů předá objednateli při přijímacím řízení dokončeného díla.

11/ Zhotovitel poskytne objednateli plnou součinnost a příležitost k vykonávání těchto činností, včetně toho, že mu zajistí přístup, svá zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato činnost nezbavuje zhotovitele žádné povinnosti ani odpovědnosti.

12/ Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a další informace, elektřinu, média, vlastní vybavení a zařízení, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu, materiály a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál tak, jak je to nutné pro účinné a řádné provedení zkoušek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasí čas a místo pro určené zkoušky jednotlivých zařízení, materiálů nebo jiných částí předmětu díla. V případě odběru vzorků musí být rozbory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou způsobilostí v závislosti na účelu zkoušek.

13/ Objednatel může změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli, aby provedl dodatečné zkoušky. Jestliže tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokážou, že zkoušené zařízení, materiály, práce nebo výsledek činnosti nejsou v souladu s podmínkami SOD, ponese náklady na provedení těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez ohledu na jiná ustanovení SOD.

14/ Objednatel oznámí zhotoviteli (na základě jeho výzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl zúčastnit se zkoušky. Jestliže se objednatel nedostaví na dohodnuté místo ve smluvený čas, může zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichž se poté bude mít za to, že byly provedeny v přítomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen předat objednateli bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zprávy a protokoly o průběhu a výsledku zkoušek, vypracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly požadované zkoušky provedeny, objednatel potvrdí zhotoviteli zprávy o zkouškách.

15/ Objednatel je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem; zhotovitel je povinen poskytnout požadovanou nezbytnou součinnost.

16/ Zhotovitel provede individuální a komplexní zkoušky.

Individuální zkoušky – individuálním vyzkoušením je provedení vyzkoušení jednotlivých elementů zařízení v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže zařízení. Zhotovitel je povinen konání individuálních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před termínem jejich konání. Objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. Průběh a výsledky individuálních zkoušek zapíše zhotovitel do stavebního deníku. Náklady na provedení individuálního vyzkoušení tvoří součást nabídkové ceny díla.

Komplexní zkoušky – komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že je dílo (nebo jeho ucelená, samostatného provozu schopná část) řádně a v požadované kvalitě dokončeno, že splňuje požadovanou funkci a že je jako celek schopno zkušebního provozu. Zhotovitel je povinen konání komplexních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před termínem jejich konání. Objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. O průběhu a výsledcích komplexního vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebního deníku a dále pořízen správcem stavby samostatný zápis. Náklady na provedení komplexního vyzkoušení tvoří součást nabídkové ceny díla.

17/ Jestliže v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že jsou některá zařízení, materiály nebo práce závadné, nedosahují požadované kvality nebo jinak neodpovídají podmínkám SOD, může objednatel zařízení, materiál, práci nebo výsledky činnosti odmítnout tak, že to oznámí zhotoviteli spolu s udáním důvodů. Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu bezodkladně opravit v přiměřené lhůtě, jejíž délka bude stanovena objednatelem s ohledem na charakter vady a zajistí, aby odmítnutá položka odpovídala podmínkám SOD. Jestliže objednatel požaduje, aby bylo toto zařízení, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se zkoušky za stejných podmínek opakovat. Objednatel odmítne zařízení, materiály nebo výsledky činnosti i v případech, kdy na základě výsledků opakovaných zkoušek zjistí, že dotčené zařízení, materiály nebo výsledky činnosti nedosahují požadované kvality nebo jinak neodpovídají podmínkám SOD.

18/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozích zkoušek nebo certifikací může objednatel vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

- a) odstranil ze staveniště veškerá zařízení nebo materiály, které nejsou v souladu s podmínkami SOD nebo podmínkami obecně závazné právní úpravy nebo technických norem,
- b) odstranil a znovu provedl jakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny v souladu s SOD,

c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochranu životního prostředí a ochranu majetku ať již z důvodu nehody, nepředvídatelné události nebo jinak.

Zhotovitel splní pokyny v době, kterou bude doba stanovená objednatelem, nebo okamžitě, jestliže je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).

Jestliže zhotovitel nesplní (nebo není-li schopen splnit) pokyn nejpozději do termínu stanoveného mu objednatelem, bude objednatel oprávněn zajistit realizaci předmětných činností jiným způsobem, např. může najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnosti provedou; zhotovitel bude povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo neschopnosti splnění).

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1/ Objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je povinen si staveniště řádně a včas převzít. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn sankcionovat způsobem stanoveným ve SOD. O předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD) zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je povinen se seznámit při převzetí staveniště s aktuálním rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí, rozvodů a souvisejících zařízení na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto sítě a jejich vytyčení a označení vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu realizace předmětu díla nedošlo k jejich poškození. Dojde-li k poškození inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu. Zhotovitel nese veškeré náklady na opravu sítí a uvedení do původního stavu, a to včetně případných škod, pokut a nároků vznesených vlastníky nebo správcí dotčených sítí. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele, včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SOD a v jejich mezích s principy projektového řízení.

3/ Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla řídit realizace svými zaměstnanci minimálně v tomto složení:

- a) stavbyvedoucí,
- b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,

c) pracovník kontroly a řízení jakosti.

V souladu se stavebním zákonem musí zhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace díla stavbyvedoucím, který má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 SOD.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Vybavení zařízení staveniště objekty bude provedeno dle potřeb a zvyklostí zhotovitele; rozsah vybavení je plně na zhotoviteli, veškeré náklady zhotovitel zahrnul do nabídkové ceny díla. Na zařízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná potřebná úřední povolení, vyžadují-li se podle účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich kopii do 5 pracovních dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla. Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a díla, jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem SOD. Do potvrzení zápisu o předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být potřeba pro účely převjímacího řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí díla.

V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 SOD.

7/ Povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch a na výkopy obstará a poplatky za ně zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší užívání, než byla dohodnutá doba.

8/ Skladování materiálu a vybavení během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SOD. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu s právními předpisy upravujícími oblast nakládání s odpady (např. zákon o odpadech).

10/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.

11/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla. Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny.

12/ Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků

na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.

13/ Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele, nebo že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě. Pracovníci zhotovitele jsou povinni tento pokyn respektovat a práci přerušit.

14/ Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru odpovídající podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v prostorách zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období, elektrickým osvětlením apod.

15/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, v opačném případě je uhradí objednatel.

16/ Dosažení předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

17/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.

18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do „knihy kontrol a zkoušek“, kterou předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla nebo jeho části.

19/ Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli tak, aby se jich objednatel mohl zúčastnit.

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům.

22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné („pracovníci“) jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům poddodavatelů a osobám pro ně činným.

XI. KONTROLNÍ DNY, ZPRÁVY O POSTUPU PRACÍ

1/ Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Zápisu o předání a převzetí díla přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud SOD nestanoví jinak.

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za měsíc, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob, přičemž zhotovitel je v případě žádosti TDS povinen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná nebo jejichž účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným vynaložené náklady.

5/ TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.

6/ TDS pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení doručí zhotoviteli do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne.

7/ Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SOD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění uzavřenou SOD, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řízení.

8/ Bude-li to objednatel požadovat, zhotovitel připraví zprávy o postupu prací měsíčně a předá je vždy objednateli. První zpráva bude pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce po předání a převzetí staveniště. Poté budou zprávy zpracovány vždy pro období od prvního do posledního dne kalendářního měsíce.

Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli vždy do 7 dnů po skončení období, jehož se týká, a to v elektronické podobě. Objednatel se k předloženému návrhu zprávy vyjádří zhotoviteli do následujících 7 dnů. Do dalších 4 dnů pak zhotovitel předá objednateli zprávu, která bude respektovat připomínky objednatele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen vypracovat tyto zprávy i s jinými náležitostmi nebo vypracovat i další zprávy, než jsou uvedeny ve SOD a OP.

Podávání zpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončí všechny činnosti vedoucí k realizaci předmětu díla až do vydání protokolu o převzetí díla.

Strukturu zpráv určí objednatel zhotoviteli nejpozději do 21 dnů ode dne podpisu SOD. Případné změny struktury nebo obsahu zprávy oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději 21 dní před termínem předložení zprávy.

Každá zpráva bude za příslušné období minimálně obsahovat:

- i. informace o stavu realizace předmětu díla, harmonogramy a podrobné popisy pokroku prací za příslušné období, včetně všech stadií projektových prací (jsou-li jaké), stavu dokumentace zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na staveniště, stavby, montáže a zkoušení; a včetně těchto stadií práce všech poddodavatelů,
- ii. rekapitulaci všech plateb vč. finančního vyjádření pokroku prací za příslušné období a přehledného finančního plánu, zahrnujícího jak finanční vyjádření již provedených prací, tak plánovaný finanční postup v dalších obdobích realizace předmětu díla, a dále přehled dělení způsobilých a nezpůsobilých nákladů,
- iii. fotografie (min. počet 20 ks, barevné, s jednoznačným určením místa, data a času pořízení fotografie) ukazující stav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč. vlivu díla na životní prostředí,
- iv. u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo výroby, plnění v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:
 - a) zahájení výroby,
 - b) inspekcích zhotovitele,
 - c) zkouškách a
 - d) nakládce a dodání na staveniště;
- v. podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele,
- vi. kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledcích zkoušek a certifikátech materiálů,
- vii. bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv nehodách a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnosti,
- viii. aktualizaci programu prací, srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se SOD, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpoždění,
- ix. seznam všech změn, průběhu změnových řízení a seznamu změnových listů,
- x. návrh zhotovitele na úspory nákladů díla,
- xi. podrobný plán a popis prací pro další období.

XII. PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1/ Objednatel je oprávněn požadovat provedení přejímacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly. Pokud tohoto oprávnění objednatel využije, je povinen k provedení přejímacích zkoušek zhotovitele písemně vyzvat, a to nejpozději 20 dnů před zahájením přejímacího řízení, zhotovitel je poté povinen přejímací zkoušky provést v níže uvedeném rozsahu.

2/ Zhotovitel provede před zahájením přejímacího řízení vedoucího k předání a převzetí díla přejímací zkoušky v souladu s SOD a těmito OP, příslušnými normami a pokyny objednatele.

3/ Přejímací zkoušky zahrnují všechny zkoušky uvedené v časovém a věcném programu průběhu zkoušek schváleném objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexní zkoušky a dále zkoušky požadované závaznou právní úpravou, normami, státními orgány a ostatní zkoušky nezbytné k prokázání kvality a bezpečnosti díla nebo jeho částí.

4/ Zhotovitel oznámí správci stavby a objednateli datum, po němž bude připraven provést každou z přejímacích zkoušek, a to 10 dnů předem včetně návrhu časového a věcného programu průběhu těchto zkoušek. Není-li dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do 14 dnů po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválí objednatel nebo kdy to nařídí objednatel.

5/ Při zvažování výsledků přejímacích zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv předpokládanému vytížení a účinku užívání díla nebo jeho částí objednatelem při provozu nebo k jiným vlastnostem stavby. Jakmile dílo nebo část díla projde přejímacími zkouškami, předá zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek objednateli.

6/ Pokud jsou přejímací zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedení přejímacích zkoušek je podmínkou pro zahájení předání a převzetí díla (prejímací řízení). O ukončení přejímacích zkoušek rozhoduje objednatel.

7/ Jestliže jsou přejímací zkoušky bezdůvodně odloženy zhotovitelem, může objednatel oznámením požádat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdržel oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v určený den nebo ve dnech v této lhůtě, které oznámí objednateli. Jestliže zhotovitel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdržel oznámení objednatele, může ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele.

8/ Jestliže výsledky přejímacích zkoušek neodpovídají podmínkám SOD nebo rozhodnutí státních nebo relevantních orgánů nebo obsahu obecně závazné právní úpravy a dílo nebo část díla neprojde přejímacími zkouškami, objednatel může požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv části díla za stejných podmínek opakovaly. Jestliže dílo nebo část díla neprojde opakovanými přejímacími zkouškami, bude objednatel oprávněn:

- a) nařídit další opakování přejímacích zkoušek;
- b) jestliže neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškerého předpokládaného prospěchu z díla nebo části díla, odmítnout dílo nebo část díla (podle okolností), a v tomto případě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve vztahu ke kterékoliv větší části díla, která nemůže být uvedena do zamýšleného užívání. Aniž by to ovlivnilo ostatní práva podle Smlouvy o dílo nebo jiná.

bude mít objednatel poté nárok na vrácení veškerých částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolností), plus náklady na financování a náklady na demontáž díla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácení zařízení a materiálů zhotoviteli;

c) vydat protokol o převzetí díla, jestliže to požaduje objednatel.

V případě, že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech ostatních povinností vyplývajících ze SOD a cena díla bude snížena o takovou částku, která bude pokrývat sníženou hodnotu díla pro objednatele v důsledku neúspěšných přejímacích zkoušek.

9/ Objednatel je oprávněn při přejímacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč takové zkoušky požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje od zhotovitele provést. Pokud oprávněnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, je zhotovitel takové zkoušky povinen provést, provádí je však za úhradu nákladů objednatelem za předpokladu, že dodatečné zkoušky neprokáží vady z odpovědnosti zhotovitele. Pokud zkoušky prokáží vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečné zkoušky zhotovitel. Nesplnění požadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem k nezahájení nebo přerušení přejímacího řízení a odmítnutí převzetí díla objednatelem.

10/ Objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončené dílo. Objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené části díla. Výjimkou mohou být ty objekty, které zhotovitel provede v předstihu pro potřeby zařízení staveniště a které objednatel převede do správy nebo majetku jiných organizací, popř. samostatné funkční objekty, které bude nutno zprovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatních případech jen po dohodě s objednatelem. Dílo nebo jeho části bude(-ou) v okamžiku předání objednateli prosté jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.

11/ Skutečnost, že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje zásadně zhotovitel a za tímto účelem předkládá objednateli nezbytné doklady a dokumenty.

12/ Zhotovitel písemně (postačuje na e-mail uvedený v SOD) oznámí přesné datum dokončení díla objednateli nejméně 14 dní před datem dokončení díla a současně je vyzve k zahájení procesu předání a převzetí díla (přejímací řízení) ke dni následujícímu po datu dokončení díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení ke dni následujícímu po datu dokončení díla dle písemného oznámení zhotovitele. Pokud nebude sjednáno stranami SOD jinak, je místem předání místo realizace předmětu díla.

13/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud:

- a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanými v souladu se SOD;
- b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SOD, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu; nedoložil-li zhotovitel tyto dokumenty, nebude dílo považováno za dokončené a způsobilé k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen připravit a předložit v rámci přejímacího řízení zejména doklady v souladu s požadavky stavebního zákona opravňující dílo umístit a realizovat. Tyto doklady slouží ke kontrole, zda byly v rámci realizace předmětu díla zhotovitelem splněny podmínky v těchto dokladech obsažené;

- c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;
- d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozorní TDS při předpřejímce podle tohoto článku.

14/ Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení ve smyslu SOD,
- b) stavební deník – originál,
- c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty apod.),
- d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
- e) ostatní dokumentaci,
- f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SOD, např.
 - Protokol o vytýčení stavby
 - Zaměření skutečného stavu po dokončení
 - Doklady o provedení hutnících zkoušek
 - Doklady o předání dotčených inženýrských sítí a pozemků jejím vlastníkům
 - Doklady o likvidaci odpadů
- g) pro vodovodní řady – potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových zkouškách vodovodu,
- h) pro kanalizace – protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové prohlídky kanalizačních stok,
- i) předaná technická dokumentace musí mimo jiné obsahovat výrobní dokumentaci k jednotlivým měřidlům jako jsou kalibrační listy, výrobní certifikáty, prohlášení o shodě, návody k použití a potvrzení o ověření stanovených měřidel, pokud je vydáno.

Zhotovitel předá veškeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné k převzetí díla objednatel, v českém jazyce ve třech tištěných vyhotoveních, pokud objednatel nestanoví počet vyšší. Rovněž je předá v digitální formě na nosiči CD-ROM nebo DVD za použití standardních formátů. Obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové dokumentace předávané zhotovitelem může objednatel v případě potřeby stanovit nebo upravit pokynem.

15/ Další podmínky pro zahájení přejímacího řízení:

- a) podmínkou převzetí celého díla je předložení záruky na odstranění vad dle těchto OP,
- b) úspěšné provedení individuálního a komplexního vyzkoušení díla a zkoušek před převzetím díla (pokud budou objednatel požadovány),
- c) zaškolení pracovníků objednatele, především pak zaškolení týkající se provozu a údržby díla a jeho částí,
- d) dílo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímací řízení, aby bylo připraveno pro následné kolaudační řízení a/nebo zahájení trvalého provozu.

16/ O průběhu přejímacího řízení bude smluvními stranami vyhotoven protokol o převzetí díla. Dílo se považuje za převzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatel podepsán protokol o převzetí díla, a to bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzetí díla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatel.

17/ Objednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímací řízení a byly splněné veškeré podmínky pro jeho úspěšné provedení:

- a) podepíše protokol o převzetí díla s uvedením data, kdy bylo dílo dokončeno v souladu se SOD,
- b) odmítne podpis protokolu o převzetí díla a je-li to možné, objednatel současně uvede důvody a podmínky, které musí zhotovitel splnit, aby bylo možné přejímací řízení opakovat a protokol o převzetí díla vydat. Po splnění těchto podmínek je zhotovitel oprávněn opětovně požádat o zahájení přejímacího řízení a vydání protokolu o převzetí díla.

18/ Protokol o převzetí díla bude obsahovat alespoň:

- a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání,
- b) identifikační údaje o díle,
- c) konec záruční doby dle SOD,
- d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímacího řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
- e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
- f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
- g) provozní řády a všechny další požadované doklady k předání a převzetí díla,
- h) záruční listy všech zařízení zabudovaných do díla
- i) soupis příloh.

19/ Objednatel má právo odmítnout převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky (estetické nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s jinými neomezily jeho užívání. Objednatel je rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem Protokol o předání díla, i když dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání v souladu s účelem SOD. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu o převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončení. O odstranění veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku či nedodělku má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec. Stanovisko znalce takto určeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

20/ Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení OP, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před doručením výzvy k převzetí díla objednateli vyzvat TDS k tzv. předpřejímce díla, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn zhotovitele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájení přejímacího řízení díla.

21/ Sepsání a podpis protokolu o předání díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

22/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1 týdne ode dne předání a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou v Protokolu o předání díla na jiném termínu.

XIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1/ Zhotovitel zhotovuje dílo u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil. Objednatel je tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

2/ Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele potvrzením protokolu o předání díla oběma smluvními stranami.

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

4/ Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

5/ Zhotovitel převezme plnou odpovědnost za zařízení objednatele ode dne zahájení jejich užívání nebo obsazení zhotovitelem až do dne, kdy budou předány nebo kdy bude užívání ukončeno.

Jestliže dojde ke ztrátě nebo poškození některé z výše uvedených položek v době, kdy za péči o ně odpovídá zhotovitel, z jakékoli jiné příčiny než takové, za niž je odpovědný objednatel, napraví zhotovitel ztrátu nebo odstraní poškození na vlastní náklady ke spokojenosti objednatele.

6/ Od předání díla nebo jeho části objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na věcech nezbytných k realizaci činností specifikovaných při protokolárním předání díla nebo jeho části, jsou-li tyto věci nezbytné k řádnému dokončení realizace díla, zejména k odstranění vad a nedodělků. Nese rovněž nebezpečí vzniku škody na díle nebo části díla, kterého se týkají realizace zbývajících činností.

7/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. Zhotovitel je zodpovědný za:

- a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do vypršení záruky za dílo,
- b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet z chyb provádění díla.

8/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

XIV. NEDOSTATKY PLNĚNÍ

1/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti v rozporu se SOD, OP nebo závaznými podklady díla, zejména v rozporu s projektovou dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného dle těchto OP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDS, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné nedostatky představují překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzít příslušné plnění s drobnými nedostatky. Nedojde-li mezi smluvními stranami při sepsání protokolu o převzetí části díla k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, se kterými je část díla předávána a přebírána, pak platí, že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od data vydání protokolu o převzetí části díla.

4/ Jestliže zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození ve stanovené lhůtě, může být objednatelem (nebo v jeho zastoupení) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo poškození odstraněno. Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem. Jestliže zhotovitel ani do tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstraní nebo je zřejmé, že je zhotovitel neodstraní přiměřeně dle charakteru vady nebo poškození a tyto nápravné práce měly být provedeny na náklady zhotovitele, objednatel může (podle vlastní volby):

- a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných osob, odpovídajícím způsobem a na riziko a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese žádnou odpovědnost; a zhotovitel zaplatí objednateli účelně vynaložené náklady, které vznikly objednateli při odstraňování vady nebo poškození;
- b) stanovit odpovídající snížení ceny díla; nebo
- c) jestliže vada nebo poškození zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze stavby nebo jakékoliv větší části stavby, odstoupit od SOD jako celku, nebo ve vztahu ke kterékoliv větší části díla, která nemůže být uvedena do zamýšleného užívání. Aniž by to ovlivnilo ostatní práva podle SOD nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok na vrácení veškerých částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolností), plus náklady na financování a náklady na demontáž díla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácení zařízení a materiálů zhotoviteli.

XV. ZÁRUKY ZA JAKOST

1/ Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem v průběhu trvání lhůty pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady (záruční doby). Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době nebo záručních dobách uvedené (-ých) ve SOD.

2/ Záruční lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doby uvedené ve SOD mají vyšší platnost než záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci jednotlivých zařízení a materiálů jen pokud jsou tyto záruční doby ve SOD delší než záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci jednotlivých zařízení, strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které dodavatelé nebo výrobci poskytují záruční dobu delší než záruční doba uvedená ve SOD, se vztahuje záruční doba garantovaná jednotlivými dodavateli a výrobci.

3/ V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

4/ V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli e-mailem nebo jinou písemnou formou.

5/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednateli jeho doručení nejpozději do 10:00 hod. následujícího pracovního dne.

6/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

7/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

- a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
- b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
- c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo poskytnout slevu.

8/ Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

9/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného objednatelem dle těchto OP.

10/ V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůtu náhradní.

U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírně odpadních vod, čerpací stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatnění reklamace. Na základě uplatnění reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele k jednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud zhotovitel nenastoupí ihned, má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u provozovatele či jiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeučtovat k náhradě.

11/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.

12/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

13/ Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

14/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vázající se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

15/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec určený podle těchto OP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

16/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončeného díla.

XVI. ZNALEC

1/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu s platným zákonem o znalcích.

2/ Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, není-li jinde v těchto OP stanoveno, že znalece určí objednatel (potom proběhne takové určení bez konzultace se zhotovitelem). Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostí o určení znalce. V případě, že zhotovitel odmítne objednatelem navrženého znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle na tom, která smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

4/ Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.

XVII. POJIŠTĚNÍ

1/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD uzavřeno pojištění pro případ:

- a) vzniku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvislosti s plněním SOD nebo jinak, včetně (nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy,
- b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním SOD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně odpovídající 100 % hodnoty zakázky pro období od převzetí staveniště do uzavření zápisu o předání a převzetí díla a s horní hranicí pojistného plnění nejméně odpovídající 50 % hodnoty zakázky pro období od uzavření zápisu o předání a převzetí díla do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD.

2/ Pojištění stavebně-montážních rizik uzavřené zhotovitelem pro předmět dané veřejné zakázky musí splňovat po celou dobu plnění SOD tyto podmínky:

- a) Pojištění stavebně-montážních rizik min. ve výši dle odst. 1 tohoto článku. Tam, kde to typ pojištění umožní, bude pojištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména u pojištění díla, které je od počátku ve vlastnictví objednatele. Pojištění stavebně-montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojištění se musí vztahovat i na místa mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří nebo budou tvořit součást díla, uskladněny či montovány.

b) Mimo výše uvedené požadavky na pojištění stavebně-montážních rizik musí pojištění ve svém souhrnu (tj. stávající pojištění odpovědnosti a pojištění stavebně-montážních rizik) zahrnovat po celou dobu plnění SOD minimálně:

- pojištění živelní, které bude kryt škody na majetku způsobené živlem, tj. zejména požárem a jeho průvodními jevy, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, povodní, záplavou, vichřicí nebo krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, zemětřesením, tíhou sněhu, námrazou, nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem stromů, stožárů apod., kapalinou unikající z vodovodních zařízení a médiem vytékajícím v důsledku poruchy ze stabilních hasicích zařízení tak, aby vzniklo právo na pojistné plnění také za poškození nebo zničení potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení vč. armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznutím kapaliny v nich, kotlů, nádrží a výměňkových stanic vytápěcích systémů apod., došlo-li k němu zmrznutím kapaliny v nich (tzv. sdružený živel), neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
- další pojištění tzv. montážních a stavebních rizik, a to tak, aby kromě přímých škod vzniklých na stavbě vč. věcí použitých pro její provedení krylo i nepřímé škody a škody vzniklé projekční, konstrukční, materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací – zejména bude uzavřeno tzv. pojištění pro případ přerušení provozu, tzv. pojištění zkušebního provozu a pojištění činností zhotovitele při odstraňování vad v záruční době.

Výše uvedený výčet konkrétních rizik, včetně pojmenování typu pojištění, je pouze příkladný.

3/ Zhotovitel je jako pojistník povinen udržovat pojištění tak, jak bylo předloženo, a to beze změn, po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak je dále uvedeno. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škody vztahující se k realizaci předmětu díla musí trvat po dobu do převzetí celého díla objednatelem.

4/ Zhotovitel je povinen udržovat pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu díla, v takovém případě je zhotovitel povinen změnit rozsah pojištění tak, aby pokrývalo změněný rozsah předmětu díla.

5/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

6/ Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SOD.

7/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit

úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění díla podle SOD vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

8/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději při uzavření SOD.

9/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do 14 dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období objednateli.

10/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku jednat v úzké součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

XVIII. JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, které jsou jim vyhrazeny, bez ohledu na to, zda to tyto OP výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v SOD; jednání objednatele má vždy přednost před jednáním TDS, AD a KO-BOZP. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření TDS, AD a KO-BOZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným zhotoviteli.

2/ Smluvní strany si při uzavření smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je v souvislosti s plněním SOD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění SOD, adresu pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky, pokud takovou mají, a mobilního telefonu, a elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli s okamžitou účinností změnit osoby a údaje uvedené v seznamu osob a o takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SOD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde SOD nebo tyto OP tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SOD nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou, faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.

5/ Nestanoví-li SOD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být písemná komunikace směřována na adresy uvedené v záhlaví SOD. Změny doručovacích

údajů musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručení písemné komunikace se považuje:

- a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem,
- b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,
- c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě zaslání faxem, ledaže adresát do 10:00 následujícího pracovního dne písemně informoval odesilatele o tom, že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslání faxem
- d) e-mailová zpráva, jejíž přijetí je potvrzené písemně adresátem

V ostatním se podpůrně užijí ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování právníckým osobám.

XIX. UKONČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ

1/ Pro případ ukončení SOD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

2/ Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3/ Jestliže zhotovitel neplní nebo nesplní některou povinnost podle SOD nebo těchto OP, může objednatel oznámením vyzvat zhotovitele, aby opominutí uvedl do pořádku a napravil je ve stanovené přiměřené lhůtě. Objednatel je mimo případy dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od SOD v následujících případech:

- a) zhotovitel ve své nabídce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterých mu byla přidělena zakázka;
- b) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo závaznými podklady díla;
- c) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 60 dní s předáním díla objednateli, přičemž za den předání díla objednateli se považuje den potvrzení protokolu o předání díla;
- d) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl. III. SOD přesahujícího 90 dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu;
- e) zhotovitel opustí dílo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v řádné realizaci předmětu díla a/nebo v plnění svých povinností podle SOD nebo OP;
- f) zhotovitel použije pro plnění SOD poddodavatele v rozporu s OP;

- g) hrubě nebo opakovaně nekvalitního plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- h) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla;
- i) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- j) opakované (minimálně dvakrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovení SOD nebo OP;
- k) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace zhotovitele;
- l) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SOD nebo OP delší než 10 dnů.

4/ Objednatel má rovněž právo na odstoupení od SOD v případě, že projektu nebude poskytnuta nebo bude zrušena, resp. snížena přislíbená podpora dotačních prostředků.

5/ Zhotovitel je oprávněn od SOD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části ze strany objednatele o více než 90 dní.

6/ Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

7/ Poté, co oznámení o odstoupení ze strany objednatele vstoupilo v platnost, se veškeré nesplatné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli stávají splatnými. Dále může objednatel odmítnout další platby zhotoviteli, dokud nejsou:

- a) stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončení a odstranění všech vad, škody způsobené zpožděním při dokončení (jsou-li) a všechny další náklady způsobené objednateli postupem dle SOD a OP, a/nebo
- b) neobdrží od zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které utrpěl objednatel, a veškeré mimořádné náklady které objednatel vynaložil nebo v budoucnu bude muset vynaložit na řádné dokončení realizace předmětu díla po započtení všech částek splatných zhotoviteli. Po obdržení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné výdaje vyplatí objednatel zůstatek zhotoviteli.

8/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od SOD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění SOD (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění SOD do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející zhotoviteli objednatelem určený znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky určenými podle občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně vynaložené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SOD; pro vyloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu svých nákladů spojených s ukončením svých činností, vyklizením stavení ani jiných nákladů spojených s odstoupením objednatele od smlouvy.

10/ Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením od smlouvy, včetně

vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle SOD a na náhradu škod vzniklých prodloužením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

11/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

12/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel a znalec jmenovaný objednatel. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě zhotovitel.

13/ Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

14/ Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

15/ V případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

XX. FINANČNÍ ZÁRUKA

1/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek finanční záruku podle § 2029 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“), poskytnutou bankou, zahraniční bankou nebo spořitelním a úvěrovým družstvem (dále jen „banka“) za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o dílo jinak.

2/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

- a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele až do výše 30 % z ceny díla uvedené v SOD,
- b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v protokolu o předání kompletního díla a v kolaudačním souhlasu;
- c) Záruka za provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodů porušení povinnosti zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele v poskytnuté přiměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem. Záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této SOD nebo OP, především pak:
 - povinnost udržovat záruku za provedení díla ve stanovené výši a stanoveným způsobem;

- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle SOD nebo OP, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě, kdy z důvodu na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnost vrátit poskytnutou dotaci, resp. její část;
- povinnost udržovat pojištění v souladu s SOD nebo OP;
- povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných SOD nebo OP; za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu s SOD nebo OP se považuje zejména prodlení se splněním lhůty pro dokončení, dodržování závazných milníků dle SOD nebo OP a platného Harmonogramu postupu prací;
- povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek SOD nebo OP, povinnost uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s SOD nebo OP.

3/ Bankovní garanci (originál záruční listiny) předloží zhotovitel objednateli ke dni uzavření Smlouvy o dílo. Na základě písemné žádosti zhotovitele předložené ke dni uzavření Smlouvy o dílo může objednatel stanovit lhůtu pro předložení bankovní garance delší, ne však delší než ke dni předání a převzetí prvního staveniště. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit již bez dalšího.

4/ Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody.

5/ Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

6/ Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla být bankovní záruka ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (10) dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených SOD nebo OP, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl jinak.

9/ V případě předčasného ukončení SOD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SOD nezaniknou.

10/ Zhotovitel na vlastní náklady zajistí splnění svých závazků vyplývajících z odpovědnosti za vady díla zárukou za odstranění vad v záruční době ve výši 30 % ze skutečné ceny díla. Zhotovitel předá objednateli listinu záruky za odstranění vad v záruční době do doby před vydáním protokolu o převzetí díla. Subjektem

vystavujícím listinu záruky za odstranění vad díla v záruční době bude banka. Objednatel je oprávněn čerpat záruku za odstranění vad v záruční době v plném rozsahu. V případě čerpání záruky je zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak, aby splnil povinnost udržovat záruku za odstranění vad v záruční době v souladu s ustanoveními SOD nebo OP. Objednatel vrátí zhotoviteli listinu záruky za odstranění vad v záruční době do 30 dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškeré své závazky vyplývající z odpovědnosti za odstranění vad díla v záruční době.

XXI. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

1/ Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání SOD nebo OP zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení delším než 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k odstranění prodlení,
- b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené zápisem objednatele ve stavebním deníku,
- c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nebo zápisů ze strany TDS, AD nebo KO-BOZP nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodržovány zejména (nikoliv výlučně) předpisy BOZP, PO a OŽP,
- d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.

2/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SOD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho částí a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

XXII. VYŠŠÍ MOC

1/ Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka,

kteřá vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku jejích hospodářských poměrů.

2/ Za okolností vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolností vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů druhou stranu vyzoomět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyzoomí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

4/ Pokud trvání zásahu či okolností vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, plnění SOD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

5/ V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy.

XXIII. ŘÍDÍCÍ PRÁVO, SPORY, SOUDY

1/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2/ V případě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce (OIP) a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, že zařízení (nebo jeho části), které je součástí díla, nevykazuje žádné patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se díla dle SOD, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění SOD nebo z titulu jiných právních vad díla nebo jeho částí. Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou podporu a součinnost.

XXIV. OSOBNÍ ÚDAJE

1/ Objednatel i zhotovitel berou na vědomí, že každý z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje, pracovní či korporátní zařazení a záznamy komunikace) a případně dalších osob zapojených na plnění SOD jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:

- a) uzavření a plnění smluv s dodavateli a smluvními partnery;
- b) vnitřní administrativní potřeby, evidence a statistika;
- c) ochrana majetku a osob správce;
- d) ochrana práv a právních nároků správce;
- e) plnění obecných zákonných povinností správce.

2/ Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

- a) oprávněný zájem správce na uzavření smluv a plnění uzavřených smluv (pro účel odst. 1/ písm. a) výše),
- b) oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik a evidenci správce (pro účel odst. 1/ písm. b) výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel odst. 1/ písm. c) výše), ochraně právních nároků správce (pro účel odst. 1/ písm. d) výše),
- c) plnění právních povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel odst. 1/ písm. e) výše).

3/ Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle odst. 1/ písm. a) výše po dobu účinnosti SOD a OP, pro účely dle odst. 1/ písm. a) až písm. d) výše po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 let po ukončení Smlouvy a pro účel dle odst. 1/ písm. e) výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

4/ Subjekty údajů jsou v případech stanovených právními předpisy oprávněny:

- a) požadovat přístup k osobním údajům;
- b) požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
- c) požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
- d) vznést námitku proti zpracování osobních údajů; a
- e) využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5/ Smluvní strany se zavazují informovat subjekty údajů vystupující či zapojené do plnění SOD na jejich straně o zpracování jejich osobních údajů dle této kapitoly. Detailní informace o zpracování osobních údajů dle tohoto článku jsou dostupné u Smluvní strany vystupující jako správce. Veškerá práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktů Smluvních stran uvedených v SOD, anebo jiným, později sděleným způsobem.

6/ Aniž by tím byla dotčena jiná ustanovení této kapitoly, Smluvní strany se zavazují chránit rovněž veškeré osobní údaje osob nespádajících do kategorií specifikovaných v čl. 1/ výše, se kterými se v rámci výkonu práv a/nebo plnění povinností dle této SOD seznámí, a zavazují se o těchto osobních údajích zachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nim všechny povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů. V případě, že by při plnění této SOD mělo docházet ke zpracování osobních údajů jednou Smluvní stranou jakožto zpracovatelem pro druhou Smluvní stranu jako správce, zavazují se Smluvní strany na žádost kterékoli z nich uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů v podobě samostatné smlouvy či doložky ve formě dodatku ke SOD, a to se všemi náležitostmi vyžadovanými právními předpisy.

7/ Informace o zpracování osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webu: <https://www.vakpce.cz/bezpecnost-a-ochrana-osobnich-udaju>.

XXV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna se do 10 dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit smířčího jednání.

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SOD, jakož i těchto Podmínek se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SOD na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3/ V případě, že některé ustanovení těchto OP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto OP. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejbližší odpovídá hospodářskému účelu neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách vyskytne mezera v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.

4/ Pokud není v SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle SOD nebo OP, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.

5/ Pokud není ve SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platí datum razítka podacího poštovního úřadu.

6/ Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku prodlužují promlčecí dobu nároků vzešlých ze SOD a/nebo OP na dobu 10 (deseti) let.

7/ Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení SOD a OP byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

8/ Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

9/ V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoli dalšího omezení.

10/ Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv během trvání SOD), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.

11/ Odlišně od zákona si smluvní strany ujednávají, že plnění zhotovitele nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku.



12/ Svým níže uvedeným podpisem smlouvy zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s celým obsahem Obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo a nemá pochybnosti o výkladu jejich znění.

za objednatele:

.....
František Brendl
Předseda představenstva

za zhotovitele:

.....

HARMONOGRAM PRACÍ	IV.26	V.26	VI.26	VII.26
Rekonstrukce kanalizace				
Rekonstrukce vodovodu				

Zahájení prací 15. 4. 2026

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli do 31.7.2026

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 854_A
Stavba: Pardubice, ul. JUDr. Krpaty - kanalizace a vodovod II. etapa A



KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 02.02.2026

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631

Uchazeč:
PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

IČ: 217 711 11
DIČ: CZ21771111

Projektant:
VK PROJEKT, spol. s r.o.

IČ: 64826431
DIČ: CZ64826431

Zpracovatel:
Ladislav Kovnalina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 282 591,11
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	11 282 591,11	2 369 344,13
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			13 651 935,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 854_A

Stavba: Pardubice, ul. JUDr. Krpaty - kanalizace a vodovod II. etapa A

Místo: Pardubice

Datum:

02.02.2026

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Uchazeč: PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

Zpracovatel:

Ladislav Kovnalina

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 282 591,11	13 651 935,24
854-01	IO 01 - Kanalizace	8 129 382,47	9 836 552,79
854-02	IO 02 - Vodovod	2 240 208,64	2 710 652,45
854-10	VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady	913 000,00	1 104 730,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Pardubice, ul. JUDr. Krpaty - kanalizace a vodovod II. etapa A

Objekt:
854-01 - IO 01 - Kanalizace

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 02.02.2026

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631

Uchazeč:
PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

IČ: 217 711 11
DIČ: CZ21771111

Projektant:
VK PROJEKT, spol. s r.o.

IČ: 64826431
DIČ: CZ64826431

Zpracovatel:
Ladislav Kovnalina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 129 382,47
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 129 382,47	21,00%	1 707 170,32
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	9 836 552,79	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice, ul. JUDr. Krpaty - kanalizace a vodovod II. etapa A
Objekt: **854-01 - IO 01 - Kanalizace**

Místo: Pardubice

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč: PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

Datum: 02.02.2026

Projektant: VK PROJEKT, spol.
s r.o.

Zpracovatel: Ladislav Kovnalina



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 129 382,47

HSV - Práce a dodávky HSV

8 129 382,47

1 - Zemní práce	3 495 605,90
2 - Zakládání	23 865,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	533 348,80
4 - Vodorovné konstrukce	416 276,98
5 - Komunikace pozemní	40 975,30
8 - Trubní vedení	2 589 511,83
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	27 205,00
997 - Přesun sutě	709 862,50
998 - Přesun hmot	292 731,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice, ul. JUDr. Krpaty - kanalizace a vodovod II. etapa A
 Objekt: 854-01 - IO 01 - Kanalizace
 Místo: Pardubice
 Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
 Uchazeč: PP-GROUP stavby TJ s.r.o.



Datum: 02.02.2026
 Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o.
 Zpracovatel: Ladislav Kovnalina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 129 382,47

D HSV Práce a dodávky HSV

8 129 382,47

D 1 Zemní práce 3 495 605,90

1	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	350,300	21,20	7 426,36	CS ÚRS 2025 02
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107212 výkr.č. C.3. D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05, D.1.08, D.1.09 stoka 1 136,0*1,4 190,400 úsek 1 11,0*1,3 14,300 úsek 2 13,0*1,3 16,900 kanalizační přípojky 117,0*1,1 128,700 Součet 350,300								
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	350,300	51,00	17 865,30	CS ÚRS 2025 02
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107223 výkr.č. C.3. D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05, D.1.08, D.1.09 stoka 1 136,0*1,4 190,400 úsek 1 11,0*1,3 14,300 úsek 2 13,0*1,3 16,900 kanalizační přípojky 117,0*1,1 128,700 Součet 350,300								
3	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	501,700	24,30	12 191,31	CS ÚRS 2025 02
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107241 výkr.č. C.3. D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05, D.1.08, D.1.09 stoka 1 136,0*2 272,000 úsek 1 9,0*2 18,000 5*7 35,000 úsek 2 10,0*1,3 13,000 5*7 35,000 kanalizační přípojky 117,0*1,1 128,700 Součet 501,700								
4	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	350,300	36,30	12 715,89	CS ÚRS 2025 02
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107242 výkr.č. C.3. D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05, D.1.08, D.1.09 stoka 1 136,0*1,4 190,400 úsek 1 11,0*1,3 14,300 úsek 2 13,0*1,3 16,900 kanalizační přípojky 117,0*1,1 128,700 Součet 350,300								
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	32,000	52,00	1 664,00	CS ÚRS 2025 02
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113201112								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.06, D.1.07					
	VV		přepojení přípojek		32,000			
	VV		16"2		32,000			
	VV		Součet					
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 920,000	175,00	336 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		spodní voda		960,000			
	VV		40"24					
	VV		přečerpání splašků					
	VV		40"24		960,000			
	VV		Součet		1 920,000			
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	80,000	66,50	5 320,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		spodní voda		40,000			
	VV		40					
	VV		přečerpání splašků					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		80,000			
8	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	25,400	560,50	14 236,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřizováním a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001401					
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.08, D.1.09					
	VV		stoka 1		11,200			
	VV		8"1,4					
	VV		úsek 1		1,300			
	VV		1"1,3					
	VV		úsek 2		5,200			
	VV		4"1,3					
	VV		kanalizační přípojky		7,700			
	VV		7"1,1		25,400			
	VV		Součet					
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	16,500	484,50	7 994,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřizováním a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421					
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.08, D.1.09					
	VV		stoka 1		4,200			
	VV		3"1,4					
	VV		úsek 2		1,300			
	VV		1"1,3					
	VV		kanalizační přípojky		11,000			
	VV		10"1,1		16,500			
	VV		Součet					
10	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	10,000	300,50	3 005,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119002121					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		10		10,000			
11	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	10,000	190,00	1 900,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119002122					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		10		10,000			
12	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	9,000	546,50	4 918,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pojezdové tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119002411					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		1*(3*3)		9,000			
13	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	9,000	273,00	2 457,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pojezdové tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119002412					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		1*(3*3)		9,000			
14	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	320,000	82,50	26 400,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003217					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		zajištění stok					
	VV		stoka 1		272,000			
	VV		136,0*2					
	VV		úsek 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,0*2		22,000			
	VV		úsek 2					
	VV		13,0*2		26,000			
	VV		Součet		320,000			
15	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	320,000	19,80	6 336,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003218					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		zajištění stok					
	VV		stoka 1					
	VV		136,0*2		272,000			
	VV		úsek 1					
	VV		11,0*2		22,000			
	VV		úsek 2					
	VV		13,0*2		26,000			
	VV		Součet		320,000			
16	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	764,043	515,00	393 482,15	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254205					
	VV		výkr.č. C.3. D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05, D.1.08, D.1.09					
	VV		stoka 1					
	VV		136,0*(1,4*2,5-(1,4*0,26+3,14*0,5*0,075))-13,847		396,635			
	VV		úsek 1					
	VV		11,0*(1,3*2,2-(1,2*0,23+3,14*0,4*0,065))		27,526			
	VV		úsek 2					
	VV		13,0*(1,3*2,5-(1,2*0,23+3,14*0,4*0,065))		37,601			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		117,0*(1,1*2,5-(0,9*0,15+3,14*0,2*0,05))		302,281			
	VV		Součet		764,043			
17	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	208,720	789,00	164 680,08	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101					
	VV		př.č. C.3. D.1.02, D.1.03, D.1.08, D.1.09					
	VV		stoka 1					
	VV		11*1,4*2*2,5		77,000			
	VV		úsek 1					
	VV		1*1,3*2*2,2		5,720			
	VV		úsek 2					
	VV		5*1,3*2*2,5		32,500			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		17*1,1*2*2,5		93,500			
	VV		Součet		208,720			
18	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 378,400	446,50	615 455,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151201102					
	VV		výkr.č. C.3. D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05, D.1.08, D.1.09					
	VV		stoka 1					
	VV		136,0*2*2,5		680,000			
	VV		úsek 1					
	VV		11,0*2*2,2		48,400			
	VV		úsek 2					
	VV		13,0*2*2,5		65,000			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		117,0*2*2,5		585,000			
	VV		Součet		1 378,400			
19	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	1 378,400	178,00	245 355,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151201112					
	VV		výkr.č. C.3. D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05, D.1.08, D.1.09					
	VV		stoka 1					
	VV		136,0*2*2,5		680,000			
	VV		úsek 1					
	VV		11,0*2*2,2		48,400			
	VV		úsek 2					
	VV		13,0*2*2,5		65,000			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		117,0*2*2,5		585,000			
	VV		Součet		1 378,400			
20	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	764,043	341,00	260 538,66	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751115					
	VV		výkr.č. C.3. D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05, D.1.08, D.1.09					
	VV		stoka 1					
	VV		136,0*(1,4*2,5-(1,4*0,26+3,14*0,5*0,075))-13,847		396,635			
	VV		úsek 1					
	VV		11,0*(1,3*2,2-(1,2*0,23+3,14*0,4*0,065))		27,526			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		úsek 2					
	VV		13,0*(1,3*2,5-(1,2*0,23+3,14*0,4*0,065))		37,601			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		117,0*(1,1*2,5-(0,9*0,15+3,14*0,2*0,05))		302,281			
	VV		Součet		764,043			
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 375,277	214,00	294 309,28	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
	VV		764,043*1,8 Přepočtené koeficientem množství		1 375,277			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	764,043	9,90	7 564,03	CS ÚRS 2025 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
23	K	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	597,920	154,00	92 079,68	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		výkr.č. C.3. D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05, D.1.08, D.1.09					
	VV		stoka 1					
	VV		136,0*1,4*1,6		304,640			
	VV		úsek 1					
	VV		11,0*1,3*1,4		20,020			
	VV		úsek 2					
	VV		13,0*1,3*1,7		28,730			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		117,0*1,1*1,9		244,530			
	VV		Součet		597,920			
24	M	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	1 173,024	534,00	626 394,82	CS ÚRS 2025 02
	PP		štěrkopísek netříděný					
	VV		651,68*1,8 Přepočtené koeficientem množství		1 173,024			
25	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	196,623	600,00	117 973,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175111101					
	VV		výkr.č. C.3. D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05, D.1.08, D.1.09					
	VV		stoka 1					
	VV		136,0*(1,4*0,9-0,585*0,22-3,14*0,25*0,25)		127,167			
	VV		úsek 1					
	VV		11,0*(1,3*0,8-0,585*0,20-3,14*0,2*0,2)		8,771			
	VV		úsek 2					
	VV		13,0*(1,3*0,8-0,585*0,20-3,14*0,2*0,2)		10,366			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		117,0*(1,1*0,5-0,585*0,205)		50,319			
	VV		Součet		196,623			
26	M	58337303	Štěrkopísek frakce 0/8	t	353,921	614,00	217 307,49	CS ÚRS 2025 02
	PP		štěrkopísek frakce 0/8					
	VV		196,623*1,8 Přepočtené koeficientem množství		353,921			
27	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	3,000	11,60	34,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm					
	VV		př.č. C.3. D.1.01					
	VV		2*1,5		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D	2		Zakládání				23 865,00	
28	K	212752701	Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	277,500	86,00	23 865,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212752701					
	VV		př.č. C.3. D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		stoka 1					
	VV		136,5		136,500			
	VV		úsek 1					
	VV		11		11,000			
	VV		úsek 2					
	VV		13		13,000			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		117,0		117,000			
	VV		Součet		277,500			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				533 348,80	
29	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	93,570	5 110,00	478 142,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve slokách ze zdiva z prostého betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/358315114					
	VV		př.č. C.3. D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		stoka 1					
	VV		136,0*((1,4*0,26)+(3,14*0,5*0,075))		65,518			
	VV		úsek 1					
	VV		11*((1,2*0,23)+(3,14*0,4*0,065))		3,934			
	VV		úsek 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13*((1,2*0,23)+(3,14*0,4*0,065))		4,649			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		117,0*((0,9*0,15)+(3,14*0,2*0,05))		19,469			
	VV		Součet		93,570			
30	K	359901111	Vyčištění stok	m	277,000	167,50	46 397,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyčištění stok jakékoliv výšky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901111					
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		sloka 1					
	VV		136,0		136,000			
	VV		úsek 1					
	VV		11		11,000			
	VV		úsek 2					
	VV		13		13,000			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		117,0		117,000			
	VV		Součet		277,000			
31	K	359901211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	m	277,000	31,80	8 808,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901211					
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		stoka 1					
	VV		136,0		136,000			
	VV		úsek 1					
	VV		11		11,000			
	VV		úsek 2					
	VV		13		13,000			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		117,0		117,000			
	VV		Součet		277,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				416 276,98	
32	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	35,030	1 583,00	55 452,49	CS ÚRS 2025 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-83 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451541111					
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		stoka 1					
	VV		136,0*1,4*0,1		19,040			
	VV		úsek 1					
	VV		11*1,3*0,1		1,430			
	VV		úsek 2					
	VV		13*1,3*0,1		1,690			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		117,0*1,1*0,1		12,870			
	VV		Součet		35,030			
33	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu do malty výšky do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	4,000	1 269,50	5 078,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže do malty, výšky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112112					
	VV		př.č. D.1.06					
	VV		stoka 1					
	VV		2+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
34	M	59224176	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	272,00	544,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		př.č. D.1.06					
	VV		stoka 1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	M	59224187	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	336,50	336,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		př.č. D.1.06					
	VV		stoka 1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo rámu do malty výšky přes 100 do 200 mm pod poklopy a mříže	kus	1,000	1 578,00	1 578,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže do malty, výšky přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112122					
	VV		př.č. D.1.06					
	VV		stoka 1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	M	59224188	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	373,00	373,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
	VV		př.č. D.1.06					
	VV		stoka 1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,739	4 220,00	3 118,58	CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452311131					
	VV		př.č. D.1.06					
	VV		šachty					
	VV		(1,5*1,5*0,1)*2		0,450			
	VV		(1,7*1,7*0,1)*1		0,289			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			0,739			
39	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	38,758	4 195,00	162 589,81	CS ÚRS 2025 02
PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452312131						
VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04						
VV		stoka 1						
VV		136,0*(0,585*0,22)						
VV		úsek 1						
VV		11*(0,585*0,20)						
VV		úsek 2						
VV		13*(0,585*0,20)						
VV		kanalizační přípojky						
VV		117,0*(0,585*0,205)						
VV		podbetonování napojení kanalizačních přípojek a vpustí						
VV		(16+7)*(0,6*0,4*0,8)						
VV		Součet						
		38,758						
40	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	121,800	894,00	108 889,20	CS ÚRS 2025 02
PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351111						
VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.06						
VV		stoka 1						
VV		136,0*(0,2*2,0)						
VV		úsek 1						
VV		11*(0,16*2,0)						
VV		úsek 2						
VV		13*(0,16*2,0)						
VV		kanalizační přípojky						
VV		117,0*(0,2*2,0)						
VV		podbetonování napojení kanalizačních přípojek a vpustí						
VV		(16+7)*(0,6*0,4*2)						
VV		šachty						
VV		(4*1,5*0,1)*2						
VV		(4*1,7*0,1)*1						
VV		Součet						
		121,800						
41	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	121,800	643,00	78 317,40	CS ÚRS 2025 02
PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452351112						
VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.06						
VV		stoka 1						
VV		136,0*(0,2*2,0)						
VV		úsek 1						
VV		11*(0,16*2,0)						
VV		úsek 2						
VV		13*(0,16*2,0)						
VV		kanalizační přípojky						
VV		117,0*(0,2*2,0)						
VV		podbetonování napojení kanalizačních přípojek a vpustí						
VV		(16+7)*(0,6*0,4*2)						
VV		šachty						
VV		(4*1,5*0,1)*2						
VV		(4*1,7*0,1)*1						
VV		Součet						
		121,800						
D 5		Komunikace pozemní						
		40 975,30						
42	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	7,800	279,50	2 180,10	CS ÚRS 2025 02
PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111						
VV		výkr.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05, D.1.08, D.1.09						
VV		úsek 1						
VV		3,0*1,3						
VV		úsek 2						
VV		3,0*1,3						
VV		Součet						
		7,800						
43	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,800	613,00	4 781,40	CS ÚRS 2025 02
PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhuštěním ACP 16 S v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 70 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565155111						
VV		výkr.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05, D.1.08, D.1.09						
VV		úsek 1						
VV		3,0*1,3						
VV		úsek 2						
VV		3,0*1,3						
VV		Součet						
		7,800						
44	K	567122114	Podklad ze směsi stílené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	7,800	479,50	3 740,10	CS ÚRS 2025 02
PP		Podklad ze směsi stílené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 150 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567122114						
VV		výkr.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05, D.1.08, D.1.09						
VV		úsek 1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 3,0*1,3		3,900			
			VV úsek 2					
			VV 3,0*1,3		3,900			
			VV Součet		7,800			
45	K	573111112	Postřik živичný infiltrací s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	7,800	46,50	362,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Postřik infiltrací PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111112					
	VV		výkr.č. C.3. D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05, D.1.08, D.1.09					
	VV		úsek 1					
	VV		3,0*1,3		3,900			
	VV		úsek 2					
	VV		3,0*1,3		3,900			
	VV		Součet		7,800			
46	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	70,000	12,30	861,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231111					
	VV		výkr.č. C.3. D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05, D.1.08, D.1.09					
	VV		úsek 1					
	VV		5*7		35,000			
	VV		úsek 2					
	VV		5*7		35,000			
	VV		Součet		70,000			
47	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	70,000	415,00	29 050,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhuštěním ACO 11+ v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134131					
	VV		výkr.č. C.3. D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05, D.1.08, D.1.09					
	VV		úsek 1					
	VV		5*7		35,000			
	VV		úsek 2					
	VV		5*7		35,000			
	VV		Součet		70,000			
D 8 Trubní vedení						2 589 511,83		
48	K	812372222	Montáž podkladků trub od DN 300 do DN 500	kus	267,800	174,50	46 731,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % podkladků pod trouby hrdlové DN od 300 do 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/812372222					
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		stoka 1					
	VV		136,0/2,5*2		108,800			
	VV		úsek 1					
	VV		11*2,5*2		55,000			
	VV		úsek 2					
	VV		13/2,5*2		10,400			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		117/2,5*2		93,600			
	VV		Součet		267,800			
49	M	59223733	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500	kus	287,000	290,00	83 230,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500					
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		stoka 1					
	VV		160,0/2,5*2		128,000			
	VV		úsek 1					
	VV		11*2,5*2		55,000			
	VV		úsek 2					
	VV		13/2,5*2		10,400			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		117/2,5*2		93,600			
	VV		Součet		287,000			
50	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	117,000	314,50	36 796,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/831352121					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.07, D.1.08					
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		117,0		117,000			
	VV		Součet		117,000			
51	M	59710676	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,50m spojovací systém F	m	117,000	1 190,00	139 230,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,50m spojovací systém F					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.07, D.1.08					
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		117,0		117,000			
	VV		Součet		117,000			
52	K	831352193	Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dílků trub pomocí převlečné manžety DN 200	kus	16,000	5 065,00	81 040,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dílků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/831352193					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.07, D.1.08					
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	24,000	1 278,00	30 672,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/831392121					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.03,					
	VV		úsek 1					
	VV		11		11,000			
	VV		úsek 2					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		24,000			
54	M	59710701	trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	24,000	5 225,00	125 400,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.03,					
	VV		úsek 1					
	VV		11		11,000			
	VV		úsek 2					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		24,000			
55	K	831422121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500	m	136,000	1 384,50	188 292,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/831422121					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03,					
	VV		stoka 1					
	VV		136,0		136,000			
	VV		Součet		136,000			
56	M	59710709	trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	138,040	8 005,00	1 105 010,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		trouba kameninová glazovaná DN 500 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03,					
	VV		stoka 1					
	VV		136,0		136,000			
	VV		Součet		136,000			
	VV		136*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		138,040			
57	K	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	22,000	206,50	4 543,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/837352221					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.07, D.1.08,					
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		16+6		22,000			
	VV		Součet		22,000			
58	M	59710986	koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tř. 160	kus	22,000	1 112,50	24 475,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		koleno kameninové glazované DN 200 45° spojovací systém F tř. 160					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.07, D.1.08,					
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		16,0+6		22,000			
	VV		Součet		22,000			
59	M	59713314	manžeta převlečná DN 200 D 225-250 š 150mm tř 160	kus	16,000	4 595,00	73 520,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		manžeta převlečná DN 200 D 225-250 š 150mm tř 160					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.07, D.1.08,					
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
60	K	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	3,000	1 043,00	3 129,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/837391221					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.05, D.1.09					
	VV		přípojky od vpustí					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
61	M	59711790	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř. 160/-	kus	3,045	6 350,00	19 335,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř. 160/-					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.05, D.1.09					
	VV		přípojky od vpustí					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	VV		3*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		3,045			
62	K	837392221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	2,000	1 020,50	2 041,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/837392221					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.03,					
	VV		úsek 1					
	VV		1		1,000			
	VV		úsek 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
63	M	STZ.GA0004020 C0B	KERA.Pro GA DN400 CI200 K 0,75m	kus	1,000	4 145,00	4 145,00	
	PP		KERA.Pro GA DN400 CI200 K 0,75m					
	P		Poznámka k položce: odtok ze šachet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.03,					
	VV		úsek 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	M	STZ.GZ0004020 C0B	KERA.Pro GZ DN400 CI200 K 0,75m	kus	1,000	4 780,00	4 780,00	
	PP		KERA.Pro GZ DN400 CI200 K 0,75m					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.03,					
	VV		úsek 1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	837421221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 500	kus	19,000	1 235,00	23 465,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/837421221					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.07, D.1.08, D.1.09					
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		16		16,000			
	VV		nápojení vpustí a žlabů					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		19,000			
66	M	STZ.70018230	KERA.Pro komp odbočka 90° DN500/200 H/N KL W1	kus	19,000	11 990,00	227 810,00	
	PP		KERA.Pro komp odbočka 90° DN500/200 H/N KL W1					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.07, D.1.08, D.1.09					
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		16		16,000			
	VV		nápojení vpustí a žlabů					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		19,000			
67	K	837422221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 500	kus	6,000	843,00	5 058,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/837422221					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.03,					
	VV		stoka 1					
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
68	M	STZ.GA0005016 C0B	KERA.Pro GA DN500 CI160 K 0,75m	kus	3,000	6 530,00	19 590,00	
	PP		KERA.Pro GA DN500 CI160 K 0,75m					
	P		Poznámka k položce: ne odtoku ze šachet					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.03,					
	VV		stoka 1					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
69	M	STZ.GZ0005016 C0B	KERA.Pro GZ DN500 CI160 K 0,75m	kus	3,000	8 550,00	25 650,00	
	PP		KERA.Pro GZ DN500 CI160 K 0,75m					
	P		Poznámka k položce: na přítoku do šachet					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.03,					
	VV		stoka 1					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
70	K	871393123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 400	m	1,000	259,00	259,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného luhost SN 12 DN 400					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871393123					
	P		Poznámka k položce: nápojení potrubí dn 600/900					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.03,					
	VV		úsek 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	M	28611254	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x3000mm SN16	m	1,000	6 425,00	6 425,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x3000mm SN16					
	P		Poznámka k položce: nápojení potrubí dn 600/900					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.03,					
	VV		úsek 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	M	59713321	manžeta převlečná pro vysoké zatížení DN 400 průměr 480-510 š 190mm tř. 200	kus	1,000	8 140,00	8 140,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		manžeta převlečná pro vysoké zatížení DN 400 průměr 480-510 š 190mm tř. 200					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.03,					
	VV		úsek 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	13,847	4 540,00	62 865,38	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/890211811					
	VV		př.č.D.1.01					
	VV		vybourání stávajících šachet					
	VV		(3,14*0,7*0,7*3,0)*3		13,847			
74	K	892422121	Tlakové zkoušky vzduchem potrubí DN 500 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	3,000	10 190,00	30 570,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892422121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02					
	VV		sloka 1					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
75	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000	28 300,00	84 900,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/894411141					
	VV		př.č. D.1.06					
	VV		sloka 1					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
76	M	PFB.1135105	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 100/78 KOM V40	kus	2,000	11 310,00	22 620,00	
	PP		Dno jednolitě šachtové KOMPAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 100/78 KOM V40					
	P		Poznámka k položce: 1000/775x400					
	VV		př.č. D.1.06					
	VV		sloka 1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
77	M	PFB.1133001	Dno výšky 1200 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 120/120 V80	kus	1,000	34 520,00	34 520,00	
	PP		Dno výšky 1200 mm přímé - VÝROBA NA ZAKÁZKU TBZ-Q.1 120/120 V80					
	P		Poznámka k položce: 1200x1200x800					
	VV		př.č. D.1.06					
	VV		sloka 1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	M	PFB.1122123	Skrut výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	2,000	2 740,00	5 480,00	
	PP		Skrut výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS					
	P		Poznámka k položce: 1000/1000/120					
	VV		př.č. D.1.06					
	VV		sloka 1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
79	M	PFB.1122133	Skrut TBS-Q.1 120/100 PS	kus	1,000	12 760,00	12 760,00	
	PP		Skrut TBS-Q.1 120/100 PS					
	P		Poznámka k položce: 1200/1080/135					
	VV		př.č. D.1.06					
	VV		sloka 1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	M	PFB.1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	2,000	3 285,00	6 570,00	
	PP		Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS					
	P		Poznámka k položce: 1000/625/580					
	VV		př.č. D.1.06					
	VV		sloka 1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
81	M	PFB.1121602	Deska zákrytová TZK-Q.1 120-63/17	kus	1,000	6 085,00	6 085,00	
	PP		Deska zákrytová TZK-Q.1 120-63/17					
	P		Poznámka k položce: 1470/625/165					
	VV		př.č. D.1.06					
	VV		sloka 1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
82	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	4,000	185,50	742,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		př.č. D.1.06					
	VV		sloka 1					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
83	M	59224341	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	2,000	279,00	558,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200					
	VV		př.č. D.1.06					
	VV		sloka 1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
84	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	3,000	1 062,50	3 187,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899103211					
	VV		př.č. D.1.01, D.1.02					
	VV		3		3,000			
85	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 576,50	4 729,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.06					
	VV		3		3,000			
86	M	KSI.KDM91B	Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační, bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání	kus	3,000	5 185,00	15 555,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační, bez vybrání pro lepač, D 400 bez odvětrání					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.06					
	VV		3		3,000			
87	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	301,000	31,90	9 601,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113					
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		stoka 1					
	VV		160,0		160,000			
	VV		úsek 1					
	VV		11		11,000			
	VV		úsek 2					
	VV		13		13,000			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		117,0		117,000			
	VV		Součet		301,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				27 205,00	
88	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,000	573,50	18 352,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916241113					
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.06, D.1.07					
	VV		přepojení přípojek					
	VV		16*2		32,000			
	VV		Součet		32,000			
89	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	14,000	133,00	1 862,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919112233					
	VV		výkr.č. C.3.					
	VV		úsek 1					
	VV		7		7,000			
	VV		úsek 2					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		14,000			
90	K	919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	14,000	142,00	1 988,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru a těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919121132					
	VV		výkr.č. C.3.					
	VV		úsek 1					
	VV		7		7,000			
	VV		úsek 2					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		14,000			
91	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	14,000	75,50	1 057,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112					
	VV		výkr.č. C.3.					
	VV		úsek 1					
	VV		7		7,000			
	VV		úsek 2					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		14,000			
92	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,200	10 690,00	2 138,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151124					
	VV		př.č. C.3, D.1.06					
	VV		nápojení vpustí do šachet					
	VV		1*0,2		0,200			
93	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	32,000	56,50	1 808,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979024443					
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.06, D.1.07					
	VV		přepojení přípojek					
	VV		16*2		32,000			
	VV		Součet		32,000			
D	997		Přesun sutě				709 862,50	
94	K	997006512	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	625,421	47,00	29 394,79	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997006512					
95	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14 986,140	24,80	371 656,27	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997006519					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		odvoz vybourané kanalizace a šachet					
	VV		499,538*30 'Přepočtené koeficientem množství		14 986,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 977,601	24,80	148 244,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997006519					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		odvoz na recyklační skládku		5 977,601			
	VV		853,943*7 'Přepočtené koeficientem množství					
97	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	625,421	10,90	6 817,09	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997006551					
98	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	230,225	306,00	70 448,85	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221615					
	VV		205,854+24,371		230,225			
	VV		Součet		230,225			
99	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	9,291	313,00	2 908,08	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861					
	VV		9,28+0,011		9,291			
100	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	259,222	151,50	39 272,13	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873					
	VV		105,09+154,132		259,222			
	VV		Součet		259,222			
101	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	126,233	324,50	40 962,61	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875					
	VV		49,167+77,066		126,233			
	VV		Součet		126,233			
102	K	997221873_1R	Litina poklopy - suť	t	0,450	351,50	158,18	
	PP		Litina poklopy - suť					
	VV		0,45		0,450			
	VV		Součet		0,450			
	D	998	Přesun hmot				292 731,16	
103	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	1 721,948	170,00	292 731,16	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998275101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Pardubice, ul. JUDr. Krpaty - kanalizace a vodovod II. etapa A
Objekt:
854-02 - IO 02 - Vodovod

KSO:
Místo: Pardubice
Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:
PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

Projektant:
VK PROJEKT, spol. s r.o.

Zpracovatel:
Ladislav Kovnalina

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.02.2026
IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631
IČ: 217 711 11
DIČ: CZ21771111
IČ: 64826431
DIČ: CZ64826431
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 240 208,64	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 240 208,64	21,00%	470 443,81
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	2 710 652,45	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice, ul. JUDr. Krpaty - kanalizace a vodovod II. etapa A

Objekt: 854-02 - IO 02 - Vodovod

Místo: Pardubice

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč: PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

Datum: 02.02.2026

Projektant: VK PROJEKT, spol.
s r.o.

Zpracovatel: Ladislav Kovnalina



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 240 208,64

HSV - Práce a dodávky HSV

2 240 208,64

1 - Zemní práce	1 246 501,56
2 - Zakládání	10 312,50
4 - Vodorovné konstrukce	33 226,10
5 - Komunikace pozemní	6 241,40
8 - Trubní vedení	728 504,28
997 - Přesun sutě	108 021,70
998 - Přesun hmot	107 401,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice, ul. JUDr. Krpaty - kanalizace a vodovod II. etapa A
 Objekt: 854-02 - IO 02 - Vodovod
 Místo: Pardubice
 Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
 Uchazeč: PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

Datum: 02.02.2026
 Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o.
 Zpracovatel: Ladislav Kovnalina



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 240 208,64

D HSV Práce a dodávky HSV

2 240 208,64

D 1 Zemní práce

1 246 501,56

1	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	215,050	21,20	4 559,06	CS ÚRS 2025 02
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107212 pp.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06, D.2.09 vodovodní řad (137,5+10,0)*1,1 propojení 1 13,0*1,1 propojení 2 11,0*1,1 přepojení připojek 33,0*0,8 Součet 215,050								
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	215,050	51,00	10 967,55	CS ÚRS 2025 02
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107223 pp.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06, D.2.09 vodovodní řad (137,5+10,0)*1,1 propojení 1 13,0*1,1 propojení 2 11,0*1,1 přepojení připojek 33,0*0,8 Součet 215,050								
3	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	369,400	24,30	8 976,42	CS ÚRS 2025 02
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107241 pp.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06, D.2.09 vodovodní řad (137,5+10,0)*2,0 propojení 1 13,0*2,0 propojení 2 11,0*2,0 přepojení připojek 33,0*0,8 Součet 369,400								
4	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	215,050	36,30	7 806,32	CS ÚRS 2025 02
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107242 pp.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06, D.2.09 vodovodní řad (137,5+10,0)*1,1 propojení 1 13,0*1,1 propojení 2 11,0*1,1 přepojení připojek 33,0*0,8 Součet 215,050								
5	K	115001103_1R	Zajištění dodávky vody v průběhu stavby	m	150,000	960,00	144 000,00	
Zajištění dodávky vody v průběhu stavby Poznámka k položce: Stávající řad musí být v průběhu stavby funkční. Dodávka bude zajištěna buď převedením vody, nebo opravou stávajícího porušeného potrubí pp.č. D.2.01 150,0								
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	175,00	42 000,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201					
	Online PSC							
	VV		př.č. D.2.01					
	VV		vodovod a přípojky		240,000			
	VV		10*24					
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	66,50	665,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301					
	Online PSC							
	VV		př.č. D.2.01					
	VV		vodovod a přípojky		10,000			
	VV		10					
8	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	21,700	560,50	12 162,85	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001401					
	Online PSC							
	VV		př.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06, D.2.09					
	VV		vodovodní řad					
	VV		8*1,1		8,800			
	VV		propojení 1					
	VV		1*1,1		1,100			
	VV		propojení 2					
	VV		2*1,1		2,200			
	VV		přepojení přípojek					
	VV		12*0,8		9,600			
	VV		Součet		21,700			
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,400	484,50	2 131,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořečením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421					
	Online PSC							
	VV		př.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06, D.2.09					
	VV		vodovodní řad					
	VV		3*1,1		3,300			
	VV		propojení 2					
	VV		1*1,1		1,100			
	VV		Součet		4,400			
10	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	10,000	300,50	3 005,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119002121					
	Online PSC							
	VV		př.č. D.2.01					
	VV		10		10,000			
11	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	10,000	190,00	1 900,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119002122					
	Online PSC							
	VV		př.č. D.2.01					
	VV		10		10,000			
12	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	9,000	546,50	4 918,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojezdové z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119002411					
	Online PSC							
	VV		př.č. D.2.01					
	VV		1*(3*3)		9,000			
13	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	9,000	273,00	2 457,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojezdové z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119002412					
	Online PSC							
	VV		př.č. D.2.01					
	VV		1*(3*3)		9,000			
14	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	343,000	82,50	28 297,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003217					
	Online PSC							
	VV		př.č. D.2.01					
	VV		vodovodní řad					
	VV		(137,5+10,0)*2		295,000			
	VV		propojení 1					
	VV		13,0*2		26,000			
	VV		propojení 2					
	VV		11,0*2		22,000			
	VV		Součet		343,000			
15	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	343,000	19,80	6 791,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119003218					
	Online PSC							
	VV		př.č. D.2.01					
	VV		vodovodní řad					
	VV		(137,5+10,0)*2		295,000			
	VV		propojení 1					
	VV		13,0*2		26,000			
	VV		propojení 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,0*2		22,000			
	VV		Součet		343,000			
16	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	36,960	1 039,50	38 419,92	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254103					
	VV		př.č. D.2.01, D.2.08, D.2.09					
	VV		přepojení přípojek					
	VV		33,0*0,8*1,4		36,960			
	VV		Součet		36,960			
17	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	264,110	515,00	136 016,65	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254205					
	VV		př.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06, D.2.09					
	VV		vodovodní řad					
	VV		(137,5+10,0)*1,1*1,4		227,150			
	VV		propojení 1					
	VV		13,0*1,1*1,4		20,020			
	VV		propojení 2					
	VV		11,0*1,1*1,4		16,940			
	VV		Součet		264,110			
18	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	73,080	789,00	57 660,12	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příplatek k cenám hloubaných vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101					
	VV		př.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06, D.2.09					
	VV		vodovodní řad					
	VV		11*1,1*2*1,4		33,880			
	VV		propojení 1					
	VV		1*1,1*2*1,4		3,080			
	VV		propojení 2					
	VV		3*1,1*2*1,4		9,240			
	VV		přepojení přípojek					
	VV		12*0,8*2*1,4		26,880			
	VV		Součet		73,080			
19	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	572,600	235,00	134 561,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101					
	VV		př.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06, D.2.09					
	VV		vodovodní řad					
	VV		(137,5+10,0)*2*1,4		413,000			
	VV		propojení 1					
	VV		13,0*2*1,4		36,400			
	VV		propojení 2					
	VV		11,0*2*1,4		30,800			
	VV		přepojení přípojek					
	VV		33,0*2*1,4		92,400			
	VV		Součet		572,600			
20	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	572,600	44,50	25 480,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111					
	VV		př.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06, D.2.09					
	VV		vodovodní řad					
	VV		(137,5+10,0)*2*1,4		413,000			
	VV		propojení 1					
	VV		13,0*2*1,4		36,400			
	VV		propojení 2					
	VV		11,0*2*1,4		30,800			
	VV		přepojení přípojek					
	VV		33,0*2*1,4		92,400			
	VV		Součet		572,600			
21	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaliny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	301,070	341,00	102 664,87	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaliny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751115					
	VV		př.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06, D.2.09					
	VV		vodovodní řad					
	VV		(137,5+10,0)*1,1*1,4		227,150			
	VV		propojení 1					
	VV		13,0*1,1*1,4		20,020			
	VV		propojení 2					
	VV		11,0*1,1*1,4		16,940			
	VV		přepojení přípojek					
	VV		33,0*0,8*1,4		36,960			
	VV		Součet		301,070			
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	541,926	214,00	115 972,16	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			301,07*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		541,926			
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	301,070	9,90	2 980,59	CS ÚRS 2025 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	233,915	211,00	49 356,07	CS ÚRS 2025 02
PP			Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174101101					
VV			př.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06, D.2.09					
VV			vodovodní řad					
VV			(137,5+10,0)*1,1*1,1		178,475			
VV			propojení 1					
VV			13,0*1,1*1,1		15,730			
VV			propojení 2					
VV			11,0*1,1*1,1		13,310			
VV			přepojení přípojek					
VV			33,0*0,8*1,0		26,400			
VV			Součet		233,915			
25	M	58331200	Štěrkořísek netříděný	t	421,047	534,00	224 839,10	CS ÚRS 2025 02
PP			Štěrkořísek netříděný					
VV			233,915*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		421,047			
26	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	45,650	600,00	27 390,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy l až II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175111101					
VV			př.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06, D.2.09					
VV			vodovodní řad					
VV			(137,5+10,0)*1,1*0,2		32,450			
VV			propojení 1					
VV			13,0*1,1*0,2		2,860			
VV			propojení 2					
VV			11,0*1,1*0,2		2,420			
VV			přepojení přípojek					
VV			33,0*0,8*0,3		7,920			
VV			Součet		45,650			
27	M	58337303	Štěrkořísek frakce 0/8	t	82,170	614,00	50 452,38	CS ÚRS 2025 02
PP			Štěrkořísek frakce 0/8					
VV			45,65*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		82,170			
28	M	34571355	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	6,000	11,60	69,60	CS ÚRS 2025 02
PP			Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm					
VV			př.č. C.2, D.2.01,					
VV			vodovodní řad					
VV			1*1,5		1,500			
VV			přípojky					
VV			3*1,5		4,500			
VV			Součet		6,000			
D 2			Zakládání				10 312,50	
29	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	137,500	75,00	10 312,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich absypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212752101					
VV			př.č. C.2, D.2.01, D.2.03,					
VV			vodovodní řad					
VV			137,5		137,500			
D 4			Vodorovné konstrukce				33 226,10	
30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkořísku	m3	20,405	1 459,50	29 781,10	CS ÚRS 2025 02
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkořísku do 83 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111					
VV			př.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06, D.2.09					
VV			vodovodní řad					
VV			137,5*1,1*0,1		15,125			
VV			propojení 1					
VV			13,0*1,1*0,1		1,430			
VV			propojení 2					
VV			11,0*1,1*0,1		1,210			
VV			přepojení přípojek					
VV			33,0*0,8*0,1		2,640			
VV			Součet		20,405			
31	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,262	3 965,00	1 038,83	CS ÚRS 2025 02
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452313131					
VV			př.č. D.2.06					
VV			B1					
VV			(0,65*0,55*0,7)+(0,4*0,15*0,2)*1		0,262			
VV			Součet		0,262			
32	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,453	941,00	1 367,27	CS ÚRS 2025 02
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452353111 př.č.D.2.07 B1 ((0,55*0,75)*2+(0,15*0,2)*2+(0,75*0,65)+(0,4*0,2))*1 Součet		1,453 1,453			
33	K	452353112	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,453	715,00	1 038,90	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452353112 př.č.D.2.07 B1 ((0,55*0,75)*2+(0,15*0,2)*2+(0,75*0,65)+(0,4*0,2))*1		1,453			
	D	5	Komunikace pozemní				6 241,40	
34	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	4,400	279,50	1 229,80	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111 př.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06, D.2.09 propojení 1 2,0*1,1 propojení 2 2,0*1,1 Součet		2,200 2,200 4,400			
35	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 S tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,400	613,00	2 697,20	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV					
			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuštění tl. 70 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565155111 př.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06, D.2.09 propojení 1 2,0*1,1 propojení 2 2,0*1,1 Součet		2,200 2,200 4,400			
36	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	4,400	479,50	2 109,80	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV					
			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567122114 př.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06, D.2.09 propojení 1 2,0*1,1 propojení 2 2,0*1,1 Součet		2,200 2,200 4,400			
37	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	4,400	46,50	204,60	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV					
			Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111112 př.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06, D.2.09 propojení 1 2,0*1,1 propojení 2 2,0*1,1 Součet		2,200 2,200 4,400			
	D	8	Trubní vedení				728 504,28	
38	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	4,000	6 910,00	27 640,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/850265121 př.č.D.2.05, D.2.06 vodovodní řad 2 propojení 1 1 propojení 2 1 Součet		2,000 1,000 1,000 4,000			
39	K	851261132	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s těsnícím násuvným spojem otevřený výkop DN 100	m	161,500	459,50	74 209,25	CS ÚRS 2025 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s těsnícím násuvným spojem DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/851261132 př.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06 vodovodní řad 137,5 propojení 1 13,0 propojení 2 11,0 Součet		137,500 13,000 11,000 161,500			
40	M	55251005	trouba vodovodní litinová hrdlová Zn/Al tlaková třída C 40 DN 100	m	185,500	194,00	35 987,00	CS ÚRS 2025 02
			PP VV VV VV VV VV					
			trouba vodovodní litinová hrdlová Zn/Al tlaková třída C 40 DN 100 př.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06 vodovodní řad 161,5 propojení 1 13,0 propojení 2		161,500 13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,0		11,000			
	VV		Součet		185,500			
41	M	27311021	kroužek těsnící gumový EPDM TYTON pro vodovodní potrubí DN 100	kus	22,000	494,50	10 879,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		kroužek těsnící gumový EPDM TYTON pro vodovodní potrubí DN 100					
	VV		př.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
42	M	27311021_1R	kroužek zámkový STD VI EPDM pro vodovodní potrubí DN 100	kus	18,000	1 464,00	26 352,00	
	PP		kroužek zámkový STD VI EPDM pro vodovodní potrubí DN 100					
	VV		př.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		5		5,000			
	VV		propojení 1					
	VV		6		6,000			
	VV		propojení 2					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		18,000			
43	K	851261292	Příplatek za krácení litinové trouby DN/OD 110	kus	6,000	556,00	3 336,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu					
	Online PSC		Příplatek k cenám 1211 za krácení litinové trouby DN/OD 110					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/851261292					
	VV		př.č. D.2.01, D.2.02, D.2.03, D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		2		2,000			
	VV		propojení 1					
	VV		2		2,000			
	VV		propojení 2					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
44	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	246,00	246,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857242121					
	VV		př.č. D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		1		1,000			
45	M	55250642	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	1,010	2 270,00	2 292,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80					
	VV		př.č. D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		1		1,000			
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
46	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	9,000	359,00	3 231,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857261131					
	VV		př.č. D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		2+1		3,000			
	VV		propojení 1					
	VV		2+1		3,000			
	VV		propojení 2					
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		9,000			
47	M	55253941	koleno hrdlové z tvárné litiny,praškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-45°	kus	4,000	4 055,00	16 220,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny,praškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-45°					
	VV		př.č. D.2.05, D.2.06					
	VV		propojení 1					
	VV		2		2,000			
	VV		propojení 2					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
48	M	HWL.797410000016	SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)	kus	4,000	10 970,00	43 880,00	
	PP		SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132)					
	P		Poznámka k položce:					
			hrdlo-hrdlo 100/100 - 3 ks					
			hrdlo-hrdlo 110/100 - 1 ks					
	VV		př.č. D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		1+1		2,000			
	VV		propojení 1					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
49	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	1,000	760,00	760,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110					
	VV		př.č. D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		1		1,000			
50	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	5,000	533,00	2 665,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857262122					
	VV		př.č.D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad		3,000			
	VV		1+2					
	VV		propojení 1		1,000			
	VV		1					
	VV		propojení 2		1,000			
	VV		1					
	VV		Součet		5,000			
51	M	55253893	tvárovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 100	kus	2,000	3 170,00	6 340,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		tvárovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 100					
	VV		př.č.D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad		1,000			
	VV		1					
	VV		propojení 2		1,000			
	VV		1					
	VV		Součet		2,000			
52	M	55253490	tvárovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100	kus	3,000	3 390,00	10 170,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		tvárovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100					
	VV		př.č.D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad		2,000			
	VV		2					
	VV		propojení 1		1,000			
	VV		1					
	VV		Součet		3,000			
53	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	530,00	1 060,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857264122					
	VV		př.č. D.2.04, D.2.05					
	VV		vodovodní řad		2,000			
	VV		1+1					
	VV		Součet		2,000			
54	M	55253515	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	1,000	4 260,00	4 260,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80					
	VV		př.č. D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad		1,000			
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
55	M	55253592	kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 100/100	kus	1,000	10 560,00	10 560,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 100/100					
	VV		př.č. D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad		1,000			
	VV		1					
	VV		Součet		1,000			
56	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm	m	33,000	34,50	1 138,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871161141					
	VV		př.č.D.2.05, D.2.06, D.2.09					
	VV		přepojení připojek		33,000			
	VV		33,0					
57	M	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	33,000	24,40	805,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		potrubí RC2					
	VV		př.č.D.2.05, D.2.06, D.2.09					
	VV		přepojení připojek		33,000			
	VV		33,0					
58	M	HWL.630003203216	TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32	kus	12,000	504,00	6 048,00	
	PP		TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32					
	VV		př.č.D.2.05, D.2.06, D.2.09					
	VV		přepojení připojek		12,000			
	VV		12					
59	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm	m	10,000	116,50	1 165,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871251211					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		propojení na stávající řad					
	VV		př.č. D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad		10,000			
	VV		10,0					
	VV		Součet		10,000			
60	M	28613116	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm	m	10,150	386,50	3 922,98	CS ÚRS 2025 02
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		potrubí RC2, propojení na stávající řad					
	VV		př.č. D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad		10,000			
	VV		10,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		10,000			
	VV		10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		10,150			
61	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	5,000	146,50	732,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877251101					
	P		Poznámka k položce: propojení na stávající řad					
	VV		př.č. D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		4+1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
62	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	4,000	365,50	1 462,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm					
	P		Poznámka k položce: propojení na stávající řad					
	VV		př.č. D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
63	M	28653136	nákržek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	1,000	356,00	356,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		nákržek lemový PE 100 SDR11 110mm					
	VV		př.č. D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	877251110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	127,50	255,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrolvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877251110					
	P		Poznámka k položce: propojení na stávající řad					
	VV		př.č. D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
65	M	28614949	elektrokoteno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		elektrokoteno 45° PE 100 PN16 D 110mm					
	P		Poznámka k položce: propojení na stávající řad					
	VV		př.č. D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
66	K	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	kus	12,000	590,00	7 080,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/879171111					
	VV		př.č. D.2.05, D.2.06, D.2.09					
	VV		připojení přípojek					
	VV		12		12,000			
67	K	891173911	Výměna vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	12,000	726,50	8 718,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výměna vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891173911					
	VV		př.č. D.2.05, D.2.06, D.2.09					
	VV		připojení přípojek					
	VV		12		12,000			
68	M	HWL.280000103 2_1R	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-1"	kus	12,000	4 810,00	57 720,00	
	PP		ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-1"					
	VV		př.č. D.2.05, D.2.06, D.2.09					
	VV		připojení přípojek					
	VV		12		12,000			
69	M	HWL.960113018 004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	12,000	1 597,00	19 164,00	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)					
	VV		př.č. D.2.05, D.2.06, D.2.09					
	VV		připojení přípojek					
	VV		12		12,000			
70	K	891181811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	12,000	484,50	5 814,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891181811					
	VV		př.č. D.2.01					
	VV		připojení přípojek					
	VV		12		12,000			
71	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 404,00	1 404,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (baz poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891241111					
	VV		př.č. D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	M	HWL.400308000 016	ŠOUPĚ E3 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	1,000	5 695,00	5 695,00	
	PP		ŠOUPĚ E3 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80					
	VV		př.č. D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		1		1,000			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
73	M	HWL.950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	1,000	2 795,00	2 795,00	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)					
	VV		př.č. D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	598,50	598,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891247111					
	VV		př.č.D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		1		1,000			
75	M	HWL.K24008015016	HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m	kus	1,000	23 150,00	23 150,00	
	PP		HYDRANT DUO PODZEMNÍ 80/1,5 m					
	VV		př.č.D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		1		1,000			
76	M	348200000000_1	HYDRANTOVÁ DRENÁŽ	kus	1,000	1 431,00	1 431,00	
	PP		HYDRANTOVÁ DRENÁŽ					
	VV		př.č.D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		1		1,000			
77	K	891247812	Demontáž hydrantů podzemních na potrubí DN 80	kus	1,000	570,50	570,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891247812					
	VV		př.č.D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		1		1,000			
78	K	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	4,000	1 637,50	6 550,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891261111					
	VV		př.č.D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		2		2,000			
	VV		propojení 1					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
79	M	HWL.400310000016	ŠOUPĚ E3 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	kus	4,000	7 095,00	28 380,00	
	PP		ŠOUPĚ E3 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100					
	VV		př.č.D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		2		2,000			
	VV		propojení 1					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
80	M	HWL.950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	4,000	2 795,00	11 180,00	
	PP		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)					
	VV		př.č.D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		2		2,000			
	VV		propojení 1					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
81	K	891261811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	4,000	685,00	2 740,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891261811					
	VV		př.č.D.2.01					
	VV		vodovodní řad					
	VV		4		4,000			
82	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	12,000	2 570,00	30 840,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891269111					
	VV		př.č.D.2.05, D.2.06					
	VV		přepojení přípojek					
	VV		12		12,000			
83	M	42271414	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	12,000	5 480,00	65 760,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"					
	VV		př.č.D.2.05, D.2.06					
	VV		přepojení přípojek					
	VV		12		12,000			
84	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	50,000	36,60	1 830,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892241111					
	VV		př.č.D.2.01					
	VV		vodovodní přípojky					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
85	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	261,500	40,00	10 460,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892271111					
	VV		př.č.D.2.01					
	VV		vodovodní řad+propojení					
	VV		161,5		161,500			
	VV		stávající řady					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		261,500			
86	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	261,500	30,80	8 054,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892273122					
	VV		př.č.D.2.01					
	VV		vodovodní řad+propojení					
	VV		161,5		161,500			
	VV		stávající řady					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		261,500			
87	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	14 980,00	29 960,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892372111					
	VV		př.č.D.2.01					
	VV		vodovodní řad					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
88	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	17,000	526,00	8 942,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899101211					
	VV		př.č.D.1.01					
	VV		řad-šoupátkové poklopy					
	VV		4		4,000			
	VV		řad-hydrantové poklopy					
	VV		1		1,000			
	VV		přípojky					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		17,000			
89	K	899401111	Osazení poklopů uličních litinových ventilových	kus	12,000	683,00	8 196,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových ventilových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401111					
	VV		př.č.D.2.05, D.2.06					
	VV		připojení přípojek					
	VV		12		12,000			
90	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	12,000	1 543,00	18 516,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		poklop litinový ventilový					
	VV		př.č.D.2.05, D.2.06					
	VV		připojení přípojek					
	VV		12		12,000			
91	M	42210051	deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového	kus	12,000	499,50	5 994,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska podkladová uličního poklopu litinového ventilového					
	VV		př.č.D.2.05, D.2.06					
	VV		připojení přípojek					
	VV		12		12,000			
92	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	5,000	898,00	4 490,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401112					
	VV		př.č.D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		3		3,000			
	VV		propojení 1					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
93	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	5,000	1 398,50	6 992,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
	VV		př.č.D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		3		3,000			
	VV		propojení 1					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
94	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	5,000	786,00	3 930,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového					
	VV		př.č.D.2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		3		3,000			
	VV		propojení 1					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
95	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000	1 992,00	1 992,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899401113					
	VV		př.č.D 2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		1		1,000			
96	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	3 965,00	3 965,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
	VV		př.č.D 2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		1		1,000			
97	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	1 535,50	1 535,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového					
	VV		př.č.D 2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		1		1,000			
98	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	17,000	403,50	6 859,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899712111					
	VV		př.č.D 2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		15		15,000			
	VV		propojení 1					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		17,000			
99	M	562890400	tabule orientační z plastu velké	kus	17,000	505,50	8 593,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		tabule orientační z plastu velké					
	VV		př.č.D 2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		15		15,000			
	VV		propojení 1					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		17,000			
100	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	221,000	21,40	4 729,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111					
	P		Poznámka k položce: POUŽÍ VODIČ CY Ø mm					
	VV		př.č.D 2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		160,0		160,000			
	VV		propojení 1					
	VV		15,0		15,000			
	VV		propojení 2					
	VV		13,0		13,000			
	VV		připojky					
	VV		33,0		33,000			
	VV		Součet		221,000			
101	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34 cm	m	194,500	31,90	6 204,55	CS ÚRS 2025 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113					
	VV		př.č.D 2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		137,5		137,500			
	VV		propojení 1					
	VV		13,0		13,000			
	VV		propojení 2					
	VV		11,0		11,000			
	VV		připojky					
	VV		33,0		33,000			
	VV		Součet		194,500			
102	M	309856300_2R	Příplatek za nerezové šrouby a izolační bandáž spojů	kpl	1,000	5 635,00	5 635,00	
	PP		Příplatek za nerezové šrouby a izolační bandáž spojů					
	VV		výkr.č.D.2.05, D.2.06					
	VV		1		1,000			
103	K	899911111_1E	Osazení analogových radiofrekvenčních markerů	ks	5,000	556,00	2 780,00	
	PP		Osazení analogových radiofrekvenčních markerů					
	P		Poznámka k položce: připojení plastovou páskou					
	VV		př.č.D 2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		3		3,000			
	VV		propojení 1					
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
104	M	2R	Podzemní marker MAR 100-LQ provedovodní potrubí 145,7 kHz	kus	5,000	16,40	82,00	
	PP		Podzemní marker MAR 100-LQ provedovodní potrubí 145,7 kHz					
	P		Poznámka k položce: materiál dodá VAK pardubice					
	VV		př.č.D 2.05, D.2.06					
	VV		vodovodní řad					
	VV		3		3,000			
	VV		propojení 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		propojení 2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
D 997			Přesun sutě				108 021,70	
105	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	243,746	47,00	11 456,06	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997006512					
106	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 706,222	24,80	42 314,31	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997006519					
VV			243,746*7 'Přepočtené koeficientem množství'		1 706,222			
107	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	243,746	10,90	2 656,83	CS ÚRS 2025 02
PP			Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997006551					
108	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	159,137	151,50	24 109,26	CS ÚRS 2025 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873					
VV			64,515+94,622		159,137			
109	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	83,512	324,50	27 099,64	CS ÚRS 2025 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875					
VV			36,201+47,311		83,512			
110	K	997221873_1R	Litina poklopy - suť	t	1,097	351,50	385,60	
PP			Litina poklopy - suť					
VV			1,097		1,097			
D 998			Přesun hmot				107 401,10	
111	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	539,704	199,00	107 401,10	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998273102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Pardubice, ul. JUDr. Krpaty - kanalizace a vodovod II. etapa A
Objekt:
854-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Pardubice
Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Uchazeč:
PP-GROUP stavby TJ s.r.o.
Projektant:
VK PROJEKT, spol. s r.o.
Zpracovatel:
Ladislav Kovnalina
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.02.2026
IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631
IČ: 217 711 11
DIČ: CZ21771111
IČ: 64826431
DIČ: CZ64826431
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			913 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	913 000,00	21,00%	191 730,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 104 730,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice, ul. JUDr. Krpaty - kanalizace a vodovod II. etapa A

Objekt: **854-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Pardubice

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč: PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

Datum: 02.02.2026

Projektant: VK PROJEKT, spol.
s r.o.

Zpracovatel: Ladislav Kovnalina



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	913 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	913 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	270 000,00
VRN3 - Zařízení staveníště	90 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00
VRN5 - Finanční náklady	408 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	100 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	25 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Pardubice, ul. JUDr. Krpaty - kanalizace a vodovod II. etapa A

Objekt:

854-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Pardubice

Datum: 02.02.2026

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o.

Uchazeč:

PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

Zpracovatel: Ladislav Kovnalina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							913 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				913 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				270 000,00	
1	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Vytyčení a zaměření inženýrských sítí								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012164000								
2	K	012234000	Vytyčení obvodu stavby	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Vytyčení obvodu stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012234000								
P Poznámka k položce: vytyčení vodovodu a kanalizace								
3	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Zeměměřičské práce při provádění stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000								
VV 1 1,000								
VV Součet 1,000								
4	K	012414000	Geometrický plán	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Geometrický plán								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012414000								
P Poznámka k položce: bude proveden v 5 ti vyhotoveních, včetně tabulky výměr pozemků dotčených věcným břemenem								
5	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Geodetické měření skutečného provedení stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012444000								
P Poznámka k položce: zaměření vodovodu před záhozem								
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000								
D	VRN3		Zařízení staveniště				90 000,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Zařízení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000								
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP Informační tabule na staveništi								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/034503000								
P Poznámka k položce: Informační tabule 1 000 mm x 1 500 mm včetně konstrukce pro upevnění tabule a odstranění tabule po dokončení díla								
9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/039103000								
D	VRN4		Inženýrská činnost				20 000,00	
10	K	041903000	Dozor jiné osoby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Dozor jiné osoby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041903000								
P Poznámka k položce: Činnost geologa - při výstavbě Činnost statika - při výstavbě (sledování vlivů stavby na okolní objekty)								
11	K	043154000	Zkoušky hutníci	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Zkoušky hutníci								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043154000								
P Poznámka k položce: Dynamické zkoušky budou prováděny na kanalizaci a vodovodu po 50,0 m to je 3 kusy, a statické zkoušky budou provedeny po 100,0 m to je 2 kusy. Dále budou provedeny zkoušky na propojovacích řadech a propojení stok a to dynamické celkem 4 kusy. Celkem bude provedeno: 7 kusů dynamických zkoušek 2 kusů statických zkoušek								
12	K	043234000	Rozbory celkem	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Rozbory celkem								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043234000								
P Poznámka k položce: rozbory vody po provedení proplachu a dezinfekce								
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP Kompletační a koordinační činnost								
D	VRN5		Finanční náklady				408 000,00	
14	K	053002000	Poplatky za zábery	m2/dny	40 800,000	10,00	408 000,00	
PP Poplatky za zábery								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Poplatek za zábor prostranství, doloženo fakturou z MO					
VV			zábor pro výstavbu (déla* šířka*počet dní provádění prací)					
VV			170,0*6*40		40 800,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				100 000,00	
15	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072103000					
16	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072203000					
P			Poznámka k položce: Provádění dokumentace organizace dopravy v průběhu stavby. Provedení dopravního značení po celou dobu výstavby včetně poplatků za zvláštní užívání silnic. Součástí bude osazení a provozování veškerého dopravního značení dle prováděcí dokumentace organizace dopravy v průběhu stavby. Bude se jednat o osazení dopravního značení a světelné signalizace v místě provádění prací po celou dobu výstavby. V případě obousměrného střídavého provozu v jednom jízdním pruhu bude doprava v exponovaných místech s časech řízena pracovníky stavby. Dále se bude jednat o zajištění přejezdu vozidel přes překop např. pomocí přejezdové ocelové desky. Dále náklady na zajištění uzavírek, udržbu dopravních značek, označení výkopů a případné náhrady veřejným dopravcům za objíždění trasy po dobu trvání objížděk a uzavírek. Dále náklady na oznámení obyvatelům dotčených nemovitostí, kde bude uvažováno s úplnou nebo částečnou uzavírkou komunikace, o zahájení prací v týdenním předstihu a zajištění přístupu do nemovitostí pomocí přejezdů a přechodů po celou dobu výstavby (pro přehled nemovitostí, pro podnikatelské subjekty), zajištění přístupu v místě stavby pro složky záchranného integrovaného systému.					
D	VRN9		Ostatní náklady				25 000,00	
17	K	091002000_1R	Plán zásad organizace výstavby (ZOV)	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Plán zásad organizace výstavby (ZOV)					
P			Poznámka k položce: Situační zakres s vyznačením obvodu staveniště, mezideponií, parkovacích ploch a skládek materiálů. Vypracování kontrolního a zkušebního plánu na každý stavební nebo inženýrský objekt, dle požadavků správců inženýrských sítí a dle technických podmínek projektové dokumentace.					
18	K	093002000	Havárie, živelné pohromy	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Havárie, živelné pohromy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/093002000					
P			Poznámka k položce: Vypracování Havarijních, Provozních, Povodňových, Požárních a jiných řádů a předpisů nutných pro realizaci a předání díla. Vypracování návrhů a jejich projednání a odsouhlasení pracovníky správních orgánů.					
19	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Ostatní náklady související s výstavbou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/094002000					
P			Poznámka k položce: Atesty a doklady o provedení díla a použitých materiálech, komplexní a technologické zkoušky dle příslušných ČSN v návaznosti na kontrolní a zkušební plán na každý stavební nebo inženýrský objekt Uvedení pozemků do původního stavu, předání pozemků majitelům, případné odplevelení					