121/26/D2

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Pardubice, podchod Revoluční – vodovod"

číslo: 5/26/SOD

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník")

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: František Brendl, předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela, technická ředitelka (gabriela.fialkova@vakpce.cz)
Mgr. Tomáš Prorok, vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – David Jehlička (david.jehlicka@vakpce.cz)

2/ Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s.**
sídlo: Tuřanka 1554/115 b, Slatina, 627 00 Brno
společnost je zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695, datum zápisu 1. dubna 1992
zastoupena: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize Východ
Ing. Aleš Fišer, manažer výrobní divize Východ
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ 463 42 796
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 1014501513/5500
telefon: +420 603 768 601
fax: --
e-mail: divizevychod@ohla-zs.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize Východ (pelinkaj@ohla-zs.cz)
Ing. Aleš Fišer, manažer výrobní divize Východ (fisera@ohla-zs.cz)

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

Smluvní strany uzavřely dne 22. 1. 2026 Smlouvu o dílo č. 5/26/SOD, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav podchodu pod železniční tratí a výměny vodovodního přivaděče LT DN 600 (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se nyní dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek"), jehož předmětem je změna předmětu a ceny díla.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které mají vliv na rozsah předmětu Smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

Smluvní strany se dohodly, že čl. II odst. 2 a čl. IV odst. 1 Smlouvy se mění následovně

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2/ Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla spočívající v provedení víceprací a neprovedení méněprací podle změnových listů č. 1 a 2, které tvoří přílohy a nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla se na základě dohody smluvních stran v důsledku změny rozsahu předmětu díla a s tím souvisejících víceprací a méněprací mění následovně:

Původní cena díla celkem bez DPH	**33 389 691,02 Kč**
Změnový list č. 1	**- 24 262,80 Kč**
Změnový list č. 2	**+ 2 078 826,72 Kč**
Nová cena díla celkem bez DPH	**35 444 254,94 Kč**

(slovy: třicet pět milionů čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc dvě stě padesát čtyři korun českých devadesát čtyři haléřů).

K ceně díla bude připočtena DPH v souladu s právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a Příloha č. 2 – Změnový list č. 2. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 2 výslovně potvrzují a schvalují obsah uvedených příloh v celém rozsahu.

Tento Dodatek č. 2 včetně jeho příloh je vyhotoven jako jeden elektronický dokument a je podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne: viz el. podpis
10.9.2026

.....
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
František Brendl
předseda představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
40

V Hradci Králové dne: viz el. podpis
21.9.2026

.....
OHLA ŽS, a.s.
Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel divize Východ

.....
OHLA ŽS, a.s.
Ing. Aleš Fišer
manažer výrobní divize Východ

Příloha č. 1: Změnový list č. 1
Příloha č. 2: Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST č.2

SO 01 - Výměna potrubí vodovodního přivaděče, 01 - Provizorní zásobování

Stavba:

Pardubice, podchod ul. Revoluční - vodovod

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	Výměna potrubí vodovodního přivaděče, 01 - Provizorní zásobování	
CELKEM		**2 078 826,72**
z toho neprovedené práce navíc		0,00
z toho práce provedené navíc		2 078 826,72

Předmět změny

V místě původně navrženého přepojení vodovodního přivaděče na stávající vodovodní řad v ul. Revoluční byla při realizaci zjištěna přítomnost těsněných temovaných kolen. S ohledem na eliminaci rizika vzniku budoucí poruchy ve spojích těchto kolen bylo rozhodnuto o prodloužení trasy přeložky vodovodního přivaděče přibližně o 15 m do místa, kde je možné provést napojení bez uvedeného rizika.

Popis změny

Prodloužení potrubí DN 600 a provizorního řadu o 15bm včetně zemních prací v komunikaci

Přílohy:

obsah příloh	počet příloh
01 - položkový rozpočet	1
02 - projektová dokumentace	1

Vystavil za dodavatele:
Ing. Jan Šrámek

OHLA ŽS, a.s.
Ing. Jan Šrámek

podpis

18. 8. 2020

datum

Ověřil za TDS:

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999 69

podpis

28.8.2020

datum

Schválil za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999 69

podpis

28.8.2020

datum

Schválil za projektanta:

MULTIAQUA (06)
MULTIAQUA s.r.o.
IČO: 60113111
DIČ: CZ60113111
Voyerkova 1343/1
Hradec Králové

podpis

28.8.2020

datum

REKAPITULACE STAVBY

Kód: M22_023
Stavba: Pardubice, podchod ul. Revoluční - vodovod - vícepráce 2026

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 27. 10. 2025

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631

Zhotovitel:
Dle výběrového řízení
IČ:
DIČ:

Projektant:
Multiaqua s.r.o.
IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111

Zpracovatel:
Lubor Dítě
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**2 078 826,72**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**2 078 826,72**	**436 553,61**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**2 515 380,33**

Projektant

MULTIAQUA (06)
MULTIAQUA s.r.o. Veverkova 1343/1
IČO: 60113111 Nové Předměstí
DIČ: CZ60113111 500 02 Hradec Králové

Datum a podpis: 28. 8. 2026 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
69

Datum a podpis: 26. 8. 2026 Razítko

Zhotovitel

OHLA ŽS, a.s.
Ing. Jan Štámek

Datum a podpis: 28. 8. 2026 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Logo Vaši firmy zadejte v nastavenich programu

Kód: M22 023

Stavba: **Pardubice, podchod ul. Revoluční - vodovod - vícepráce 2026**

Místo: **Pardubice** Datum: 27. 10. 2025

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Projektant: Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel: Dle výběrového řízení Zpracovatel: Lubor Dítě

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**2 078 826,72**	**2 515 380,33**
SO 01	**Výměna potrubí vodovodního přivaděče, sanace**	2 078 826,72	2 515 380,33
SO 01	**Výměna potrubí vodovodního přivaděče, sanace**	1 844 554,16	2 231 910,53
01	**Provizorní zásobování**	234 272,56	283 469,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastavenich programu

Stavba:
Pardubice, podchod ul. Revoluční - vodovod - vícepráce 2026
Objekt:
SO 01 - Výměna potrubí vodovodního přivaděče, sanace

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 27. 10. 2025

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631

Zhotovitel:
Dle výběrového řízení
IČ:
DIČ:

Projektant:
Multiaqua s.r.o.
IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111

Zpracovatel:
Lubor Dítě
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **1 844 554,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 844 554,16	21,00%	387 356,37
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **2 231 910,53**

Projektant

MULTIAQUA (06)
MULTIAQUA s.r.o.
IČO: 60113111
DIČ: CZ60113111
Veverkova 1343/1
Hradec Králové

Datum a podpis: 28.8.2026 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
69

Datum a podpis: 25.8.2026 Razítko

Zhotovitel

OHLA ŽS, a.s.
Ing. Jan Šrámek

Datum a podpis: 28.8.2026 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Pardubice, podchod ul. Revoluční - vodovod - vícepráce 2026
Objekt:
SO 01 - Výměna potrubí vodovodního přivaděče, sanace

Místo:	Pardubice	Datum:	27. 10. 2025
Zadavatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Projektant:	Multiaqua s.r.o.
Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	Zpracovatel:	Lubor Dítě

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 844 554,16**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 844 554,16
1 - Zemní práce	312 996,66
4 - Vodorovné konstrukce	38 670,00
5 - Komunikace pozemní	98 971,32
8 - Trubní vedení	1 108 902,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 279,71
997 - Přesun sutě	112 101,14
998 - Přesun hmot	127 633,04

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaši firmy zadejte v nastavenich programu

Stavba:
Pardubice, podchod ul. Revoluční - vodovod - vícepráce 2026
Objekt:
SO 01 - Výměna potrubí vodovodního přivaděče, sanace

Místo: Pardubice
Datum: 27. 10. 2025
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Zpracovatel: Lubor Dítě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 844 554,16**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 844 554,16	
	D	1	Zemní práce				312 996,66	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	30,000	122,10	3 663,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		20,0*1,5		30,000			
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	24,000	86,68	2 080,32	CS ÚRS 2025 02
	VV		15,0*1,6 "asf		24,000			
3	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	30,000	124,00	3 720,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		20,0*1,5 "dlažba		30,000			
4	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	24,000	286,00	6 864,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		15,0*1,6 "asf		24,000			
5	K	113154112	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	60,000	105,60	6 336,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		20,0*3,0		60,000			
6	K	113154515	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm	m2	32,000	219,00	7 008,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		20,0*1,6		32,000			
7	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	20,000	80,40	1 608,00	CS ÚRS 2025 02
8	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	40,000	88,80	3 552,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		2*20,0		40,000			
9	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	20,000	57,30	1 146,00	CS ÚRS 2025 02
10	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,600	402,00	643,20	CS ÚRS 2025 02
11	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,600	338,00	540,80	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	6,400	326,00	2 086,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		4*1,6		6,400			
13	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	20,056	526,00	10 549,46	CS ÚRS 2025 02
	VV		50% výkopu					
	VV		15,0*1,6*(2,3-0,44)*0,5		22,320			
	VV		-15,0*PI*0,31*0,31*0,5		-2,264			
	VV		Součet		20,056			
14	K	132351253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	20,056	702,00	14 079,31	CS ÚRS 2025 02
	VV		50% výkopu					
	VV		15,0*1,6*(2,3-0,44)*0,5		22,320			
	VV		-15,0*PI*0,31*0,31*0,5		-2,264			
	VV		Součet		20,056			
15	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	22,080	638,00	14 087,04	CS ÚRS 2025 02
	VV		6*2*0,5*1,6*2,3		22,080			
16	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	69,000	280,50	19 354,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		2*15,0*2,3		69,000			
17	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	69,000	146,00	10 074,00	CS ÚRS 2025 02
18	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	20,056	234,30	4 699,12	CS ÚRS 2025 02
	VV		přebytečná zemina					
	VV		20,056		20,056			
19	K	162751133	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	20,056	269,50	5 405,09	CS ÚRS 2025 02
	VV		přebytečná zemina					
	VV		20,056		20,056			
20	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	72,202	2 321,00	167 580,84	CS ÚRS 2025 02
	VV		20,056*1,8		36,101			
	VV		20,056*1,8		36,101			
	VV		Součet		72,202			
21	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,160	174,90	3 525,98	CS ÚRS 2025 02
	VV		15,0*1,6*(2,3-0,44)		44,640			
	VV		-15,0*1,6*(0,1+0,62+0,3)		-24,480			
	VV		Součet		20,160			
22	M	58331202r	*štěrkodrť netříděná do 100mm*	t	40,320	605,00	24 393,60	
	VV		20,16*2,0		40,320			
	D	4	Vodorovné konstrukce				38 670,00	
23	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	5,000	4 470,00	22 350,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3,5+1,5		5,000			
24	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení	m2	15,000	903,00	13 545,00	CS ÚRS 2025 02
25	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	15,000	185,00	2 775,00	CS ÚRS 2025 02
	D	5	Komunikace pozemní				98 971,32	
26	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	22,500	176,00	3 960,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		15,0*1,5		22,500			
27	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	54,000	341,00	18 414,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		20,0*1,5		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,0*1,6 "asf		24,000			
	VV		Součet		54,000			
28	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	24,000	885,17	21 244,08	CS ÚRS 2025 02
	VV		15,0*1,6 "asf		24,000			
29	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	24,000	579,15	13 899,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		15,0*1,6 "asf		24,000			
30	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	24,000	32,18	772,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		15,0*1,6 "asf		24,000			
31	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	60,000	18,30	1 098,24	CS ÚRS 2025 02
	VV		20,0*3,0 "asf		60,000			
32	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	60,000	463,32	27 799,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		20,0*3,0		60,000			
33	K	596211253	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm do 300 m2	m2	30,000	341,00	10 230,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		30,0 "z rozebrané dlažby		30,000			
34	*M*	*59245013*	*dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní*	*m2*	*3,000*	*518,00*	*1 554,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba: 36 kus/m2*					
	VV		náhrada 10%					
	VV		30,0*0,1		3,000			
	D	8	Trubní vedení				1 108 902,29	
35	K	850441811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 500 do 600	m	15,000	15 945,60	239 184,00	
36	K	850445121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 600	kus	1,000	12 210,00	12 210,00	CS ÚRS 2025 02
37	K	851441142	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s jištěným násuvným spojem pro návarek DN 600	m	15,000	706,20	10 593,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		15,0		15,000			
38	*M*	*5525 - R0421*	*trouba vodovodní litinová hrdlová s návarkem, vnitřní cementací a vnější povrchovou úpravou Zn ZMU DN 600, 5,0 m*	*m*	*15,000*	*14 190,00*	*212 850,00*	
	VV		15,0		15,000			
39	*M*	*55251470*	*kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 600*	*kus*	*6,000*	*26 400,00*	*158 400,00*	*CS ÚRS 2025 02*
40	K	857441131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 600	kus	2,000	3 250,00	6 500,00	CS ÚRS 2025 02
41	*M*	*55253950-r*	*koleno hrdlové z tvárné litiny pro zámkové spoje s návarkem,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 600-45°*	*kus*	*2,000*	*140 059,92*	*280 119,84*	
42	K	891449961	Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/hrdlo DN 600	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	CS ÚRS 2025 02
43	*M*	*HWL.NS7460064517*	*NOVA SIRIA MULTIGRIP-SPOJKA-NEPRŮBĚŽNÉ-NEREZ+TEFLO 600 PN16 (615-645)*	*kus*	*1,000*	*129 800,00*	*129 800,00*	
44	K	892441111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600	m	15,000	92,73	1 390,95	CS ÚRS 2025 02
45	K	892442111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600	kus	2,000	23 100,00	46 200,00	CS ÚRS 2025 02
46	K	892443122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 600	m	15,000	190,30	2 854,50	CS ÚRS 2025 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 279,71	
47	K	916111113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	40,000	246,00	9 840,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		2*20,0 "z rozebraných kostek		40,000			
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	20,000	352,00	7 040,00	CS ÚRS 2025 02
49	*M*	*59217018*	*obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm*	*m*	*20,400*	*320,00*	*6 528,00*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		20,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	20,000	369,00	7 380,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		20,0 "z rozebraných obrub		20,000			
51	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	26,000	162,80	4 232,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		20,0+3,0+3,0		26,000			
52	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	26,000	115,50	3 003,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		20,0+3,0+3,0		26,000			
53	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	18,200	58,74	1 069,07	CS ÚRS 2025 02
	VV		15,0+1,6+1,6		18,200			
54	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	18,200	117,70	2 142,14	CS ÚRS 2025 02
	VV		15,0+1,6+1,6		18,200			
55	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	20,000	53,90	1 078,00	CS ÚRS 2025 02
56	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	27,000	95,70	2 583,90	CS ÚRS 2025 02
	VV		30,0*0,9		27,000			
57	K	979071112	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou	m2	4,000	95,70	382,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		20,0*0,2		4,000			
	D	997	Přesun sutě				112 101,14	
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	40,212	57,64	2 317,82	CS ÚRS 2025 02
	VV		6,96+13,2+7,8+5,52+5,152		38,632			
	VV		7,8*0,1		0,780			
	VV		0,8		0,800			
	VV		Součet		40,212			
59	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	201,060	12,10	2 432,83	CS ÚRS 2025 02
	VV		5 příplatků					
	VV		5*40,212		201,060			
60	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,540	64,57	228,58	CS ÚRS 2025 02
	VV		3,54 "zdemontované potrubí do šrotu		3,540			
61	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	24,780	15,62	387,06	CS ÚRS 2025 02
	VV		3,54*7		24,780			
62	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	8,600	2 684,00	23 082,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		7,8+0,8		8,600			
63	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	10,672	3 454,00	36 861,09	CS ÚRS 2025 02
	VV		5,52+5,152		10,672			
64	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,160	2 321,00	46 791,36	CS ÚRS 2025 02
	VV		6,96+13,2		20,160			
	D	998	Přesun hmot				127 633,04	
65	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	59,199	2 156,00	127 633,04	CS ÚRS 2025 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Pardubice, podchod ul. Revoluční - vodovod - vícepráce 2026
Objekt:
SO 01 - Výměna potrubí vodovodního přivaděče, sanace
Soupis:
01 - Provizorní zásobování

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 27. 10. 2025

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631

Zhotovitel:
Dle výběrového řízení
IČ:
DIČ:

Projektant:
Multiaqua s.r.o.
IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111

Zpracovatel:
Lubor Dítě
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **234 272,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	234 272,56	21,00%	49 197,24
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **283 469,80**

Projektant

MULTIAQUA (06)
MULTIAQUA s.r.o. Severkova 1343/1
IČO: 60113111 Královské Předměstí
DIČ: CZ60113111 500 02 Hradec Králové

Datum a podpis: 28. 8. 2026 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
69

Datum a podpis: Razítko
28. 8. 2026

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaši firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Pardubice, podchod ul. Revoluční - vodovod - vícepráce 2026
Objekt:
SO 01 - Výměna potrubí vodovodního přivaděče, sanace
Soupis:
01 - Provizorní zásobování

Místo:	Pardubice	Datum:	27. 10. 2025
Zadavatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Projektant:	Multiaqua s.r.o.
Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	Zpracovatel:	Lubor Dítě

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**234 272,56**
HSV - Práce a dodávky HSV	232 182,56
8 - Trubní vedení	230 747,88
998 - Přesun hmot	1 434,68
PSV - Práce a dodávky PSV	2 090,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 090,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

Stavba:
Pardubice, podchod ul. Revoluční - vodovod - vícepráce 2026
Objekt:
SO 01 - Výměna potrubí vodovodního přivaděče, sanace
Soupis:
01 - Provizorní zásobování

Místo: Pardubice
Datum: 27. 10. 2025
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Zpracovatel: Lubor Dítě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**234 272,56**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				232 182,56	
	D	8	Trubní vedení				230 747,88	
1	K	871351222	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 225 x 13,4 mm	m	20,000	2 567,40	51 348,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		20,0		20,000			
2	*M*	*28613135*	*potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 225x13,4mm*	*m*	*20,300*	*2 178,00*	*44 213,40*	*CS ÚRS 2025 02*
	VV		20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		20,300			
3	K	871351811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 140 do 225 mm	m	20,000	1 346,40	26 928,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		20,0		20,000			
4	K	877355202	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 225	kus	2,000	2 167,44	4 334,88	CS ÚRS 2025 02
5	*M*	*28615981*	*elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm*	*kus*	*2,000*	*2 519,00*	*5 038,00*	*CS ÚRS 2025 02*
6	K	877355212-R	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 225	kus	4,000	2 290,20	9 160,80	
7	*M*	*28614942*	*elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 225mm*	*kus*	*4,000*	*12 430,00*	*49 720,00*	*CS ÚRS 2025 02*
8	K	891213222	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových závitových na venkovních řadech DN 50	kus	1,000	226,00	226,00	CS ÚRS 2025 02
9	*M*	*42213000*	*ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací závitový PN 16, pitná voda DN 50*	*kus*	*1,000*	*12 000,00*	*12 000,00*	*CS ÚRS 2025 02*
10	K	891359111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200	kus	1,000	1 670,00	1 670,00	CS ÚRS 2025 02
11	*M*	*42273464*	*pás navrtávací z tvárné litiny DN 200, univerzální, se závitovým výstupem 2"*	*kus*	*1,000*	*3 440,00*	*3 440,00*	*CS ÚRS 2025 02*
12	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	20,000	33,44	668,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		20,0		20,000			
13	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	20,000	81,40	1 628,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		20,0		20,000			
14	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	10 186,00	20 372,00	CS ÚRS 2025 02
	D	998	Přesun hmot				1 434,68	
15	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,157	1 240,00	1 434,68	CS ÚRS 2025 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 090,00	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 090,00	
16	K	722232127	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 2"	kus	1,000	2 090,00	2 090,00	CS ÚRS 2025 02

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

SO 03 - Záležitosti příjezdu - plastové přejezdové desky

Stavba:

Pardubice, podchod ul. Revoluční - vodovod

Rekapitulace:

Pol.	Předmět:	cena bez DPH
1	Záležitosti příjezdu - plastové přejezdové desky	
CELKEM		**-24 262,80**
z toho neprovedené práce navíc		-722 092,80
z toho práce provedené navíc		697 830,00

Předmět změny

Na žádost objednatele byla část příjezdu zhotovena z plastových přejezdových desek nosnost 70t

Popis změny

Změna materiálu provizorního příjezdu naZS

Přílohy:

01 - položkový rozpočet	1
obsah příloh	počet příloh

Vystavil za dodavatele:
Ing. Jan Šrámek

OHLA ŽS, a.s.
Ing. Jan Šrámek

podpis

28.8.2026

datum

Ověřil za TDS:

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999 69

podpis

28.8.2026

datum

Schválil za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999 69

podpis

28.8.2026

datum

Schválil za projektanta:

MULTIAQUA (06)
MULTIAQUA s.r.o.
IČO: 60113111
DIČ: CZ60113111
Veverkova 1343/1
Pražské Předměstí
500 02 Hradec Králové

podpis

28.8.2026

datum

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pardubice, podchod ul. Revoluční - vodovod
Objekt:
SO 01 - Výměna potrubí vodovodního přivaděče, sanace
Soupis:
ZL 1 - 03 - Záležitosti příjezdu a provádění v zahrádkářské osadě

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 27. 10. 2025

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631

Zhotovitel:
Dle výběrového řízení
IČ:
DIČ:

Projektant:
Multiaqua s.r.o.
IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111

Zpracovatel:
Lubor Dítě
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **-24 262,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-24 262,80	21,00%	-5 095,19
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **-29 357,99**

Projektant

MULTIAQUA (06)
MULTIAQUA s.r.o. Severkova 1343/1
IČO: 60113111 Pražské Předměstí
DIČ: CZ60113111 500 02 Hradec Králové

Datum a podpis: 28. 8. 2026 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
69

Datum a podpis: 28.8.2026 Razítko

Zhotovitel

OHLA ŽS, a.s.
Ing. Jan Šrámek

Datum a podpis: 28.8.2026 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pardubice, podchod ul. Revoluční - vodovod
Objekt:
SO 01 - Výměna potrubí vodovodního přivaděče, sanace
Soupis:
ZL 1 - 03 - Záležitosti příjezdu a provádění v zahrádkářské osadě

Místo:	Pardubice	Datum:	27. 10. 2025
Zadavatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Projektant:	Multiaqua s.r.o.
Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	Zpracovatel:	Lubor Dítě

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-24 262,80**
HSV - Práce a dodávky HSV	-24 262,80
5 - Komunikace pozemní	-24 262,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Pardubice, podchod ul. Revoluční - vodovod
Objekt:
SO 01 - Výměna potrubí vodovodního přivaděče, sanace
Soupis:
ZL 1 - 03 - Záležitosti příjezdu a provádění v zahrádkářské osadě

Místo: Pardubice
Datum: 27. 10. 2025
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Zpracovatel: Lubor Dítě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-24 262,80**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-24 262,80	
	D	5	Komunikace pozemní				-24 262,80	
17	K	584121112	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2	m2	-312,000	169,40	-52 852,80	CS ÚRS 2025 02
	VV							
	VV							
	VV							
18	*M*	*59381008*	*panel silniční 3,00x1,00x0,18m*	*kus*	*-104,000*	*6 435,00*	*-669 240,00*	*CS ÚRS 2025 02*
17	K	584121112-R	Osazení silničních dílců z plastu s podkladem z kameniva těženého do tl. 100 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2	m2	314,000	150,00	47 100,00	
18	*M*	*59381008 - R*	*plastových staveništních panelů – 1,2 x 2,4 m + spojovací zámky*	*kus*	*109,000*	*5 970,00*	*650 730,00*	