

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám I

podlimitní veřejná zakázka

„Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice“

*zadavatel Veřejné zakázky: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,
Teplého 2014, Pardubice, 530 02, IČ: 60108631*

Veřejný zadavatel obdržel od jednoho z uchazečů následující žádost o dodatečné informace:

Dotaz číslo 1.

V zadávací dokumentaci (3.6. str. 7) se uvádí:

Dodavatel bere na vědomí, že stavba bude muset být koordinována se zakázkou realizovanou ze strany ŘSD s názvem „**1/2 Popkovice-průtah, OŽK**“, kde je předmětem zakázky provedení následujících stavebních prací: **odfrézování stávající obrusné a ložní vrstvy, poté budou provedeny lokální sanace poruch podkladní vrstvy vozovky, po vybudování kanalizace (investorem je VAK Pardubice) bude položena nová ložní a obrusná vrstva** vozovky a bude obnoveno VDZ barvou a posléze plastem. Kompletní dokumentace k této zakázce ŘSD je dostupná na webových stránkách: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD>.

Oddíl soupisu prací 005 : Komunikace, obsahuje položky předmětu plnění výše uvedené zakázky jiného zadavatele. Dokumentace k zakázce ŘSD nebyla na uvedeném odkazu nalezena.

Otázka:

Upřesní zadavatel výše uvedenou koordinaci? Bude upraven soupis prací vzhledem k podílu prací, které jsou dle výše uvedeného textu zadávací dokumentace předmětem jiné zakázky?

Dotaz číslo 2.

Soupis prací (rozpočet) obsahuje, mimo jiné sporné položky, následující položky:

113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	1169,1715
113154222	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1363,1665
577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1465,5665

565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1465,5665
577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1465,5665

Výše uvedené výměry položek množstevně nekorespondují s technologií provádění prací.

Otázka:

Upraví zadavatel výměry daných položek tak aby korespondovaly s technologií provádění prací?

Dotaz číslo 3.

Zadávací dokumentace – technická zpráva uvádí:

Pro provedení rekonstrukce bude nutné trasu kanalizace posunout směrem do asfaltového odstavného pruhu komunikace 1/2 (v prostoru světelné křižovatky - křížení s ulicí Žižkova odstavný pruh není, zde je trasa kanalizace vedena v jízdním pruhu komunikace 1/2). **Při provádění bude rozebírána i přídlažba, která lemuje odstavný pruh (2 řádky žulových kostek). Rozebrání přídlažby a obrubníku v tomto místě bude provedeno v rámci této akce. Výstavba (osazení) nových obrubníků a přídlažby bude provedena v rámci rekonstrukce komunikace 1/2, jejímž investorem je ŘSD.**

TZ dále uvádí : Pracovní spáry budou utěsněny asfalto-bitumenovou páskou. Soupis prací (rozpočet), tuto technologii neobsahuje, soupis prací dále neobsahuje výše uvedené rozebrání přídlažby.

Soupis prací obsahuje položku:

599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	1 735,58
-----------	---	---	----------

Tato položka neodpovídá výše uvedeným skutečnostem.

Otázka:

Upraví zadavatel zadávací dokumentaci, tak aby odpovídala vyhlášce, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - Předpisu č. 230/2012 Sb. (§4.1,3)?

Dotaz číslo 4.

Soupis prací obsahuje položku :

X16	Dopravní značení a světelná signalizace	kpl	1,00
-----	---	-----	------

Položka nevymezuje jednoznačně obsah ani odkaz na dokumentaci.

Je s ohledem na koordinaci zakázky se zakázkou ŘSD DIO a dopravní značení předmětem plnění.

Zadávací dokumentace neobsahuje projekt DIO ani jinde není blíže specifikován obsah položky. V souhrnné technické zprávě jsou uvedeny zásady pro dopravně inženýrská opatření ty však nejsou specifikací dané položky.

Otázka:

Je s ohledem na koordinaci zakázky se zakázkou ŘSD DIO a dopravní značení předmětem plnění? Upraví zadavatel zadávací dokumentaci, tak aby odpovídala vyhlášce, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - Předpisu č. 230/2012 Sb.?

Dotaz číslo 5.

Soupis prací obsahuje položky:

X5	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	2,00
X13	Napojení přípojky uliční vpusti do stávající šachty	kpl	14,00
X6	Přepojení stávající přípojky DN 150	kpl	31,00
X30	Přepojení stávající přípojky DN 200	kpl	1,00
X7	Přepojení potrubí DN 150 pro uliční vpust'	kpl	8,00
X1	Navrtávka šachet DN 250 včetně zatěsnění	kpl	14,00
X15	Úprava kynety stávající šachty	kpl	2,00
X11	Likvidace povrchových znaků stávajících šachet	kpl	13,00
X12	Oprava, znovuzřízení objektů (oplocení, zídky, apod) poškozené, nebo zbořené během výstavby	kpl	1,00
X13	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započítáním výstavby	kpl	1,00
X14	Havarijní čerpání podzemních a povrchových vod	kpl	1,00
X15	Zajištění povolení pro čerpání a vypouštění podzemní vody po dobu výstavby	kpl	1,00

Tyto položky nevymezují jednoznačně obsah požadovaných prací, například u položky X 14 a X15 nelze specifikovat množství ani rozsah prací či služeb a neumožňují tedy stejné ocenění obsahu položky, (§ 4 Předpis č. 230/2012 Sb.)

Otázka:

Specifikuje zadavatel položky v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací a dodávek?

Dotaz číslo 6.

Otázka:

Ve vztahu k prokazování profesní kvalifikace – požaduje zadavatel živnostenský list na Projektovou činnost (neboť se domníváme, že pro řádné plnění veřejné zakázky je nezbytný z důvodu vyhotovování dokumentace skutečného provedení díla)?

K výše uvedené žádosti, resp. jednotlivým otázkám, uvádí zadavatel následující:

K dotazu č. 1:

Výše uvedené práce navržené v rámci akce „I/2 Popkovice – průtah, PŽK“ nejsou součástí soupisu prací „Oprava kanalizace v ulici Pražská – Popkovice“ a nejsou tedy uvedeny v soupisu prací této akce uvedeny. Je třeba, aby zhotovitel ale s koordinací těchto dvou staveb počítal, resp. aby počítal s tím, že všechny práce nebudou probíhat ihned za sebou, ale v návaznosti a v koordinaci na výše uvedené práce akce „I/2 Popkovice – průtah, OŽK“. Soupis prací akce „Oprava kanalizace v ulici Pražská – Popkovice“ nebude upravován.

K dotazu č. 2:

Výše uvedené položky korespondují s technologií provádění stavby. Stavba akce „I/2 Popkovice – průtah, PŽK“ řeší pouze odfrézování vrchní vrstvy asfaltu, vyspravení a obnovu této vrstvy. V rámci akce „Oprava kanalizace v ulici Pražská – Popkovice“ budou provedeny veškeré ostatní práce, které se též týkají odstraňování a obnovování asfaltových vrstev. Pro realizaci stavby je nutné provádět práce na jedné straně (na jedné ze stok) a po provedení prací na jedné straně se přesunout na stranu druhou. Odstavný pruh na první straně bude používán pro průjezd vozidel, tedy musí být proveden až po finální obrusnou vrstvu v rámci akce „Oprava kanalizace v ulici Pražská – Popkovice“, aby mohl být poježděn vozidly. Tímto tedy dochází k tomu, že některé práce jsou zde z důvodu provádění uvedeny v obou těchto akcích. Pro provádění prací je toto nutné. Výkazy výměr nebudou upravovány.

K dotazu č. 3:

Rozebrání přídlažby je v rámci položky 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých. Obrubníky budou rozebrány pouze v místě křížení přepojení přípojek s obrubníkem. Toto je uvedeno v rámci položky 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých. Asfaltovo-bitumenová páska bude uchazeči oceněna v rámci výše uvedené položky 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou

K dotazu č. 4:

Dopravní značení je předmětem plnění. Provádění rekonstrukce kanalizace bude probíhat delší časový úsek a tato opatření budou jiného charakteru (při frézování celých jízdních pruhů se bude jednat o jinou dopravní situaci, než při provádění prací na rekonstrukci kanalizace v odstavném pruhu). Dopravní značení bude provedeno dle SCHÉMA B/4 DLE TP 66 uvedeného v souhrnné technické zprávě. Dopravní značení nebude trvalou součástí stavby a je na zhotoviteli, jak konkrétně toto opatření provede (při dodržení zásad schéma B/4 dle TP 66) po dohodě zhotovitele s dotčenými organizacemi v době provádění

K dotazu č. 5:

Položka X5 – obsahuje náklady zhotovitele, které jsou způsobeny napojováním nové kanalizace na stávající kanalizaci (která bude v době provádění v provozu). Tato položka vyjadřuje provedení výřezu stávajícího potrubí a ztížení prací při provádění. Vlastní

přepojovací potrubí z odstředivě litého sklolaminátu DN 400 je součástí položky č. 28641264 a přesuvky jsou součástí položky č. 28641432.

Položka X13 – obsahuje náklady na činnost zhotovitele při přepojování přípojek uličních vpustí do kanalizačních šachet (předpokládá se přepojování přípojek až po provedení kanalizačního řadu).

X6 - obsahuje náklady na činnost zhotovitele při přepojování nových částí přípojek DN 150 na navazující části přípojek, které zůstanou stávající.

X30 - obsahuje náklady na činnost zhotovitele při přepojování nových částí přípojek DN 200 na navazující části přípojek, které zůstanou stávající.

X7 – obsahuje náklady zhotovitele při přepojování přípojek uličních vpustí do kanalizačního řadu (předpokládá se přepojování přípojek až po provedení kanalizačního řadu).

X1 – jedná se o provedení jádrového vývrtu DN 250 do skruží šachty pro napojení přípojek uličních vpustí včetně zatěsnění prostupu

X15 – jedná se o úpravu kynety ve stávajících šachtách, do kterých byly původně napojeny stávající stoky. Tyto stoky budou nově vedeny v jiné poloze. Do stávajících šachet tedy nebudou napojeny a původní místa napojení nebudou využívána. V návaznosti na to dojde k úpravě (dobetonování betonem C25/30) kynet v těchto šachtách tak, aby zde nebyly „slepé“ žlábký a nedocházelo k zanášení těchto míst usazeninami.

X11 – jedná se o demontáž 13-ti povrchových znaků stávajících šachet (stávajících poklopů, vyrovnávacích prstenců a kónusů šachet) v chodníku po provedení zaplnění stávajících stok cementopopílkovou směsí.

X12 – jedná se o obnovu těch objektů, které nejsou přímo dotčeny výkopem při provádění ukládání potrubí, ale neopatrnou prací zhotovitele nebo zvoleným typem stavební mechanizace by mohly být v blízkosti provádění prací poškozeny nebo zničeny. Tato položka bude zhotovitelem oceněna dle jeho zkušeností z podobných staveb a dle jeho předpokladu, s jakou opatrností a jakým typem mechanizace bude práce provádět.

X13 – jedná se o komplexní náklady zhotovitele spojené s administrativou spojenou s přípravou na provádění stavby (projednání dopravního značení, zvláštního užívání komunikací, správní poplatky, ohlášení plánovaného započetí prací).

X14 – jedná se o náklady zhotovitele na čerpání vod způsobených při přivalových deštích a podobně (nad rámec běžného čerpání podzemních vod pro jejich snížení při ukládání potrubí). Tato položka bude oceněna zhotovitelem dle zkušeností z obdobných staveb.

X15 – náklady zhotovitele na zajištění povolení k vypouštění čerpaných podzemních vod od provozovatele kanalizace, nebo správce vodního toku. Zhotovitel ocení veškeré své náklady na činnost při zajištění požadovaného

K dotazu č. 6:

Zadavatel nepožaduje po uchazečích předložení živnostenského oprávnění „Projektová činnost ve výstavbě“.

za Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Mgr. Ladislav Baše, advokát