

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 32/15/SOD

číslo zhotovitele: 005/2015

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 01. 01. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka - předseda představenstva
IČO: 601 08 631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: +420 466 798 411
fax: +420 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Ilona Horáková - TDS, mobil: +420 601 567 526, email: horakova@vakpce.cz

2/ Zhotovitel: **Merit Bau CZ a.s.**
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2601
zastoupena: Petrem Veselým, člen představenstva
IČO: 272 59 544
DIČ: CZ27259544
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. pobočka Pardubice
číslo účtu: 540 602 5964/5500
telefon: +420 466 610 149
fax: +420 466 030 253
e-mail: info@meritbau.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, člen představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, člen představenstva

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou (dále také jako „dílo“ nebo „stavba“). Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí **„Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice“**, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci z února 2014, vypracované společností Multiaqua s.r.o., IČ: 601 13 111. Předmětná projektová dokumentace bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání/převzetí staveniště. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

- provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve studních,
- zařízení staveniště,
- obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
- zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
- revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy
- součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla,
- zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
- provedení zkoušek hutnění zásypových vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
- zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
- činnost odpovědného geodeta,
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu,
- dodávku prvních provozních náplní do technologie,
- poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:

- vytýčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí
- zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla

- projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků
- zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
- kompletační činnosti zhotovitele
- ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BOZP
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění stavby

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem. V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem. Objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na takovémto objektu či zařízení nezahájí.

7/ Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle ČSN a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení (v podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

- a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
- b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
- d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatel) a její souhlasné stanovisko

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta. Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření. Nedodržení této podmínky je považováno za hrubé porušení smluvních povinností.

11/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:

- a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí staveniště.
- b) Stavebního povolení vydaného k výše uvedené projektové dokumentaci, pokud se pro tuto stavbu stavební povolení vydává. Stavební povolení tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
- c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli,

12/ V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).

13/ Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou realizovány v koordinaci s pracemi prováděnými zhotovitelem na zakázce zadané ze strany ŘSD.

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: **01. 06. 2015**

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **30. 09. 2015**

!!! Shora uvedené termíny jsou stanoveny jako předpokládané termíny zahájení/ukončení díla. Přesný termín bude stanoven v závislosti na koordinaci prací s pracemi realizovanými ze strany Ředitelstvím silnic a dálnic ČR!!!

2/ Místem plnění je město Pardubice, ul. Pražská - Popkovice

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

10 769 911,- Kč

(slovy: deset milionů sedm set šedesát devět tisíc devět set jedenáct korun českých)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást nabídky zhotovitele podané do veřejné zakázky „Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice.“

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v OP a podléhají též podmínkám dle platné právní úpravy (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ Objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený

technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ Objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení §92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel dále prohlašuje, že nepoužije výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného plnění ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví SOD.

6/ Další podmínky stanoví OP.

VI. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců.

3/ Další podmínky stanoví OP.

VII. SMLUVNÍ POKUTY A FINANČNÍ ZÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání a převzetí díla bez vad a nedodělků** dle čl. III. odst. 1 písm. C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **5 400,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **kteréhokoliv ze smluvních milníků** dle čl. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **5 400,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání dokumentace skutečného provedení díla** dle čl. XII. odst. 4 OP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **5 400,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

4/ V případě, že zhotovitel **neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **5 400,- Kč** za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel **nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý byt započatý den prodlení.

6/ V případě, že zhotovitel bude v **prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv reklamované vady** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **5 400,- Kč** za každý byt započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel **poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo obchodních podmínkách**, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **5 400,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě **prodlení s úhradou ceny díla** dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byt započatý den prodlení.

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti a prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

10/ Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené ve OP článku XX. Finanční záruka.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví OP.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona, této smlouvy nebo podle OP. Další podmínky stanoví OP.

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky (dále také jen „OP“), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen se OP, a že tyto OP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této smlouvy a ustanovení OP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení OP: čl. XX. FINANČNÍ ZÁRUKA.

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765, odst. 2 občanského zákoníku.

4/ Obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

7/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 01. ledna 2014

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

Příloha č. 4: Stavební povolení

V Pardubicích dne 1.6.2015

V Pardubicích dne 01-06-2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. Aleš Vavříčka
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.


Petr Veselý
člen představenstva
Merit Bau CZ a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 40 -

merit bau	Merit Bau CZ a.s. ⑩ K Dolíčku 66 Nové Jesenčany 530 02 Pardubice
IČO: 27259544 DIČ: CZ27259544	Tel: +420 466 010 149 Fax: +420 466 030 288

PŘEZKOUMAL 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ze dne 1. ledna 2014

Příloha č. 1

SMLOUVY O DÍLO

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „OP“) ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. občanského zákoníku upravují vztah mezi Objednatel a Zhotovitelem založený Smlouvou o dílo (dále také jen „SOD“ nebo „Smlouva“). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí SOD.

2/ Tyto Podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto Podmínek mohou být učiněny jen písemně.

3/ V obchodních podmínkách jsou použity zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto odstavci uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), autorský dozor projektanta (dále jen „AD“), koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „KO-BOZP“)

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1/ Za řádné splnění SOD se považuje okamžik oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech požadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla a zároveň podpis protokolů o odstranění všech vad zjištěných v průběhu záruční doby.

2/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen „harmonogram“). Harmonogram je nedílnou součástí SOD jako její příloha č. 2. V harmonogramu jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčí termíny plnění, tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen „uzlové body“). Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemného dodatku k SOD. Uzlový bod se považuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatel a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předložil veškeré dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. O dokončení každého uzlového bodu vyhotoví zhotovitel zápis, který podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

3/ Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících ze SOD. V případě, že SOD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle SOD se příslušná povinnost vztahuje.

4/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

5/ Jestliže v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou na řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek.

6/ Jestliže se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla nebo uzlového bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět; jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom, co se dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termínu dokončení díla zaniká.

7/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SOD je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatel, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele.

8/ Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

III. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle SOD nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v podkladech předaných objednatel nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných pro provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému zhotovení a předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

2/ Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované platnou právní úpravou. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat zákonné požadavky či údaje nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou - lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

3/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, než je toto porušení smlouvy zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně SOD a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani jiných výdajů souvisejících s pozastavením měsíčních plateb Objednatелеm.

IV. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ SOD

1/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízení tak, aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu díla.

2/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického, příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BOZP (dále také jako „TDS“ „AD“, „KO-BOZP“), vydanými v souladu s dokumentací týkající se provádění díla, tj. pokyny, které nepředstavují změnu SOD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska znalce vyplývá, že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvní strany dodatek k SOD.

3/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozornění zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit.

4/ Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS či KO-BOZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušování prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu.

5/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků případných subdodavatelů podílejících se na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou práce provádět ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

6/ V případě vzniku pracovního úrazu, havárie a požáru na pracovišti jsou dodavatelé (subdodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

7/ Přerušování provádění díla z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

8/ Objednatel, TDS, AD, koordinátor BOZP mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho subdodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na stavbu a staveniště 24 hodin denně, a to i ve dny pracovního klidu po předchozím oznámení. V pracovní dny od 8:00 do 18:00 je zhotovitel povinen zajistit přístup na veškerá další místa, kde jsou

plněny povinnosti související s touto smlouvou, včetně provozoven subdodavatelů. Tato kontrola nezavazuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu se SOD.

9/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SOD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které mu tím vzniknou.

10/ Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání zhotovitele.

11/ Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním SOD.

12/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vzniku níže uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, že:

- a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůči subdodavatelům podílejícím se na plnění SOD,
- b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
- c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
- d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem SOD, anebo
- e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle SOD.

13/ Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem SOD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

14/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a KO-BOZP na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SOD.

15/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejména české technické normy, jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.

16/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy.

17/ Další povinnosti zhotovitele:

- a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek,
- b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi,
- c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
- d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného subdodavatele,
- e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů,
- f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil,

- g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
- h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání,
- j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
- k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění.

V. SUBDODAVATELÉ

1/ Zhotovitel je oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o každém subdodavateli v dostatečném předstihu tj. minimálně 14 dní před zahájení prací subdodavatele na staveništi. Subdodavatelé, se kterými se uvažuje pro realizaci části díla, převyšující částku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu musí být schváleni objednatelem. Objednatel má právo neschválit subdodavatele. Tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele, jako by ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své subdodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

4/ Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv subdodavatele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený subdodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle SOD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných subdodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle SOD.

6/ Každý subdodavatel je povinen předat KO-BOZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů před nástupem na staveniště informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Rovněž je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovém předstihu s objednatelem; zhotovitel je vždy povinen sdělit objednateli důvod změny takového subdodavatele a způsob jeho náhrady.

VI. PODKLADY PRO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SOD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SOD.

2/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SOD je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů po jejich převzetí.

3/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s návrhem na jejich odstranění.

4/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření SOD řádně prověřil místní podmínky na staveništi, je seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce staveniště.

5/ Při nálezů funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do dokumentace skutečného provedení.

6/ Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později namítat, že mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.

VII. ZMĚNA DÍLA

1/ Má-li být v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí být taková změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními stranami, který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.

2/ Veškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízení. Na každou změnu bude vystaven změnový list, který bude zařazen do tzv. Knihy víceprací, odpočtů a změn. Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3) Odsouhlasení změny – vzorové změnové listy jsou přílohou č. 5 předmětné SOD. Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro úkony obou stran tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předložení Návrhu ocenění, ke schválení Návrhu ocenění a k Odsouhlasení změny. V případech kdy výběrové řízení na zhotovitele probíhalo dle zákona č. 137/ 2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek bude postup změnového řízení v případě víceprací v souladu s § 23 uvedeného zákona. Bude-li mezi stranami existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným pokynem nařídit realizovat takto změnžené dílo i

před uzavřením odpovídajícího dodatku ke smlouvě; ocenění změny díla se potom řídí postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.

3/ Objednatel je oprávněn omezit či rozšířit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k SOD, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce) nebo jiným okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení této smlouvy o dílo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkových cen uvedených v nabídce. Cena prací a dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna dle jednotkových cen ceníku ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto změn předmětu smlouvy. Cena materiálu bude stanovena dle skutečnosti (návrh nákupu materiálu zhotovitelem bude proveden v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek). Cena dopravy materiálu bude kalkulována jako skutečné množství km z místa pořízení do místa realizace x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh dopravního prostředku. Na základě provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smlouvaná cena díla.

4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plnění, musí návrh obsahovat změnu lhůty plnění tím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předání díla musí být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškerých ještě nedokončených uzlových bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení požádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí v dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vztupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny vzniklé náklady a škody.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1/ Zhotovitel je povinen vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník v souladu s právními předpisy, tj. § 157 Stavebního zákona a přílohou č. 5 vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

2/ První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS následující pracovní den do 10.00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

3/ Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahující se k provádění díla může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, AD, TDS, KO-BOZP a pověření pracovníci smluvních stran.

4/ Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel, AD, TDS nebo KO-BOZP nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

IX. VZORKY

1/ Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, nejméně 10 dní pracovních před zahájením příslušné práce nebo montáže, objednateli k odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení díla (dále jen „prvků“), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla, zejména materiály vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), viditelné koncové prvky (svítidla, zásuvky, vypínače, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), zařizovací předměty (umyvadla, záchodové mísy, dřezy), výplně otvorů (okna, dveře, prosklené stěny, revizní dvířka aj.), montované dělicí konstrukce (lehké příčky) a prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného obvodového pláště, kontaktního zateplení obvodového pláště a střešních krytin).

2/ Pokud se smluvní strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:

- a) materiál (název, popis, obchodní značka);
- b) výrobce, dodavatel;
- c) datum předložení;
- d) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum).

3/ Objednatel do 10 dní od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo všechny předložené vzorky s písemným odůvodněným odmítnutím a vrátí zhotoviteli. Ve lhůtě stanovené objednatelem je zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke schválení jiný vzorek, odpovídající závazným podkladům díla. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plnění ani cenu díla.

4/ Zhotovitel je povinen uchovávat protokoly o schválených či objednatelem určených vzorcích a datech schválení. Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele nebo TDS, jak má být se vzorkem naloženo.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1/ Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací. O předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis. Předání staveniště se uskuteční písemně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele závazné. Vyznačení obvodu staveniště, vyznačení základních směrových a výškových bodů a podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy

2/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele, včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SOD a v jejich mezích s principy projektového řízení.

3/ Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými zaměstnanci minimálně v tomto složení:

- a) stavbyvedoucí,
- b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
- c) pracovník kontroly a řízení jakosti.

V souladu se Stavebním zákonem jmenovitě § 153 (stavbyvedoucí a stavební dozor), § 158 (Vybrané činnosti ve výstavbě) a § 160 (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné vedení realizace díla stavbyvedoucím, který má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou autorizaci České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná potřebná úřední povolení, vyžadují-li se podle účinných právních předpisů, a předložit TDS jejich kopii do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla. Před podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a díla, jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do reprezentativního stavu umožňujícího jejich užívání v souladu s účelem SOD. Do potvrzení zápisu o předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí díla.

7/ Povolení a dočasné užívání veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší užívání než byla dohodnutá doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle SOD. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění.

10/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.

11/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla. Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny.

12/ Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.

13/ Pracovníci technického dozoru jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, pokud objednatel zjistí, že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo, že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě.

14/ Zhotovitel je povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru odpovídající podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běžně vybavenou kancelář v prostorách zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období, elektrickým osvětlením apod.

15/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat si jeho následný souhlas s jejich zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce objednatele. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní. Pokud se dále zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, v opačném případě je uhradí objednatel.

16/ Dosažení předepsaných parametrů a kvality díla prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

17/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatелеm je v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatелеm nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla.

18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do "knihy kontrol a zkoušek", kterou předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla nebo jeho části.

19/ Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svých pracovníků, pověřených technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněž povinnost je oznámit objednateli tak, aby se jich objednatel mohl zúčastnit.

21/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům.

22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné („pracovníci“) jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené SOD nebo OP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele nebo TDS a následující pracovní den je nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům subdodavatelů a osobám pro ně činným.

XI. KONTROLNÍ DNY

1/ Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu Zápisu o předání a převzetí díla přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud SOD nestanoví jinak.

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za měsíc, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.

3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob, přičemž zhotovitel je v případě žádosti TDS povinen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná nebo jejichž účast si TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným vynaložené náklady.

5/ TDS písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých kontrolních dnech požaduje.

6/ TDS pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení doručí zhotoviteli do tří pracovních dní ode dne konání kontrolního dne.

7/ Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání SOD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění uzavřenou touto smlouvou, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řízení.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1/ O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel Zápis o předání a převzetí díla, který bude po ukončení přejímacího řízení podepsán oběma stranami. Zápis bude rovněž podepsán budoucím provozovatelem předávaného díla. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a způsobu členění předem odsouhlaseném objednatelem.

2/ Výzvu k předání a převzetí díla, včetně návrhu zápisu, je zhotovitel povinen doručit objednateli a TDS nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené smlouvou. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

3/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud:

- a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanými v souladu se SOD;

- b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze SOD, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu;
- c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;
- d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozorní TDS při předpřejímce podle odst. 7 tohoto článku.

4/ Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a v rozsahu, kdy tak výslovně stanoví smlouva o dílo. Zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla (dále jen „doklady“). Zhotovitel předá TDS dvě zkompleťovaná paré veškerých takových dokladů, spolu s jejich celkovým seznamem, nejpozději deset pracovních dnů před podáním žádosti o kolaudační souhlas ve vztahu ke stavbě, resp. k takové části díla

Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení ve smyslu SOD
- b) stavební deník - originál,
- c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, apod.),
- d) revizní zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
- e) ostatní dokumentaci,
- f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SOD např.
 - Protokol o vytýčení stavby
 - Zaměření skutečného stavu po dokončení
 - Doklady o provedení hutnících zkoušek
 - Doklady o předání dotčených inženýrských sítí a pozemků jejím vlastníkům
 - Doklady o likvidaci odpadů
- g) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových zkouškách vodovodu
- h) pro kanalizace – protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové prohlídky kanalizačních stok

5/ Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem a TDS zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel, TDS a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. Zápis bude obsahovat alespoň:

- a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání,
- b) identifikační údaje o díle,
- c) konec záruční doby dle SOD,
- d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímacího řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
- e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
- f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
- g) soupis příloh.

6/ Objednatel má právo odmítnout převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky (estetické nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s jinými neomezily jeho užívání. Objednatel je rovněž oprávněn uzavřít se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, i když dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému

užívání v souladu s účelem smlouvy. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstranění nebo dokončení. O odstranění veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku či nedodělku má objednatel právo požadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí výši přiměřené slevy z ceny znalec. Stanovisko znalce takto určeného je rozhodující i v případě sporu smluvních stran o výši nákladů na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

7/ Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení článku, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před doručením výzvy k převzetí díla vyzvat TDS k tzv. předpřejímce díla, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS oprávněn zhotovitele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něž jej TDS upozornil, do zahájení přejímacího řízení díla.

8/ Objednatel bude od zhotovitele dílo přejímat jako celek. V případě, že bude nutné v souvislosti s nutným postupem výstavby uvádět do provozu části díla průběžně po jejich zhotovení, avšak před jejich samotným předáním a převzetím, souhlasí zhotovitel s jejich předčasným užíváním.

9/ Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

10/ Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1 týdne ode dne předání a převzetí díla objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou v Zápisě o předání a převzetí díla na jiném termínu.

XIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil. Objednatel je tedy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

2/ Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle SOD, přechází na objednatele okamžikem jejich předání objednateli.

3/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. Zhotovitel je zodpovědný za:

- a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do vypršení záruky za dílo,
- b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet z chyb provádění díla.

4/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

XIV. NEDOSTATKY PLNĚNÍ

1/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti v rozporu se SOD a závaznými podklady díla, zejména v rozporu s projektovou dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného dle těchto OP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDS, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné nedostatky představují překážku převzetí díla, ledaže se objednatel rozhodne převzít příslušné plnění s drobnými nedostatky.

XV. ZÁRUKY ZA JAKOST

1/ Záruční lhůty za jakost díla, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

2/ V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční lhůta o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3/ V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli faxem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručení protokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednateli jeho doručení nejpozději do 10:00 hod. následujícího pracovního dne.

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

- a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
- b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
- c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo poskytnout slevu;

7/ Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

8/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného objednatelem.

9/ V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad, a práce provede ve lhůtě 15-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.

U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistíren odpadních vod, čerpací stanici apod. požaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatnění reklamace. Na základě uplatnění reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele k jednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u provozovatele či jiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeučtovat k náhradě.

10/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady.

11/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

12/ Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstraní-li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13/ Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

14/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závažnosti vady. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny znalec určený podle těchto OP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené díla.

XVI. ZNALEC

1/ Kde tato smlouva uvádí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

2/ Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostí o určení znalce. V případě, že zhotovitel odmítne objednatelem navrženého znalce dvakrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle

na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle na tom, která smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přiřazením znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přiřazením znalce rovným dílem.

4/ Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.

XVII. POJIŠTĚNÍ

1/ Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD uzavřeno pojištění pro případ:

- a) vzniku škody na stavbě, ať již vzniklé v souvislosti s plněním SOD nebo jinak, včetně (nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či živelné pohromy,
- b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním SOD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči třetím osobám v souvislosti s plněním SOD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 000 000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření zápisu o předání a převzetí díla a 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliónů korun českých) pro období od uzavření zápisu o předání a převzetí díla do uplynutí poslední záruční lhůty podle SOD.

2/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.

3/ Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SOD.

4/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění díla podle SOD vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.

5/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku výše je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření SOD.

6/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do 14 dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období objednateli.

7/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku jednat v úzké součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

XVIII. JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1/ TDS, AD a KO-BOZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto OP výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v SOD; jednání objednatele má vždy přednost před jednáním TDS, AD a KO-BOZP. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření TDS, AD a KO-BOZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a doručeným zhotoviteli.

2/ Smluvní strany si do 14 dní od uzavření smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je v souvislosti s plněním SOD žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný seznam bude uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění SOD, adresu pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky a mobilního telefonu, číslo faxu a elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby a údaje uvedené v seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SOD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SOD nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou, faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.

5/ Nestanoví-li SOD v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být písemná komunikace směřována na adresy uvedené v záhlaví SOD. Změny doručovacích údajů musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně do 5 dnů od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručení písemné komunikace se považuje:

- a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem,
- b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,
- c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě zaslání faxem, ledaže adresát do 10:00 následujícího pracovního dne písemně informoval odesilatele o tom, že oznámení nebylo čitelné, v případě zaslání faxem
- d) e-mailová zpráva, jejíž přijetí je potvrzené písemně adresátem

V ostatním se podpůrně užijí ustanovení občanského soudního řádu upravující doručování právníkům osobám.

XIX. UKONČENÍ SMLOUVY, Odstoupení

1/ Pro případ ukončení SOD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

2/ Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3/ Objednatel je oprávněn odstoupit od SOD v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Mimo případy dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje následující:

- a) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo závaznými podklady díla,
- b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 60 dní s předáním díla objednateli, přičemž za den předání díla objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí díla,
- c) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milníků dle čl. III. SOD přesahujícího 90 dní, přičemž za den dokončení příslušného uzlového bodu se považuje den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu,
- d) zhotovitel použije pro plnění SOD subdodavatele v rozporu OP;
- e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- f) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla;
- g) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
- h) opakované (minimálně třikrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovení SOD;
- i) v případě zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace zhotovitele;
- j) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli kteroukoliv bankovní záruku nebo předložit pojistnou smlouvu podle SOD nebo OP delší než 10 dnů.

4/ Zhotovitel je oprávněn od SOD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části ze strany objednatele o více než 90 dní.

5/ Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

6/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od SOD v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

7/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vracet již provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění SOD (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění SOD do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazení ceny již provedeného plnění; pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náležející

zhotoviteli objednatelem určený znalec. Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky určenými podle občanského zákoníku a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně vynaložené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SOD; pro vyloučení pochybností nemá zhotovitel v takovém případě právo na úhradu svých nákladů spojených s ukončením svých činností, vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením objednatele od smlouvy.

8/ Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle SOD a na náhradu škod vzniklých prodloužením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

10/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tři pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě zhotovitel.

11/ Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

12/ Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

13/ V případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

XX. FINANČNÍ ZÁRUKA

1/ Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek finanční záruku podle §2029 občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“), poskytnutou bankou, zahraniční bankou nebo spořitelním a úvěrovým družstvem (dále jen „banka“) za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou ve smlouvě o dílo jinak.

2/ Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

- a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele až do výše 20% z ceny díla
tj.....,- Kč; slovy:

- b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o předání kompletního díla a v kolaudačním souhlasu; objednatel však umožňuje, aby bankovní záruka byla vystavena na kratší dobu (minimálně však na dobu 1 roku) a následně prodlužována, resp. obnovována;
- c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami SOD, neplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle SOD povinen.

3/ Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce objednateli nejpozději 30 dní po podpisu SOD.

4/ Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla Objednateli nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody.

5/ Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.

6/ Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla být bankovní záruka ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání bankovní záruky, je zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (10) dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoli jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodl jinak.

9/ V případě předčasného ukončení SOD vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SOD nezaniknou.

XXI. OPATŘENÍ OBJEDNATELE V PŘÍPADĚ NEPLNĚNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE

1/ Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání smlouvy zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení delším než 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací a opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k odstranění prodlení,
- b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňování odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené zápisem objednatele ve stavebním deníku.
- c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele na stavbě dodržovány zejména předpisy BOZP, PO a OŽP,
- d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na kvalitu provedení díla.

2/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo. Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze SOD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo i jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

XXII. VYŠŠÍ MOC

1/ Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů.

2/ Za okolnosti vyšší moci se považují takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklá nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.

3/ Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

4/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, plnění SOD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

5/ V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy.

XXIII.ŘÍDÍCÍ PRÁVO, SPORY, SOUDY

1/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2/ V případě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce (OIP) a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či organizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, že zařízení nebo jeho části, které je součástí díla, nevykazuje žádné patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se SOD, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví.

4/ Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, že budou vůči objednateli uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo jeho částí.

Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou podporu.

XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna do 10ti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smířčího jednání.

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze SOD, jakož i těchto Podmínek se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze SOD na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3/ V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejbližší odpovídá hospodářskému účelu neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, že se v Podmínkách vyskytne mezera v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.

4/ Pokud není v SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.

5/ Pokud není ve SOD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran musí být uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku platí datum razítka podacího poštovního úřadu.

6/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy o dílo a Obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.1.2014, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají smlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích 15.5.2015

Za objednatele:


.....
Ing. Aleš Vavříčka, předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplice 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 40 -

Svým níže uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se pečlivě seznámil s výše uvedenými Obchodními podmínkami:

za zhotovitele:


.....
Petr Kocel, člen představenstva
MERIT BAU CZ, a.s.

merit bau	Merit Bau CZ a.s. (10)
	K Dolíčku 66 Nové Jesenčany 530 02 Pardubice
IČO: 27269544 DIČ: CZ27269544	Tel: +420 466 010 149 Fax: +420 466 030 253

Krycí list rozpočtu			
Číslo zakázky		Zakázka	
Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice			
Komentář:			
Popis verze		Nabídka	
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	17.10.2013
Rok		Datum dokončení	
Typ firmy		Název	Kontaktní osoba
Význam (funkce)		Telefon	
Zpracovatel		Jméno	
		Výchozí účet správce serveru	
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 01	Jednotná kanalizace		
		Celkem (bez DPH)	10 769 911
		DPH	2 261 681
		21%	2 261 681
		Celkem (včetně DPH)	13 031 593
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO 01: Jednotná kanalizace	10 401 911	2 184 401	12 586 313
001: Zemní práce	3 893 437	817 622	4 711 059
002: Základy	26 034	5 467	31 501
004: Vodorovné konstrukce	579 290	121 651	700 941
005: Komunikace	1 465 135	307 678	1 772 813
008: Trubní vedení	3 478 925	730 574	4 209 499
009: Ostatní konstrukce a práce	524 763	110 200	634 964
099: Přesun hmot HSV	434 327	91 209	525 536
VON 1: Příprava a zařízení staveniště, provozní a územní vlivy	80 000	16 800	96 800
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	80 000	16 800	96 800
VON 2: Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedené	4 000	840	4 840
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	4 000	840	4 840
VON 3: Ostatní náklady jinde neuvedené	174 000	36 540	210 540
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	174 000	36 540	210 540
VON 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené	110 000	23 100	133 100
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	110 000	23 100	133 100
Celkem (bez DPH)	10 769 911		
DPH	2 261 681		
21%	2 261 681		
Celkem (včetně DPH)	13 031 593		

Zakázka:

Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
VON 1: Příprava a zařízení staveniště, provozní a územní vlivy							80 000	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							80 000	
1.	ON	X1	Zařízení staveniště - příprava, zřízení, provozování, odstranění staveniště	kpř	1,0	50 000,00	50 000	firemní
Plný popis:								
Výkaz výměr:								
2.	ON	X2	Mimořádně ztížené pracovní prostředí (provozní vlivy)	kpř	1,0	15 000,00	15 000	firemní
Plný popis:								
Výkaz výměr:								
např. čištění a mytí vozovek po dobu výstavby – dopravní trasy i komunikační plochy, plachtování nákladních aut při dovozu a odvozu materiálu, kropení prašného materiálu uloženého na mezideponii apd.								
3.	ON	X3	Územní vlivy, umístění stavby se zahrnutím veškerých provozních vlivů	kpř	1,0	15 000,00	15 000	firemní
Plný popis:								
VON 2: Projektové dokumentace - náklady Jinde neuvedené							4 000	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							4 000	
4.	ON	X4	Plán zásad organizace výstavby (ZOV)	kpř	1,0	2 000,00	2 000	firemní
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1								
vč. dokumentace technického stavu stávajících komunikací, budov a objektů (technická zpráva, video, fotodokumentace, zákresy) před zahájením výstavby. Členění po stavebních objektech.								
5.	ON	X5	Prováděcí dokumentace organizace dopravy v průběhu stavby	kpř	1,0	1 000,00	1 000	firemní
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1								
(uzavírky, objasnění trasy a omezení dopravy, vč. projednání se subjekty státní správy) - zejména tam, kde dochází k zásahu do krajských a místních komunikací.								
6.	ON	X6	Projekt systému zajištění a dodržení kvality provedené práce	kpř	1,0	1 000,00	1 000	firemní
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1								
VON 3: Ostatní náklady Jinde neuvedené							174 000	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							174 000	
7.	ON	X7	Vytýčení prostorové polohy stavebních objektů, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště	kpř	1,0	25 000,00	25 000	firemní
Plný popis:								
8.	ON	X8	Vytýčení stávajících inženýrských sítí, vč. kopání sond pro jejich zjištění, vč. ručních výkopů	kpř	1,0	35 000,00	35 000	firemní
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1								
v místě zjištění inž.sítí								
9.	ON	X9	Činnost geodeta ve výstavbě	kpř	1,0	2 000,00	2 000	firemní
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1								
doměření stavby pro účely výstavby (doměření polohopisu, vytýčování kanalizačních šachet a objektů na stokové síti v případě změny jejich umístění oproti projektu, vč. ČOV a ostatních objektů)								
10.	ON	X10	Činnost geologa - při výstavbě, zde součinnost se statikem	kpř	1,0	2 000,00	2 000	firemní
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1								
při výstavbě, zde součinnost se statikem (sledování vlivů stavby na okolní objekty)								
11.	ON	X11	Kompletační činnost zhotovitele	kpř	1,0	5 000,00	5 000	firemní
Plný popis:								
12.	ON	X12	Oprava, znovuzřízení objektů (oplocení, zádky, apod.) poškozené, nebo zbořené během výstavby	kpř	1,0	3 000,00	3 000	firemní
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1								
s ohledem na technologii výstavby. Tam, kde není zohledněno v jiných částech výkazů výměr. Např. oprava a znovuzřízení objektů kdy dojde při výstavbě ke změně trasy, technologie pokládky								
13.	ON	X13	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započatím výstavby	kpř	1,0	5 000,00	5 000	firemní
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1								
obsažených v dokladové části: např. dopravní trasy, zvláštní užívání komunikací, správní poplatky, ohlášení stavby								
14.	ON	X14	Havarijní čerpání podzemních a povrchových vod	kpř	1,0	5 000,00	5 000	firemní
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1								
při živelných pohromách, intenzivních přívalových deštích, či letních bouřkách (pokud není uvedeno v jednotlivých SO a pokud se na ně nevztahuje pojistka)								
15.	ON	X15	Zajištění povolení pro čerpání a vypouštění podzemní vody po dobu výstavby	kpř	1,0	2 000,00	2 000	firemní
16.	ON	X16	Dopravní značení a světelná signalizace	kpř	1,0	90 000,00	90 000	firemní
Plný popis:								
VON 4: Předání a převzetí díla - náklady Jinde neuvedené							110 000	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							110 000	
23.	ON	X23	Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných ČSN	kpř	1,0	35 000,00	35 000	firemní
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1								
dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů ve stavebních denících (např. výchozí revize, revizní knihy, , zkoušky hutnění, apd.) Neuvedené v jiných částech výkazů výměr.								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
25.	ON	X25	Vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,0	40 000,00	40 000	firemní
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1					1,0			
ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 na CD nosiči v digitální formě předepsaného formátu (včetně přeložek, přípojek NN atd.)					-			
26.	ON	X26	Vypracování geometrického plánu	kpl	1,0	30 000,00	30 000	firemní
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1					1,0			
Geometrický plán bude vypracován v 3 vyhotoveních v listinné podobě					-			
27.	ON	X27	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kpl	1,0	5 000,00	5 000	firemní

Zakázka:

Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO 01: Jednotná kanalizace							10 401 911	
001: Zemní práce							3 893 437	
1.	SP	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze rámkové dlažby do lože z kameniva	m2	31,57	50,00	1 579	URS 2013
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců kanalizační pro péči, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše p								
Výkaz výměr: 28,70*1,10					31,57			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					—			
2.	SP	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	1 200,742	43,30	51 992	URS 2013
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, a tl. vrstvy p								
Výkaz výměr: 4,73*1,35					6,386			
5,72*1,10					6,292			
303,68*1,35					409,968	15 000,00		
489,66*1,10					538,626			
64,00*1,10					70,4			
(67,10+1,20)*1,10					75,13			
56,70*1,10					62,37			
28,70*1,10					31,57			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					—			
3.	SP	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	1 169,172	35,00	40 921	URS 2013
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, a tl. vrstvy přes 50 do 100 mm								
Výkaz výměr: 4,73*1,35					6,386			
5,72*1,10					6,292			
303,68*1,35					409,968	1 000,00		
489,66*1,10					538,626			
64,00*1,10					70,4			
(67,10+1,20)*1,10					75,13			
56,70*1,10					62,37			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					—			
4.	SP	113154222	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 363,167	58,60	79 882	URS 2013
Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm								
Výkaz výměr: 4,73*1,85					8,751			
5,72*1,60					9,152			
303,68*1,85					561,808			
489,66*1,60					783,456			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					—			
5.	SP	113201111	Vytřhání obrub chodníkových ležatých	m	1 714,68	52,00	89 163	URS 2013
Plný popis: Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých								
Výkaz výměr: (443,13+414,21)*2					1 714,68			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					—			
6.	SP	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	173,0	47,70	8 252	URS 2013
Plný popis: Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
Výkaz výměr: viz. D.1.01.1.a Technická zpráva a D.1.01.2.b.03 Výpis vpustí					—			
(15+28)*3					129,0			
14*3					42,0	2 000,00		
2					2,0			
7.	SP	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	2 880,0	50,00	144 000	URS 2013
Plný popis: Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min								
Výkaz výměr: 120*24					2 880,0	2 000,00		
viz. D.1.01.1.a Technická zpráva					—			
8.	SP	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	120,0	58,90	7 068	URS 2013
Plný popis: Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min								
Výkaz výměr: 120					120,0	5 000,00		
viz. D.1.01.1.a Technická zpráva					—			
9.	SP	130001101	Příplatek za zřízení výkopůvky v blízkosti pozemního vedení	m3	829,716	220,00	182 538	URS 2013
Plný popis: Příplatek k cenám hloubených výkopůvek za zřízení výkopůvky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny								
Výkaz výměr: 2765,72*0,30					829,716			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					—			
10.	SP	131201202	Hloubení jam zapeřených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	129,08	280,00	36 142	URS 2013
Plný popis: Hloubení zapeřených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3								
Výkaz výměr: 65,20+63,88					129,08			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					—			
11.	SP	131201209	Příplatek za lepihost v hloubení jam zapeřených v hornině tř. 3	m3	64,54	25,00	1 614	URS 2013
Plný popis: Hloubení zapeřených i nezapeřených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3								
Výkaz výměr: (65,20+63,88)*0,50					64,54			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					—	5 000,00		
12.	SP	132201202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	2 765,72	170,00	470 172	URS 2013
Plný popis: Hloubení zapeřených i nezapeřených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3								
Výkaz výměr: 2765,72					2 765,72			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					—	2 000,00		
13.	SP	132201209	Příplatek za lepihost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1 382,86	21,00	29 040	URS 2013
Plný popis: Hloubení zapeřených i nezapeřených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3								
Výkaz výměr: 2765,72*0,50					1 382,86			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					—	90 000,00		
14.	SP	141721119	Rízení zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 400 mm v hornině tř 1 až 4	m	36,0	4 180,00	150 480	URS 2013
Plný popis: Rízení zemní protlak v hornině tř 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 350 do 400 mm								
Výkaz výměr: 18+18					36,0			
viz. D.1.01.1.b.01 Podélný profil stoka 1 a D.1.01.b.02 Podélný profil stoka 2					—			
15.	H	14333234	Trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D426 tl 8 mm	m	36,0	1 815,00	65 340	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 18+18					36,0			
viz. D.1.01.1.b.01 Podélný profil stoka 1 a D.1.01.b.02 Podélný profil stoka 2					—			
16.	SP	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	5 378,88	45,00	242 050	URS 2013
Plný popis: Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložně, hloubky do 4 m								
Výkaz výměr: 5378,88					5 378,88	40 000,00		
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					—			
17.	SP	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	5 378,88	20,60	110 805	URS 2013
Plný popis: Odstranění pažení stěn výkopu s uložním paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložně, hloubky do 4 m								
Výkaz výměr: 5378,88					5 378,88	30 000,00		
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					—			
18.	SP	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 447,4	35,00	50 659	URS 2013
Plný popis: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m								
Výkaz výměr: (2765,72+65,20+63,88)*0,50					1 447,4	5 000,00		
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					—			
19.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 894,8	90,00	260 532	URS 2013
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se shromáždění bez roztřetí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 2765,72+65,20+63,88					2 894,8			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					–			
20.	SP	162701109	Příplatek za vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	14 474,0	2,00	28 948	URS 2013
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý								
Výkaz výměr: 2894,80*5					14 474,0			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					–			
21.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 894,8	16,10	46 606	URS 2013
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky								
Výkaz výměr: 2765,72+65,20+63,88					2 894,8			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					–			
22.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	4 631,68	80,00	370 534	URS 2013
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)								
Výkaz výměr: 2894,80*1,600					4 631,68			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					–			
23.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 664,81	75,70	126 026	URS 2013
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách								
Výkaz výměr: 1535,73+65,20+63,88					1 664,81			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					–			
24.	H	58331345	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	3 329,62	240,00	799 109	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1664,81*2,000					3 329,62			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					–			
25.	SP	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	716,16	190,00	136 070	URS 2013
Plný popis: Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny								
Výkaz výměr: 716,16					716,16			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					–			
26.	H	58337303	Štěrkopisec frakce 0-8	t	1 353,542	260,00	351 921	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 716,16*1,89					1 353,542			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					–			
27.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 199,422	10,00	11 994	URS 2013
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním								
Výkaz výměr: 28,70*1,10					31,57			
4,73*1,35					6,386			
5,72*1,10					6,292			
303,68*1,35					409,968			
489,66*1,10					538,626			
64,00*1,10					70,4			
67,10*1,10					73,81			
56,70*1,10					62,37			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					–			
002: Základy							26 034	
1.	SP	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	m	867,79	30,00	26 034	URS 2013
Plný popis: Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm								
Výkaz výměr: 903,79-2*18					867,79			
viz. D.1.01.1.b.01 Podélný profil stoka 1 a D.1.01.b.02 Podélný profil stoka 2					–			
004: Vodorovná konstrukce							579 290	
1.	SP	451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	31,57	34,90	1 102	URS 2013
Plný popis: Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm								
Výkaz výměr: 28,70*1,10					31,57			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					–			
2.	SP	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	154,75	720,00	111 420	URS 2013
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku do 63 mm								
Výkaz výměr: 154,75					154,75			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					–			
3.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	7,04	747,00	5 259	URS 2013
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm								
Výkaz výměr: 7,04					7,04			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					–			
4.	SP	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	110,1	2 420,00	266 442	URS 2013
Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20								
Výkaz výměr: 110,10					110,1			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					–			
5.	SP	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	62,57	2 490,00	155 799	URS 2013
Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20								
Výkaz výměr: 62,57					62,57			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					–			
6.	SP	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl. do 100 mm	m2	164,488	185,00	30 430	URS 2013
Plný popis: Podklad nebo lože pod dlažbu (přídatku) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého								
Výkaz výměr: 822,44*0,2					164,488			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					–			
7.	SP	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	22,0	131,00	2 882	URS 2013
Plný popis: Osazení betonových vlnic prstenců nebo rámu pod poklopy a vřítka, výšky do 100 mm								
Výkaz výměr: 22					22,0			
viz. D.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet					–			
8.	H	59224010	Prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/40 62,5x4x10 cm	kus	1,0	136,00	136	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1					1,0			
viz. D.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet					–			
9.	H	59224011	Prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/60 62,5x6x10 cm	kus	9,0	149,00	1 341	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 5+4					9,0			
viz. D.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet					–			
10.	H	59224012	Prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/80 62,5x8x10 cm	kus	7,0	166,00	1 162	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 7					7,0			
viz. D.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet					–			
11.	H	59224013	Prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/100 62,5x10x10 cm	kus	5,0	187,00	935	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 2+3					5,0			
viz. D.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet					–			
12.	SP	451112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	6,0	190,00	1 140	URS 2013

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Osazení betonových dílců - prstenců nebo romů pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm								
			Výkaz výměr: 6		6,0			
13.	H	592240131	viz. D.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet Prstec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/100 62,5x12x10 cm	kus	6,0	207,00	1 242	URS2009
Plný popis:								
			Výkaz výměr: 6		6,0			
			viz. D.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet		=			
005: Komunikace							1 465 135	
1.	SP	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 106,912	132,00	146 112	URS 2013
Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm								
			Výkaz výměr: 4,73*1,35		6,386			
			5,72*1,10		6,292			
			303,68*1,35		409,968			
			489,66*1,10		538,626			
			64,00*1,10		70,51			
			(67,10+1,20)*1,10		75,13			
			Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací		=			
2.	SP	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	93,94	123,00	11 555	URS 2013
Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								
			Výkaz výměr: 28,70*1,10		31,57			
			56,70*1,10		62,37			
			Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací		=			
3.	SP	567133812	Podklad z kameniva zpevněného cementem na dálnici KSC I tl 170 mm	m2	1 106,802	286,00	316 545	URS 2013
Plný popis: Podklad z kameniva zpevněného cementem na dálnici a letištních plochách - bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 170 mm								
			Výkaz výměr: 4,73*1,35		6,386			
			5,72*1,10		6,292			
			303,68*1,35		409,968			
			489,66*1,10		538,626			
			64,00*1,10		70,4			
			(67,10+1,20)*1,10		75,13			
			Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací		=			
4.	SP	573111123	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,2 kg/m2	m2	1 031,672	3,00	3 095	URS 2013
Plný popis: Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2								
			Výkaz výměr: 4,73*1,35		6,386			
			5,72*1,10		6,292			
			303,68*1,35		409,968			
			489,66*1,10		538,626			
			64,00*1,10		70,4			
			(67,10+1,20)*1,10		75,13			
			Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací		=			
5.	SP	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2	m2	2 931,133	8,00	23 449	URS 2013
Plný popis: Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2								
			Výkaz výměr: 4,73*1,85*2		17,501			
			5,72*1,60*2		18,304			
			303,68*1,85*2		1 123,616			
			489,66*1,60*2		1 566,912			
			64,00*1,60*2		204,8			
			Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací		=			
6.	SP	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 465,567	150,00	219 835	URS 2013
Plný popis: Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm								
			Výkaz výměr: 4,73*1,85		8,751			
			5,72*1,60		9,152			
			303,68*1,85		561,808			
			489,66*1,60		783,456			
			64,00*1,60		102,4			
			Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací		=			
7.	SP	564951413	Podklad z asfaltového recyklatu tl 150 mm	m2	62,37	136,00	8 482	URS 2013
Plný popis: Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
			Výkaz výměr: 56,70*1,10		62,37			
			Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací		=			
8.	SP	563155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 465,567	245,00	359 064	URS 2013
Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm								
			Výkaz výměr: 4,73*1,85		8,751			
			5,72*1,60		9,152			
			303,68*1,85		561,808			
			489,66*1,60		783,456			
			64,00*1,60		102,4			
			Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací		=			
9.	SP	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 465,567	180,00	263 802	URS 2013
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm								
			Výkaz výměr: 4,73*1,85		8,751			
			5,72*1,60		9,152			
			303,68*1,85		561,808			
			489,66*1,60		783,456			
			64,00*1,60		102,4			
			Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací		=			
10.	SP	596211221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	31,57	238,00	7 514	URS 2013
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyhlazením spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného								
			Výkaz výměr: 28,70*1,10		31,57			
			Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací		=			
11.	H	59245007	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	6,314	245,00	1 547	URS 2013
Plný popis:								
			Výkaz výměr: 28,70*1,10*0,20		6,314			
			Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací		=			
12.	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zalivkou	m	1 735,58	60,00	104 135	URS 2013
Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou (tousky) živičnou zalivkou								
			Výkaz výměr: 4,73*2		9,46			
			5,72*2		11,44			
			303,68*2		607,36			
			489,66*2		979,32			
			64,00*2		128,0			
			Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací		=			
008: Trubní vedení							3 478 925	
1.	SP	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	177,0	141,00	24 957	URS 2013
Plný popis: Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150								
			Výkaz výměr: 136,2+14,7+26,1		177,0			
			viz. D.1.01.2.b.03 výpis prefabrikovaných uličních vpustí a D.1.01.1.a Technická zpráva		=			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2.	H	59710632	Trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,00m spojovací systém F	m	136,2	342,00	46 580	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 136,2					136,2			
viz. D.1.01.1.a Technická zpráva					-			
3.	H	59710675	Trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F	m	19,5	342,00	6 669	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 13*1,5					19,5			
viz. D.1.01.1.a Technická zpráva					-			
4.	H	59710872	Trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN150mm L60(75)cm spojovací systém F	kus	31,0	242,00	7 502	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 31					31,0			
viz. D.1.01.1.a Technická zpráva					-			
5.	SP	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	2,7	185,00	500	URS 2013
Plný popis:								
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200								
Výkaz výměr: 2,7					2,7			
viz. D.1.01.2.b.03 výpis prefabrikovaných uličních vstupů a D.1.01.1.a Technická zpráva					-			
6.	H	59710676	Trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,50m spojovací systém F Třída 160	m	3,0	590,00	1 770	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 3					3,0			
viz. Technická zpráva					-			
7.	SP	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	495,38	460,00	227 875	URS 2013
Plný popis:								
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300								
Výkaz výměr: 182,21+50+50+213,17					495,38			
viz. podélné profily					-			
8.	H	59710707	Trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	489,0	1 525,00	745 725	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 489					489,0			
viz. podélné profily					-			
9.	H	59710879	Trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN300mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	11,0	1 880,00	20 680	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 11					11,0			
viz. podélné profily					-			
10.	SP	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	308,41	546,00	168 392	URS 2013
Plný popis:								
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400								
Výkaz výměr: 158,41+150					308,41			
viz. podélné profily					-			
11.	H	59710706	Trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 200	m	305,0	2 370,00	722 850	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 305					305,0			
viz. podélné profily					-			
12.	H	59710884	Trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN400mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	7,0	2 185,00	15 295	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 7					7,0			
viz. podélné profily					-			
13.	SP	871372111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub sklolaminát DN 300 se spojkami v otevřeném výkopu	m	100,0	89,90	8 990	URS 2013
Plný popis:								
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub HOBAS v otevřeném výkopu spojené spojkami DN 300								
Výkaz výměr: 50+50					100,0			
viz. podélné profily					-			
14.	H	28641262	Roury z odstředivé litého laminátu, sklolaminát PN 1 SN 10000 se spojkou DN 300	m	100,0	1 815,00	181 500	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 50+50					100,0			
viz. podélné profily					-			
15.	H	28641430	Spojka FWC sklolaminátová symetrická DN 300	kus	16,0	2 280,00	36 480	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 16					16,0			
viz. Technická zpráva					-			
16.	SP	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	111,0	141,00	15 651	URS 2013
Plný popis:								
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150								
Výkaz výměr: 23+22+1+7+58					111,0			
viz. D.1.01.1.a Technická zpráva					-			
17.	H	59710984	Koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F	kus	23,0	350,00	8 050	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 23					23,0			
viz. D.1.01.1.a Technická zpráva					-			
18.	H	59711024	Koleno kameninové glazované DN150mm 90° spojovací systém F	kus	22,0	350,00	7 700	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 22					22,0			
viz. D.1.01.1.a Technická zpráva					-			
19.	H	59711870	Vložka kameninová glazovaná šachtová GM DN150mm spojovací systém F	kus	1,0	368,00	368	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1					1,0			
viz. D.1.01.1.a Technická zpráva					-			
20.	H	28612006	Přechod z kameniny na PVC potrubí PPKGUS DN 160	kus	7,0	912,00	6 384	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 7					7,0			
viz. D.1.01.1.a Technická zpráva					-			
21.	H	59711852	Ucpávka kameninová glazovaná DN150mm spojovací systém F	kus	58,0	120,00	6 960	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 14+44					58,0			
viz. D.1.01.1.a Technická zpráva					-			
22.	SP	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	1,0	174,00	174	Firemní
Plný popis:								
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200								
Výkaz výměr: 1					1,0			
viz. D.1.01.1.a Technická zpráva					-			
23.	H	59711853	Ucpávka kameninová glazovaná DN200mm spojovací systém F	kus	1,0	163,00	163	URS 2013
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1					1,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			viz. D.1.01.1.a Technická zpráva		—			
24.	SP	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	41,0	555,00	22 755	URS 2013
			Plný popis: Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300					
			Výkaz výměr: 41		41,0			
			viz. D.1.01.1.a Technická zpráva					
25.	H	59711770	Odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	12,0	2 655,00	31 860	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 12		12,0			
			viz. D.1.01.1.a Technická zpráva					
26.	H	59711570	Odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	29,0	2 655,00	76 995	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 29		29,0			
			viz. D.1.01.1.a Technická zpráva					
27.	SP	837372221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	22,0	521,00	11 462	URS 2013
			Plný popis: Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 300					
			Výkaz výměr: 22		22,0			
			viz. D.1.01.2.b Výpis prefabrikovaných vstupních šachet					
28.	H	59711877	Vložka kameninová glazovaná šachtová GM DN300mm spojovací systém F	kus	22,0	1 340,00	29 480	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 22		22,0			
			viz. D.1.01.2.b Výpis prefabrikovaných vstupních šachet					
29.	SP	837391221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	17,0	657,00	11 169	URS 2013
			Plný popis: Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 400					
			Výkaz výměr: 17		17,0			
			viz. D.1.01.1.a Technická zpráva					
30.	H	59711790	Odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/150 L100cm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	16,0	4 280,00	68 480	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 16		16,0			
			viz. D.1.01.1.a Technická zpráva					
31.	H	59711792	Odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/200 L100cm spojovací systém C/F tř.160/160	kus	1,0	4 400,00	4 400	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 1		1,0			
			viz. D.1.01.1.a Technická zpráva					
32.	SP	837392221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	kus	14,0	579,00	8 106	URS 2013
			Plný popis: Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 400					
			Výkaz výměr: 14		14,0			
			viz. D.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet					
33.	H	59711880	Vložka kameninová glazovaná šachtová GM DN400mm spojovací systém C	kus	14,0	2 280,00	31 920	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 14		14,0			
			viz. D.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet					
34.	SP	877375122	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub ze sklolaminátu DN 300	kus	7,0	226,00	1 582	URS 2013
			Plný popis: Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300					
			Výkaz výměr: 7		7,0			
			viz. D.1.01.1.a Technická zpráva a D.1.01.2.b.03 Výpis prefabrikovaných uličních vpustí					
35.	H	2861171017	Nalepovací sedlo sklolaminát/PVC KG na potrubí ze sklolaminátu DN 300/150	kus	7,0	6 815,00	47 705	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 7		7,0			
			viz. D.1.01.1.a Technická zpráva a D.1.01.2.b.03 Výpis prefabrikovaných uličních vpustí					
36.	SP	87737512110	Montáž sklolaminátových tvarovek jednoosých otevřený výkop DN 300	kus	4,0	200,00	800	URS 2013
			Plný popis: Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300					
			Výkaz výměr: 4		4,0			
			viz. D.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet					
37.	H	28617255	Vložka šachtová sklolaminátová 5N8 nebo 5N12 DN 300	kus	4,0	1 560,00	6 240	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 4		4,0			
			viz. D.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet					
38.	SP	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	1,0	35,00	35	URS 2013
			Plný popis: Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 150					
			Výkaz výměr: 1		1,0			
			viz. D.1.01.1.a Technická zpráva					
39.	H	28611361	Koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	1,0	57,00	57	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 1		1,0			
			viz. D.1.01.1.a Technická zpráva					
40.	SP	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	22,0	3 500,00	77 000	URS 2013
			Plný popis: Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400					
			Výkaz výměr: 22		22,0			
			viz. D.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet					
41.	SP	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	49,0	1 352,00	66 248	URS 2013
			Plný popis: Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dávkách 0,60 m výšky					
			Výkaz výměr: 49		49,0			
			viz. D.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet					
42.	H	59224305	Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	15,0	706,00	10 590	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 15		15,0			
			viz. D.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet					
43.	H	59224306	Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	10,0	916,00	9 160	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 10		10,0			
			viz. D.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet					
44.	H	59224307	Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	12,0	1 500,00	18 000	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 12		12,0			
			viz. D.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet					
45.	H	59224312	Konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	22,0	1 100,00	24 200	URS 2013
			Plný popis:					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Výkaz výměr: 22		22,0			
			0.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet		—			
46.	H	59224337	Okno betonové šachty kanalizační průměru TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	11,0	3 756,00	41 316	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 11		11,0			
			0.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet		—			
47.	H	59224338	Okno betonové šachty kanalizační průměru TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm	kus	11,0	3 756,00	41 316	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 11		11,0			
			0.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet		—			
48.	H	59224348	Těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	59,0	142,00	8 378	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 28+31		59,0			
			0.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet		—			
49.	SP	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	22,0	581,00	12 782	URS 2013
			Plný popis: Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotností jednotlivě přes 100 do 150 kg					
			Výkaz výměr: 22		22,0			
			0.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet		—			
50.	H	55241030	Poklop šachtový třída D 400, kruhový bez ventilace	kus	20,0	2 134,00	42 680	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 20		20,0			
			0.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet		—			
51.	H	55241031	Poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací	kus	2,0	2 440,00	4 880	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 2		2,0			
			0.1.01.2.b.02 Výpis prefabrikovaných vstupních šachet		—			
52.	SP	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	14,681	2 623,00	38 509	URS 2013
			Plný popis: Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, hloubka H C 16/20					
			Výkaz výměr: 26,1*0,75*0,75		14,681			
			viz. D.1.01.2.b.03 Výpis vpustí		—			
53.	SP	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	78,3	282,00	22 081	URS 2013
			Plný popis: Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
			Výkaz výměr: 26,1*(0,75*4)		78,3			
			viz. D.1.01.2.b.03 Výpis vpustí		—			
54.	H	59713314	Manžeta převlečná typ 2B DN 200 průměr 225-250 šířka 150 mm	kus	29,0	2 438,00	70 702	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 29		29,0			
			D.1.01.1.a Technická zpráva		—			
55.	H	59713315	Manžeta převlečná typ 2B DN 200 průměr 240-265 šířka 150 mm tř. 240	kus	1,0	2 403,00	2 403	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 1		1,0			
			D.1.01.1.a Technická zpráva		—			
56.	SP	899913164	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 400	kus	4,0	2 180,00	8 720	URS 2013
			Plný popis: Konečné uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 400					
			Výkaz výměr: 4		4,0			
			D.1.01.2.b.01 Vzorové uložení potrubí		—			
57.	H	286552031	Objímky kluzné typ M výška 36 mm, vnější průměr produktovodní trubky od 312 do 337 mm	kus	72,0	270,00	19 440	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 72		72,0			
			0.1.01.2.b.01 Vzorové uložení potrubí		—			
58.	H	286552312	Objímky kluzné typ N výška 36 mm, vnější průměr produktovodní trubky od 312 do 337 mm	kus	24,0	248,00	5 952	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 24		24,0			
			D.1.01.2.b.01 Vzorové uložení potrubí		—			
59.	SP	X5	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	2,0	5 000,00	10 000	Firemní
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 2		2,0			
			D.1.01.1.a Technická zpráva		—			
60.	H	28641264	Roury z odstředivé litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 400	m	2,0	4 235,00	8 470	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 2		2,0			
			D.1.01.1.a Technická zpráva		—			
61.	H	28641432	Spojka FWC sklolaminátová symetrická DN 400	kus	4,0	3 275,00	13 100	URS 2013
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 4		4,0			
			D.1.01.1.a Technická zpráva		—			
62.	SP	X13	Napojení přípojky uliční vpustí do stávající šachty	kpl	14,0	2 300,00	32 200	Firemní
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 1+13		14,0			
			D.1.01.1.a Technická zpráva		—			
63.	SP	X6	Přepojení stávající přípojky DN 150	kpl	31,0	2 300,00	71 300	Firemní
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 31		31,0			
			D.1.01.1.a Technická zpráva		—			
64.	SP	X30	Přepojení stávající přípojky DN 200	kpl	1,0	2 500,00	2 500	Firemní
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 1		1,0			
			D.1.01.1.a Technická zpráva		—			
65.	SP	X7	Přepojení potrubí DN 150 pro uliční vpust	kpl	8,0	2 000,00	16 000	Firemní
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 8		8,0			
			D.1.01.1.a Technická zpráva		—			
66.	SP	X14	Vyřiznutí a obetonování chráničky pro přípojku	kus	1,0	2 500,00	2 500	Firemní
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 1		1,0			
			D.1.01.1.a Technická zpráva		—			
67.	SP	X1	Navrtávka šachet DN 250 včetně zatěsnění	kpl	14,0	1 500,00	21 000	Firemní
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 1+13		14,0			
			D.1.01.1.a Technická zpráva		—			
68.	SP	X15	Úprava kynety stávající šachty	kpl	2,0	1 200,00	2 400	Firemní
			Plný popis:					
			Výkaz výměr: 2		2,0			
			D.1.01.1.a Technická zpráva		—			
69.	SP	X11	Ukvidace povrchových znaků stávajících šachet	kpl	13,0	300,00	3 900	Firemní
			Plný popis:					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 13					13,0			
D.1.01.1.a Technická zpráva					-			
70.	SP	892442111	Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou	kus	8,0	11 290,00	90 320	URS 2013
Plný popis: Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600								
Výkaz výměr: 8					8,0			
D.1.01.1.a Technická zpráva					-			
71.	SP	892381111	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300	m	595,38	22,00	13 098	URS 2013
Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350								
Výkaz výměr: 595,38					595,38			
D.1.01.2.a Technická zpráva					-			
72.	SP	892421111	Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 400	m	308,41	35,80	11 041	URS 2013
Plný popis: Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500								
Výkaz výměr: 308,41					308,41			
D.1.01.2.a Technická zpráva					-			
73.	SP	X8	Kontrola potrubí kamerou	m	903,79	47,00	42 478	Firemni
Plný popis:								
Výkaz výměr: 903,79					903,79			
D.1.01.2.a Technická zpráva					-			
009: Ostatní konstrukce a práce							524 763	
1.	SP	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živčního tl do 100 mm	m	1 848,98	33,40	61 756	URS 2013
Plný popis: Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podlé vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živčního tl přes 50 do 100 mm								
Výkaz výměr: 4,73*2					9,46			
5,72*2					11,44			
303,68*2					607,36			
489,66*2					979,32			
64,00*2					128,0			
56,70*2					113,4			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					-			
2.	SP	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 100 mm	m	1 848,98	68,10	125 916	URS 2013
Plný popis: Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm								
Výkaz výměr: 4,73*2					9,46			
5,72*2					11,44			
303,68*2					607,36			
489,66*2					979,32			
64,00*2					128,0			
56,70*2					113,4			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					-			
9.	SP	X4	Zabetonování potrubí DN 300 popliskocementovou směsí	m	357,0	356,00	127 092	Firemni
Plný popis:								
Výkaz výměr: 279,6+77,4					357,0			
viz. Technická zpráva a podélné profily					-			
10.	SP	X9	Zabetonování potrubí DN 400 popliskocementovou směsí	m	547,5	360,00	197 100	Firemni
Plný popis:								
Výkaz výměr: 191+356,5					547,5			
viz. Technická zpráva a podélné profily					-			
11.	SP	X12	Bourání stávajícího potrubí	m	86,0	150,00	12 900	Firemni
Plný popis:								
Výkaz výměr: 43*2					86,0			
099: Přesun hmot HSV							434 327	
1.	SP	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	827,064	60,00	49 624	URS 2013
Plný popis: Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km								
Výkaz výměr: 1200,742*0,400					480,297			
1169,172*0,180					210,451			
1363,167*0,100					136,317			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					-			
2.	SP	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	11 578,896	3,00	34 737	URS 2013
Plný popis: Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
Výkaz výměr: 827,064*14					11 578,896			
3.	SP	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	827,064	93,00	76 917	URS 2013
Plný popis: Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí								
Výkaz výměr: 1200,742*0,400					480,297			
1169,172*0,180					210,451			
1363,167*0,100					136,317			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					-			
4.	SP	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	346,768	250,00	86 692	URS 2013
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů								
Výkaz výměr: 1169,172*0,180					210,451			
1363,167*0,100					136,317			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					-			
5.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	480,297	80,00	38 424	URS 2013
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva								
Výkaz výměr: 1200,742*0,400					480,297			
Příloha č.1 výkaz výměr zemních prací					-			
6.	SP	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	7 396,699	20,00	147 934	URS 2013
Plný popis: Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 25 m								

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	VI 2015	VII 2015	VIII 2015	IX 2015	X 2015
1	Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražské	88 dny?	1.6.15	30.9.15	1.	25.	27.	31.	28.
2	STOKA 1	45 dny?	1.6.15	31.7.15	1.	25.	27.	31.	28.
3	Zemní práce	36 dny?	1.6.15	20.7.15	1.	25.	27.	31.	28.
4	Vodovodné konstrukce	34 dny	3.6.15	20.7.15	1.	25.	27.	31.	28.
5	Trubní vedení	34 dny?	3.6.15	20.7.15	1.	25.	27.	31.	28.
6	Komunikace	13 dny	15.7.15	31.7.15	1.	25.	27.	31.	28.
7									
8	STOKA 2	43 dny?	3.8.15	30.9.15					
9	Zemní práce	36 dny	3.8.15	21.9.15					
10	Vodovodné konstrukce	34 dny	5.8.15	21.9.15					
11	Trubní vedení	34 dny	5.8.15	21.9.15					
12	Komunikace	13 dny	14.9.15	30.9.15					

VODOVODY A KANALIZACE Pardubice a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE	
Doslo:	24-03-2014
čl.	I
V	K TPC E H P.

Č. jednací: OŽP/VOD/57365/13/No
Č. spisu: 57365/3
Počet listů: 4

Vyřizuje: Alena Nováková
Telefon: 466 859 153
E-mail: alena.novakova@mmp.cz

Datum: 10.2.2014

ROZHODNUTÍ NABÝLO
PLATNOSTI MOCI DNE 18.3.2014



Rozhodnutí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

účastník řízení dle § 27 odst.1 zák.500/2004 Správní řád: firma Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.,
Teplého 2014, 530 02 Pardubice, zastoupena firmou Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec
Králové

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §
106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

u d ě l u j e

žadatel, tj. : firma **Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO
60108631, zastoupena firmou Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové IČO
60113111**

I. povolení k provedení vodních děl

podle ustanovení § 15 a § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů :

„Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská – Popkovice“

a) Místo (parcelní čísla) stavebních pozemků : k.ú. Popkovice

pozemková parcela číslo : 337/1, 394/2, 337/29, 337/22, 337/4, 337/21, 337/28, 337/19, 337/16,
337/17, 342/7, 337/5, 337/27, 338/7, 334, 345/1(zařízení staveniště)

Souřadnice:

levá strana (ve směru Přelouč)

začátek:

X 1062 317

Y 651 072

konec:

X 1062 256

Y 651 543

pravá strana (ve směru Přelouč)

začátek:

X 1062 306

Y 651 069

konec:

X 1 062 247

Y 651 499

b) Druh, účel a základní popis povolovaného vodního díla :

Stoka 1 je navržena v délce cca 472 m na levé straně komunikace ½ (směrem od Pardubic do Přelouče) v odstavném pruhu. Trasa stoky 1 začíná u mostu přes Bylanku napojením na stávající kanalizaci DN 400. Místo napojení je o cca 2,2 m severněji, než místo napojení stávající kanalizace. V místě napojení je navržena nová spojná šachta. Dále vede trasa stoky 1 západním směrem v odstavném pruhu komunikace ½. Po šachtu Š5 je stoka navržena v DN 400, dále pak DN 300. V Š11 trasa uhýbá směrem k stávající trase. V tomto směru bude při realizaci rozebrán nejen asfaltový povrch, ale i 2m žulových obrubníků a 2 řádky žulových dlaždic v délce 9,5 m. Trasa stoky 1 končí v koncové šachtě stávající kanalizace před domem č.p. 62.

Stoka 2 je navržena v délce 432, 21 m na pravé straně komunikace ½ směrem od Pardubic d o Přelouče v odstavném pruhu. Trasa stoky 2 začíná u mostu přes Bylanku napojením na stávající kanalizaci DN 400. Místo napojení je cca 1,7 m jižněji, než místo napojení stávající kanalizace. V místě napojení je navržena nová spojná šachta. Dále vede trasa stoky 2 západním směrem v odstavném pruhu komunikace ½. Po šachtu Š16 je stoka navržena v DN 400, dále pak DN 300. Trasa stoky 2 končí v úrovni koncové šachty stávající kanalizace před domem č.p.53.

V místě křižovatky Pražská – Žižkova bude výstavba stok provedena pomocí protlaku. Startovací jámy pro provedení protlaku budou délky 6m, šířky 2m, koncové jámy budou rozměru 4x2m.

Materiálem kanalizace DN 300 a DN 400 bude sklolaminát a kamenina

c) Podmínky, za kterých se zřízení vodního díla povoluje:

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace, zpracované firmou Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec králová v červenci 2013, ověřenou Ing. Luborem Dítětem, ČKAIT – 0602230. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla, a dodrží podmínky § 152,156,160 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Práce v okolí dotčených podzemních vedení budou prováděny podle pokynů jejich správců. Vyjádření, která pozbyla platnost, musí být obnovena.
3. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon č. 309/2006 Sb. O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
4. Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 120/2011 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
5. Odpady lze likvidovat nebo jiným způsobem zneškodňovat pouze na zařízeních k tomuto účelu odsouhlasených ve smyslu ustanovení § 14 odst 1 zákona č. 185/2001Sb.
6. Práce navržené v rámci akce „Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská – Popkovice“ budou probíhat v odstavném pruhu komunikace I/2 v ulici Pražské. Provoz na této komunikaci bude po dobu provádění prací zachován ve dvou jízdních pruzích. Oprava kanalizace bude prováděna na obou stranách komunikace I/2. Práce budou probíhat vždy pouze na jedné straně této komunikace (v jednom z odstavných pruhů). Odstavný pruh na protější straně komunikace bude využíván pro projíždění vozidel kolem místa provádění (v úseku provádění nebude v odstavném pruhu podél komunikace I/2 umožněno parkování vozidel).
7. V souběhu s komunikací I/2 jsou vedeny chodníky, které jsou přerušovány vjezdy k jednotlivým nemovitostem umístěným podél komunikace I/2. Při provádění prací (při provádění výkopu pro

- ukládání kanalizačního potrubí) dojde ke krátkodobému znemožnění průjezdu těmito vjezdy. Nelze zároveň provádět výkopové práce a přes místo výkopu přejíždět.
8. Před vjezdem do budoucího autobazaru (úsek mezi šachtami Š3 – Š4) bude omezení používání tohoto vjezdu na 1 den (24 hodin). Za tuto dobu budou v místě vjezdu provedeny výkopové práce, položeno potrubí a proveden zásyp do úrovně původní nivelety komunikace pro možnost přejíždění nákladními vozidly. Pokud by ze strany zhotovitele stavby nedošlo k provedení zásypu rýhy a zprůjezdnění vjezdu, bude zde provedeno provizorní přemostění rýhy pro zajištění možnosti používání vjezdu.
 9. Zhotovitel stavby má povinnost uživatele vjezdu informovat minimálně 1 týden předem o tom, že dojde k zneprůjezdnění vjezdu.
 10. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky vyjádření Vak Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice ze dne 6.9.2013 pod č.j. Ja/13/k/777.
 11. Při realizaci budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 309 03 Plzeň ze dne 17.7.2013 pod č.j. 0100183245. V uvedeném zájmovém území se nachází energetické zařízení v majetku společnosti typu **podzemní sítě, nadzemní sítě, stanice**. V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započatím zemních prací 14 dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím zákaznické linky 840 840 840.
 12. Budou dodrženy podmínky společnosti RWE Distribuční služby, Plynárenská 499/1, Brno ze dne 22.8.2013, pod č.j. 5000829068. Při realizaci stavby dojde ke styku s plynárenskými zařízeními a to: STL plynovod Ocel DN 100 a plyn. přípojky, NTL plynovod OC DN 100, 150, 200, 300, NTL plynovod PE D 50, 63, 90, 160, NTL plyn. přípojky, nefunkční NTL plynovod OC dn 150 a NTL plynovodní přípojka ve výstavbě. V zájmovém území se nachází NEFUNKČNÍ STL PLYNOVOD DN 150. Plynovod je odtaven od provozované části NTL plynovodní sítě a proto jej nelze vytyčit dle předepsaného postupu. Při provádění prací ve vyznačeném prostoru nutno dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznutí části tohoto plynovodu. TYTO PRÁCE SMÍ PROVÉST VÝHRADNĚ SPOLEČNOST RWE DISTRIBUTUČNÍ SLUŽBY, s.r.o., divize provozu a údržby.
 13. Bude dodrženo vyjádření společnosti TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, a.s. ze dne 15.8.2013 pod č.j. 637042/13. Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica.
 14. Bude dodrženo vyjádření Služeb města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Pardubice, ze dne 22.7.3 pod č.j. 13346/IO.
 15. Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče: Stavba se dotýká území s archeologickými nálezy. Stavebník je povinen podle ust. § 22 odst.2 památkového zákona ohlásit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Praha, v.v.i. (Letenská4, 118 01 Praha) nebo Archeologickému ústavu Akademie věd Brno, v.v.i. (Královopolská 147, 612 00 Brno) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum.
 16. Bude dodrženo stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany ze dne 20.3.2013 pod č.j.:HSPA-44-89/2013-Pe Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 31 odst.1 písm. b) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil v rozsahu požární bezpečnostního hlediska předloženou projektovou dokumentaci výše uvedené stavby. K výše uvedené dokumentaci vydává souhlasné stanovisko.
 17. Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899, Pardubice: Ve smyslu § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platném znění Vám sděluji výsledek schvalovacího řízení z hlediska zájmů obrany státu. Proti předloženému návrhu nemám námitek a vydávám závazné stanovisko České republiky – Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 30. září 2009 a ve smyslu §7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. ředitel vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice Ing. Pavel Jůn se sídlem Teplého 1899, Pardubice. Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.).

- Požadují dodržet parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných státních norem.
 - Požadují respektovat ochranná pásma stávajícího i plánovaného komunikačního systému, v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace
 - Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice ⅓ v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdného úseku se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m.
 - V případě úplné uzavírky silnice požadují zabezpečit objízdné trasy v parametrech: únosnost objektů min. 60t; směrové poměry oblouků 20-30 m; pojezdová výška 4,5 m; šířka vozovky 7 m.
 - Při uzavírací požadují tuto skutečnost oznámit Regionálnímu úřadu vojenské dopravy (dále jen RÚŘ VD) Hradec králové (tel. 973 251 513) min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření.
 - V řešené lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě.
18. Bude dodrženo stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát, ze dne 28.1.2013 pod č.j. KRPE-68176/ČJ-2013-170606. Dopravní inspektorát nemá námitek proti předložené projektové dokumentaci s tím, že
- práce budou probíhat vždy jen na jedné straně komunikace a mimo činnost se nebudou na komunikaci nacházet žádné odstavené pracovní stroje nebo mechanizace
 - příčný přechod přes komunikace v místě křižovatky ulic Pražská a Žižkova požadujeme provést protlakem pod komunikací
 - bude zajištěn bezpečný přístup k nemovitostem, zejména pro pracovníky IZS
 - pracovní místo na silnici ⅓ bude označeno dle příslušných TP66 schválených MD ČR pro označování pracovních míst na komunikacích a bude užito dopravního značení a zařízení v souladu s TP65.
19. Po celou dobu výstavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu, jakékoliv znečištění bude neprodleně odstraněno.
20. Bude dodrženo stanovisko Dopravního podniku města Pardubice a.s., Teplého 2141, 532 20 Pardubice ze dne 4.9.2013 pod č.j. Lp/13/881.
21. Budou dodrženy podmínky Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 16.1.2012 pod č.j. 000227/38200/3/ČZ/2012.
22. Zelené plochy, dotčené v průběhu provádění stavebních prací budou po jejich ukončení uvedeny do původního stavu.
23. Nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doložen zápis do veřejné listiny o zřízení břemene na umístění kanalizace na pozemku v majetku Statutárního města Pardubice, Pernštýnské nám.1, Pardubice
- 24. Stavba vyžaduje kolaudační souhlas**
25. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude doložen doklad o nezávadné likvidaci odpadů ze stavby a přebytečné zeminy.

d) Lhůta dokončení stavby vodního díla : 31.12.2015.

Odůvodnění :

Žadatel, tj. firma Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, zastoupena firmou Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, požádal Magistrát města Pardubice, odbor životního prostředí o povolení provedení vodních děl:

„Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská – Popkovic“

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 6

vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Výpisy z katastru nemovitostí
- Snímek z katastrální mapy
- Doklady o projednání stavby
- Dokumentace pro stavební povolení uvedených stavebních objektů 2x
- Souhlas s podle § 15 ke stavbě ze dne 23.8.2013 pod sp.zn. SÚ 47577/2013/ME
- Územní rozhodnutí ze dne 11.4.2012 pod sp.zn. SÚ 6690/12/MK
- Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje pod č.j. ODSHI-5574/2012-Ky ze dne 24.1.2012 – zvláštní užívání silnic
- Smlouva s vlastníkem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu 3x
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi ŘSD ČR a VAK Pardubice a.s.
- Vyjádření dotčených orgánů a správců podzemních sítí

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (nový stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením pod č.j.: OŽP/VOD/57365/13/No ze dne 27.12.2013.

V průběhu zahájeného vodoprávního řízení byly ze strany účastníků řízení) podány námitky (Ing. Martin Zlesák, Orebská 434, 530 06 Pardubice – jako vlastník p.p.č. 104/2, 21, 1003, 105, vše k.ú. Popkovice, dále firma MERCATUS CZ, s.r.o., Pražská 8, 530 06 Pardubice a firma Autocentrum ESA a.s., Pražská 8, 530 06 Pardubice).

Námitka Ing. Martina Zlesáka: „ Námitka do Oznámení o zahájení vodoprávního řízení – Veřejná vyhláška vedená pod č.j. OŽP/VOD57365/13/No, č. spisu 57365/3 – Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská – Popkovice. Nesouhlasím se zahájením vodoprávního řízení – Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská – Popkovice“. Důvodem je dle účastníka možnost kolize se stavbou, na kterou bylo vydáno Ing. Zlesákově právoplatné stavební povolení na p.p.č. 101 a 407 k.ú. Popkovice. Dále Ing. Zlesák v námitkách píše, že požádal dne 6.12.2013 zdejší vodoprávní úřad o písemné vyrozumění k připravované investiční akci. Námitky dále spočívají v tom, že v zahájeném řízení není řešeno, jak se dostane stavební těžká technika na pozemek 407 a 101 a zpět, dále pak jak bude řešena vlastní kolaudace a přístup na ni (p.p.č. 407 a 101, k.ú. Popkovice), dále že není v zahájeném řízení řešen nepřerušovaný přístup do provozoven nájemců, kteří provádějí na pozemku 104/2, 21, 1003, 105 k.ú. Popkovice svou činnost. Zejména provoz autobazaru AUTO ESA a.s. a společnosti MERCATUS CZ s.r.o.

Stanovisko správního orgánu: ve výrokové části povolení k provedení stavby je stanoveno, že práce před vjezdem do budoucího autosalonu budou prováděny tak, aby k omezení používání tohoto vjezdu bylo omezeno maximálně na 1 den (provedení výkopu, položení potrubí, provedení zásypu do původní nivelety komunikace). Pokud by nedošlo ze strany zhotovitele rekonstrukce kanalizace k provedení zásypu rýhy a zprůjezdnění vjezdu, bude provedeno provizorní přemostění a zprůjezdnění vjezdu.

Dále správní orgán k námitce, že nebyl Ing. Martin Zlesák písemně informován o řízení ve výše uvedené věci sděluje, že žádost o poskytování informací přišla zdejšímu vodoprávnímu úřadu 6.12.2013, tudíž před zahájením řízení. Správní orgán nezpochybnil ve smyslu §28 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, že by Ing. Martin Zlesák nebyl účastníkem řízení, tudíž o tom nevydal usnesení a jelikož jde o řízení s velkým počtem účastníků řízení, ve smyslu § 144 správního řádu, o zahájení řízení byl spraven veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Pardubic dne 2.1.2014, dále na úřední desce Městského obvodu Pardubice VI. a dálkovým přístupem.

Námitka firmy MERCATUS CZ, s.r.o., Pražská 8, 530 06 Pardubice: „ Námitka do Oznámení o zahájení vodoprávního řízení – Veřejná vyhláška vedená pod č.j. OŽP/VOD57365/13/No, č. spisu 57365/3 – Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská – Popkovice. Nesouhlasím se zahájením vodoprávního řízení – Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská – Popkovice“. Neřeší se zajištění nepřetržitého přístupu do sídla firmy a provozoven podnájemců, které provádějí na pozemku 104/2, 21, 1003, 105 svou obchodní činnost.

Stanovisko správního orgánu: dle místního ohledání je zajištěn přístup na citované pozemku z ulice Žižkova. Práce, v křižovatce ulic Pražská a Žižkova budou prováděny protlakem, tudíž přístup i příjezd do ulice Žižkova bude zajištěn. Námitce se nevyhovuje.

Námitka firmy Autocentrum ESA a.s., Pražská 8, 530 06 Pardubice „ Námitka do Oznámení o zahájení vodoprávního řízení – Veřejná vyhláška vedená pod č.j. OŽP/VOD57365/13/No, č. spisu 57365/3 – Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská – Popkovice. Nesouhlasím se zahájením vodoprávního řízení – Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská – Popkovice“. Neřeší se zajištění nepřetržitého přístupu do sídla firmy Esa a.s., pobočka Pražská 8, Popkovice 530 06. Zejména nepřetržitý přístup zákazníků do areálu autobazaru a tím související obchodní činnosti. Rekonstrukcí zde může být dotčena i finanční ztráta firmy.

Stanovisko správního orgánu: dle místního ohledání je zajištěn přístup do autobazaru z ulice Žižkova. Práce, v křižovatce ulic Pražská a Žižkova budou prováděny protlakem, tudíž přístup i příjezd do ulice Žižkova bude zajištěn. Námitce se nevyhovuje.

Vodoprávní úřad v řízení prozkoumal, zda navrhovaná stavba nebude v rozporu s obecnými zájmy a vodohospodářskými zájmy a posoudil projektovou dokumentaci, dokladovou část, vyjádření účastníků vodoprávního řízení a dotčených orgánů.

Na základě výsledku vodoprávního jednání vodoprávní úřad rozhodl stavbu vodních děl povolit.

Poučení účastníků :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Komenského náměstí č.p.125, Pardubice 533 53, podáním učiněným u Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v počtu účastníků + 1 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Pardubic. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Hlavní účastníci řízení dle § 27, odst.1, zák.č.500/2004 Sb (správní řád) dodejkou:

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, , zastoupení zmocněncem, Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

Vedlejší účastníci řízení dle § 27, odst.2, zák.č.500/2004 Sb (správní řád) doručeno veřejnou vyhláškou:

1. Iva Hašková, Pražská 106, 530 06 Pardubice
2. Ing. Jakub Teplý, Pražská 136, 530 06 Pardubice
3. Ing. Jaroslav Teplý, Pražská 136, 530 06 Pardubice
4. Ing. Hana Teplá, Pražská 136, 530 06 Pardubice
5. ČEZ Distribuce
6. Telefónica Czech Republic,a.s.
7. RWE Distribuční služby
8. Služby města Pardubic, Hůrka 1803, 530 02 Pardubice
9. Městský obvod Pardubice VI.
10. Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic
11. Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče
12. Dopravní podnik města Pardubic, Teplého 2141, Pardubice
13. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice


14. vlastníci pozemků sousedících se stavbou: p.p.č.: 344/9, 101, 407, 104/2, 342/6, 337/15, 263/3, 263/2, 263/33, 263/6, 264/8, 264/5, 264/7, 264/3, 265/13, 265/12, 265/16, 265/20, 265/15, 265/1, 265/2, 354, 397, 1/7, 9/1, 7, 11/3, 11/1, 12/3, 335, 4/5, 403, st.p.č.: 47, 21, 27, 28/1, 28/2, 34/2, 34/1, 39, 51, 52, 55, 138, 57, 58, 64, 42, 35, 49, 65, 306/1, 306/2, 98, 38, 32/1, 32/2, 63, 307, 1/2, 115, 2, 3/2

Dotčené orgány:

1. Úřad městského obvodu Pardubice VI.
2. VUSS, Teplého ul. 1899/C, 530 02 Pardubice
3. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Klášterní ul. 54, 530 02 Pardubice
4. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice
5. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy, silničního hospodářství a investic
6. Magistrát města Pardubic, stavební úřad
7. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát

Ing . Miroslav Míča
vedoucí odboru

Otto Sigmund
v zastoupení



Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední internetové desce Magistrátu města Pardubic, na úřední desce odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic a na úředních deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí jej potvrzené vracíte odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Magistrátu města Pardubic.

Oznámení – vyhláška zveřejněna dne.....

Oznámení – vyhláška sejmuta dne.....

Podpis a razítko:

Městský obvod Pardubice VI., Magistrát města Pardubic (k vyvěšení)

Hlavní účastníci řízení dle § 27, odst.1, zák.č.500/2004 Sb (správní řád) dodejkou:

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, , zastoupení firmou Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

Vedlejší účastníci řízení dle § 27, odst.2, zák.č.500/2004 Sb (správní řád) doručeno veřejnou vyhláškou:

15. Iva Hašková, Pražská 106, 530 06 Pardubice
16. Ing. Jakub Teplý, Pražská 136, 530 06 Pardubice
17. Ing. Jaroslav Teplý, Pražská 136, 530 06 Pardubice
18. Ing. Hana Teplá, Pražská 136, 530 06 Pardubice
19. ČEZ Distribuce
20. Telefónica Czech Republic,a.s.
21. RWE Distribuční služby
22. Služby města Pardubice, Hůrka 1803, 530 02 Pardubice
23. Městský obvod Pardubice VI.
24. Magistrát města Pardubice, odbor majetku a investic
25. Magistrát města Pardubice, odbor správních agend, úsek památkové péče
26. Dopravní podnik města Pardubice, Teplého 2141, Pardubice
27. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
28. vlastníci pozemků sousedících se stavbou: p.p.č.: 344/9, 101, 407, 104/2, 342/6, 337/15, 263/3, 263/2, 263/33, 263/6, 264/8, 264/5, 264/7, 264/3, 265/13, 265/12, 265/16, 265/20, 265/15, 265/1, 265/2, 354, 397, 1/7, 9/1, 7, 11/3, 11/1, 12/3, 335, 4/5, 403, st.p.č.: 47, 21, 27, 28/1, 28/2, 34/2, 34/1, 39, 51, 52, 55, 138, 57, 58, 64, 42, 35, 49, 65, 306/1, 306/2, 98, 38, 32/1, 32/2, 63, 307, 1/2, 115, 2, 3/2

Dotčené orgány:

8. Úřad městského obvodu Pardubice VI.
9. VUŠS, Teplého ul. 1899/C, 530 02 Pardubice
10. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Klášterní ul. 54, 530 02 Pardubice
11. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice
12. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy, silničního hospodářství a investic
13. Magistrát města Pardubice, stavební úřad
14. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát