

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám IV

podlimitní veřejná zakázka
„Rekonstrukce objektů dopravy a dílen“

zadavatel Veřejné zakázky: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,
Teplého 2014, Pardubice, 530 02, IČ: 60108631**

Veřejný zadavatel obdržel od některých z uchazečů následující žádosti o dodatečné informace:

Žádáme o zodpovězení následujících dotazů:

Dotaz č. 1:

V obj.S002 Ve výkazu výměr není nikde položka pro vnitřní příčku ze sendvičových panelů tl.100mm s obkladem do výšky 2m znázorněná ve výkresu půdorysu č.D.2.1.06. m.č.1.02.

Dotaz č. 2:

Z dosud zhotovených Dodatečných informací zadavatele č. II a III. ke stěhování stále nevyplývá rozsah náročnosti stěhování. U objektu O1 se už dá tušit, že budou ponechány stolky, spodní skříně, ale o obsazení O2 stále nic nevyplývá. Není zřejmé, zda budou stěhovat nějaké drobnosti v rámci jednotek hodin bez manipulačních prostředků nebo např. těžké ingoty s jejich pomocí v rozsahu desítek hodin. Prosíme o stanovení měrné jednotky na stěhování např. v hodinách a množství, které bude pro všechny účastníky soutěže společné a všechny strany kontrolovatelné + následnou změnu zadávacího výkazu výměr.

Dotaz č. 3:

V předchozích Doplněních zadavatele pouze konstatováno, že opravdu v zadávacím výkazu došlo u některých položek k chybě v množství (např. dot.8 z DI_III; zodpovězena jen část dotazu !!!), ale už není exaktně stanoveno, jak provést úpravu v zadávacím výkazu - uchazeč ji dle ZVZ mj. provést sám nesmí. Prosíme zadavatele o příslušnou úpravu zadávacího výkazu výměr.

Dotaz č. 4

Prosíme o mírné prodloužení termínu pro odevzdání nabídek z důvodu změn a doplnění uvedených v DI_III. Stačí i jen o 1-2 dny.

Dotaz č. 5

Zadávací výkazy výměr pro vzduchotechniku obsahují v buňkách cen montáží předepsané vzorce, které neodpovídají našim kalkulacím. Pokud se budeme držet předpisu zadávacího VV, bude

zkreslena výsledná celková cena. Pokud je přepíšeme, porušíme Zákon o ZVZ. Prosíme zadavatele o zaslání opravených výkazů, kde budou takové vzorce pole vymazány.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Středisko strojní a dopravy O1							
2	Rozpočet							
3	Zařízení vzduchotechniky							
4								
5	Zpracoval: Ing. J. Stodola, M-tech, s.r.o., Průmyslová 526, 530 03 Pardubice							
6	Dne: 18.2.2015							
7								
8								
9	Zař./Poř	Ceník	Položka	Poč	h	Cena j.m.	Celkem	Montáž
10								
223	10,13		Potrubí kruhové SPIRO - rovné 125+ tvarovky 10 % materiál pozink	2	m		0	0
224	10,14		Potrubí kruhové SPIRO - rovné 160+ tvarovky 10 % materiál pozink	18	m		0	0
225	10,15		Potrubí kruhové SPIRO - rovné 200 + tvarovky 10% materiál pozink	65	bm		0	0
226	10,16		Obdélníková výustka do kruhového potrubí jednořadá 225x75 s regulací	9	ks		0	0
227	10,17		Obdélníková výustka do kruhového potrubí jednořadá 325x75 s regulací	1	ks		0	0
228	10,18		Taliřový ventil odvodní pr. 160 kovový bílý	2	ks		0	0

Dotaz č. 6

Žádáme o informaci, zda si máme dle dodatečných informací č. III upravit změněné množství u položek sami či bude zaslán nový výkaz výměr?

Dotaz č. 7

V zadávacím výkazu výměr stavební části je pro O2 pod pol.č.211 uvedeno "otočné mycí rameno s příslušenstvím". V PD není zřejmě nic dalšího (podle všeho není zmíněno ani v PD stavební části ani v ZTI; kromě několika pomocných konstrukcí pro tento prvek). Prosíme zadavatele o dopřesnění.

Dotaz č. 8

V zadávacím VV pro stavební část O1 je položka č.65 zateplení venkovního podhledu v rozsahu cca 863m2 popsána "bez vrchní výztužné vrstvy" což odporuje popisu PD i ETICS. Zřejmě se jedná jen o formální chybu. Prosíme o upřesnění.

K výše uvedené žádosti, resp. jednotlivým otázkám, uvádí zadavatel následující:

K dotazu č. 1:

Zadavatel sděluje, že ve výkazu výměr byla nesprávně uvedena výměra u položek 40 a 41, které měly vnitřní dělicí sendvičovou stěnu obsahovat. Zadavatel upozorňuje, že tato stěna však není obložena do 2 m výšky. Obložený je pouze betonový sokl. Níže je uvedeno správné znění položek č.40 a 41 objektu O2, architektonicko-stavebního řešení.

40	K	342151112R01	Montáž opláštění stěn ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m vč.systémových,kotevních a montážních prvků	m2	335,897		
	PP		Montáž opláštění stěn ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 12 m vč.systémových,kotevních a montážních prvků				
	VV		"hala"				
	VV		(v-0,3)*(aa*2+bb)		378,134		
	VV		(1,1/2)*(bb)		7,491		
	VV		"1.02 skladba 3"				
	VV		(v-0,3)*(bb)		68,781		
	VV		(1,1/2)*(bb)		7,491		
	VV		"odpočet otvorů"				
	VV		"okna"				
	VV		-2,0*2,5*6		-30,000		
	VV		"vrata"				
	VV		-4,0*4,0*6		-96,000		
	VV		Mezisoučet		335,897		
	VV	E01	Součet		335,897		
41	M	553246140.1	panel sendvičový stěnový s jádrem na bázi IPN 120 mm vč.systémových,kotevních a montážních prvků	m2	352,692		
	PP		panel sendvičový stěnový s jádrem na bázi IPN 120 mm vč.systémových,kotevních a montážních prvků				
	VV		E01		335,897		
	VV		Součet		335,897		
	VV		335,897*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		352,692		

K dotazu č. 2:

Dle názoru zadavatele z dosud zhotovených dodatečných informací a možnosti navštívit místo plnění vyplývá dostatečně rozsah a náročnost stěhování. Nicméně pro absolutní jednoznačnost budou položky stěhování u obou objektů O1 i O2 předdefinovány hodinově. Vystěhování bude provedeno na plochu určenou investorem, kde si jeho zaměstnanci věci převezmou.

O1 – Pol. 126 – Vystěhování objektu před započítáním prací (vystěhování kancelářského zařízení a nábytku do max. 50 kg/kus, do 100 m vzdálenosti) – hod - 40,00

O2 – Pol. 110 – Vystěhování objektu před započítáním prací (vystěhování zařízení, nábytku, uskladněného materiálu a věcí do max. 50 kg/kus, do 100 m vzdálenosti), vysekání 6m2 křoví do 2,5 m výšky, ochrání 1 stromu dřevěným bedněním do 2,0 m výšky včetně materiálu - hod - 100,00.

K dotazu č 3:

Zadavatel v příloze této Dodatečné informace IV přikládá aktualizovaný zadávací výkaz.

Dotaz č. 8 z Dodatečné informace III se věnuje položce 206 – chybějícím 2 ks vrat, v rámci kterého byl opraven počet vrat na 4 ks. Tímto byl dle názoru zadavatele zodpovězen celý dotaz.

K dotazu č. 4:

Vzhledem k charakteru uveřejněných dodatečných informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následujícím způsobem:

Bod 7.8 ZD - Lhůta pro podání nabídky

Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídky, tj. do 22. 6. 2015 do 13:00 hod.

Bod 8.1 ZD - Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami

Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány 22. 6. 2015 od 13:00 hod. Místem otevírání obálek je zasedací místnost v sídle zadavatele v ul. Teplého 2014 v Pardubicích.

K dotazu č. 5:

Zadavatel uvádí, že pro umožnění specifického postupu nacenění montáže VZD zařízení byl aktualizován výkaz výměr vzduchotechniky O1 a O2, kde bylo vymazáno zavzorcování sloupce „Montáž.“

K dotazu č. 6:

Zadavatel v příloze této Dodatečné informace IV přikládá aktualizovaný zadávací výkaz.

K dotazu č. 7:

Zadavatel sděluje, že otočné mycí rameno je výrobkem, který je dodáván systémově s vybraným typem mycího agregátu. Tudiž přesnou specifikaci nelze bez vybraného konkrétního výrobku - mycího agregátu – určit. Mycí rameno by však mělo být dvojdílné s kloubem mezi jednotlivými částmi, obě části s kloubem upevněné na centrální otočný kloub s montážní deskou pro montáž na připravenou platni. Povrchová úprava – minimálně žárové zinkování. Délky jednotlivých částí ramena – cca 2300 mm (rameno napojené k centrálnímu kloubu) a cca 1700 mm (rameno napojené kloubem na 1. rameno). Ramenem se protahuje hadice mycího zařízení

K dotazu č. 8:

Zadavatel sděluje, že položka č. 65 výkazu výměr arch. stav. řešení je v pořádku a v souladu se skladbou č. 8 uvedenou v PD. Jedná se o dva ETICS na sobě, kde první neobsahuje armovací tkaninu, tu obsahuje až druhá část. Jedná se o ověřenou funkční skladbu na podhled žb. skořepiny vyzkoušenou již na jiné části objektu investora v rámci jiné akce.

za Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Mgr. Ladislav Baše, advokát