

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám V

podlimitní veřejná zakázka
„Rekonstrukce objektů dopravy a dílen“

*zadavatel Veřejné zakázky: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,
Teplého 2014, Pardubice, 530 02, IČ: 60108631*

Veřejný zadavatel obdržel od některých z uchazečů následující žádosti o dodatečné informace:

Žádáme o zodpovězení následujících dotazů:

Dotaz č. 1:

V SO 02 v odd.6 v pol.71 - montáž zateplení ostění tl.40mm v množství 4,2m ,ale dodávka je na 162,583m2.Ptám se kde se tato izolace kromě ostění vyskytuje anebo došlo k přepisu?

Dotaz č. 2:

V zadávacím výkazu výměr stavební části pro O2 je pod pol. č. 42 uveden "Kanály pro IS průřezu vč. zemních prací a úprav povrchu" s odkazem ve výpočtu na situaci a řez teplovodu. V koordinační situaci je ale výslovně uvedeno, že vedení bude „bezkanálové“; tomu odpovídá i typový řez v ÚT-6 a VV pro O2. Trasa je vedena zpevněnou asfaltovou plochou a křížuje několik dalších vedení podzemních sítí. Prosíme o formální upřesnění, jaké vedení je požadováno - z popisu zřejmě zbývá jen "zemní práce a úprava povrchu"(v neznámém rozsahu). Dále: je obsahem položky i demolice asf. plochy a její zapravení nebo ji najdeme v obsahu některých stávajících položek oddílů komunikací a zemních prací pro O1 a O2 ?

K výše uvedené žádosti, resp. jednotlivým otázkám, uvádí zadavatel následující:

K dotazu č. 1:

Zadavatel sděluje, že ve výkazu výměr byla nesprávně uvedena položka 72, množství materiálu má korespondovat s montáží v položce č. 71. Níže zadavatel uvádím správné znění položky č. 72.

Zadavatel současně v příloze této Dodatečné informace V přikládá aktualizovaný zadávací výkaz výměr.

72	M	283763510.1	deska fasádní polystyrénová izolační perimetrická tl.40 mm	m2	0,630			
PP			desky z lehčených plastů desky z expandovaného polystyrenu izolační desky 1265 x 615 mm, lambda 0,034 W/m K 40 x 1250 x 600 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K]					
VV			fpar*0,12		0,504			
VV			Součet		0,504			
VV			0,504*1,25 'Přepočtené koeficientem množství		0,630			

K dotazu č. 2:

Zadavatel uvádí, že zde bylo kanálem pro IS myšleno vytvoření lože pro bezkanálové vedení a zpětné zapravení povrchu dle řezu trasou teplovodu. V položce 42 arch. stav. řeš. O2 je kompletní práce včetně materiálu pro uložení bezkanálového vedení, zajištění křížení s jinými IS, zhotovení a zatěsnění prostupů do existujících šachet a objektů. Součástí je taktéž vytvoření výkopu pro toto vedení včetně odstranění zpevněných ploch v nutném rozsahu a zpětný zához a zapravení ploch v kvalitě odpovídající okolním plochám.

za Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Mgr. Ladislav Baše, advokát