VZDUŠNÍKOVÁ ŠACHTA



LEGENDA:

1 PREFABRIKOVANÁ ŠACHTA KRUHOVÁ DN 1000
BETONOVÝ POKLOP BEZ ODVĚTRÁNÍ B125
ŠACHTOVÝ KÓNUS (H1=580 mm)
ŠACHTOVÁ SKRUŽ (výška 1000 m)
ŠACHTOVÉ DNO (výška 1000 mm)
- výběr výšky šachtových skruží a dna dle hloubky uložení

3 BETONOVÁ MAZANINA tl. 150 mm BETON C 16/20,VE SPÁDU 2% DO KALOVÉ JÍMKY

4 PODKLADNÍ BETON C8/10 tl. 100 mm

5 BETONOVÉ BLOKY 250x400X350 mm, BETON C 8/10

6 BETONOVÝ POKLOP BEZ ODVĚTRÁNÍ B125

7 STUPADLA LITINOVÁ

8 PROSTUPY VE STĚNĚ (d=300 mm)

9 ZÁTAŽNÉ PAŽENÍ

10 PŘÍRUBOVÉ TROUBY DN 200

11 PŘÍRUBOVÝ T - KUS DN 200 / 80

12 E-ŠOUPÁTKO S PŘÍRUBAMI DN 80

13 MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 200

14 ZAVZDUŠŇOVACÍ A ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL PRO ODPADNÍ VODU DN 80 S INTEGROVANÝM UZÁVĚREM

15 NÁSYP

16 KALOVÁ JÍMKA ø 150 mm

17 PŘÍRUBOVÁ TRUBKA L= 0,5 m

V BLÍZKOSTI OBJEKTU BUDE VYSAZENA SIGNALIZAČNÍ TYČ

VZDUŠNÍK	DNO POTRUBÍ	DNO VÝKOPU	TERÉN	UPRAVENÝ TERÉN
VZ1	228.40	227.65	230.05	230.55
VZ2	221.49	220.74	223.14	223.64
VZ3	223.84	223.09	225.49	225.99

CN=Ing. Gabriela Faiková
OU=2047
serialNumber=25 39 254
ou=Multiaqua
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2
2015.06.29 12:06:59

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola
Ing. Tomáš Klikar	Ing. Tomáš Klikar	Ing. Lubor Dítě
Kraj: Pardubický	Obec: Starý Mateřov (k.ú. Starý Mateřov, k.ú. Popkovice)	
Investor: VaK Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice		

MULTIAQUA S.R.O.
VEVERKOVA 1343
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 60113111 TEL. +420 498 500 227
DIČ: CZ 60113111 FAX +420 498 500 320

Napojení oblasti Třebosice – Starý Mateřov do kanalizace a ČOV Pardubice

Stupeň	DPS
Datum	únor 2015
Zakázkové číslo	M14/037
Formát	A3
Měřítko: 1: 30	Číslo přílohy: D.1.01.1.b.08

Výkres vzdušníkové šachty

Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové