

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 32/15/SOD

číslo zhotovitele: 005/2015

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### „Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka - předseda představenstva  
IČO: 601 08 631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 17699313/0300  
telefon: +420 466 798 411  
fax: +420 466 304 643  
e-mail: info@vakpce.cz  
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:  
Ing. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:  
Ilona Horáková - TDS, mobil: +420 601 567 526, e-mail: horakova@vakpce.cz

2/ Zhotovitel: **Merit Bau CZ a.s.**  
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2601  
zastoupena: Petrem Veselým, člen představenstva  
IČO: 272 59 544  
DIČ: CZ27259544  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. pobočka Pardubice  
číslo účtu: 540 602 5964/5500  
telefon: +420 466 610 149  
fax: +420 466 030 253  
e-mail: info@meritbau.cz  
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Petr Veselý, člen představenstva  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Petr Veselý, člen představenstva  
Ing. Leoš Chyba, výrobní ředitel  
Martin Sokol, stavbyvedoucí  
Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

### Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv jak na termín plnění a tak na vlastní rozsah předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

**Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavce základní smlouvy o dílo takto:**

### III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: **01. 06. 2015**

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **09. 11. 2015**

2/ Místem plnění je město Pardubice, ul. Pražská - Popkovice

### IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

**Původní cena celkem bez DPH** 10 769 911,- Kč

**Změnový list č. 1** 775 943,- Kč

**Nová cena celkem bez DPH** 11 545 854,- Kč

(slovy: jedenáctmilionůpětsetčtyřicetpěttisícsmsetpadesátčtyři korun českých)

Výše DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

**Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.**

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Pardubicích dne 17. 09. 2015

V Pardubicích dne 17. 09. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:




Ing. Aleš Vavříčka  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



Petr Veselý  
člen představenstva  
Merit Bau CZ a.s.

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 36 31 DIČ CZ03108631  
OR KS 136, oddíl B, vložka 999  
- 48 -



PŘEZKOUMAL 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice	Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s.	Stavba:	Rekonstrukce kanalizace v ul.Pražská-Popkovice
		Objekt:	Rekonstrukce kanalizace

## ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO:

ZL 1

## NÁVRH ZMĚNY

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Vícepráce vyvolané stavbou
ZMĚNU NAVRHUJE:	Objednatel
DŮVOD ZMĚNY:	Nepředvídatelné vlivy
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Ocenění změny

## POPIS ZMĚNY:

## A –Neznámý kabel

Při výkopu trasy stoky S1 byl nalezen neznámý kabel mezi Š1aŠ2, který musí být v trase křížení odkryt pro jeho zajištění. Zhotovitel dotazy u správců sítě dodatečně zjistil, že majitelem tohoto kabelu je Telefónica Czech Republic, a.s. Majitel požadoval v případě nutnosti zásahu do tohoto kabelu tento zásah provést odbornou firmou tak, aby byla zachována funkčnost kabelu.

## B – Přeložka vodovodu DN 150 u Š1

Na trase stoky S1 u šachty Š1 byl odkryt stávající vodovod DN 150, který vedl v trase nivelety nové stoky S1 a musí být přeložen.

## C- Přeložka vodovodu DN 150 u Š2

Při výkopu stoky S1 u šachty Š2 byl odkryt stávající vodovod DN 150, který kříží niveletu stoky S1 a musí být přeložen.

## D- Zrušení protlaků-překop komunikace

Byly provedeny kopané sondy pro zjištění přesné hloubky podcházejícího stávajícího kanalizačního potrubí PVC DN 400, které kříží trasu nové stoky S1 a S2 v křížovatce, kde měli být provedeny protlaky z ocelových chrániček D 426 mm. Bylo zjištěno, že toto potrubí výškově zasáhne do nivelety nového potrubí stoky S1 a S2. Z těchto důvodů je nutně provést překop komunikace.

## E- Rozšíření podkladních vrstev pod obruby chodníku

Při hloubení rýhy pro novou kanalizaci dochází vzhledem ke struktuře zásypu stávající kanalizace, která je vedena v těsné blízkosti nového výkopu, k sesuvu tohoto zásypu do nově hloubené rýhy i při použití pažicích boxů. Z tohoto důvodu bylo nutné rozšířit zásyp nově budované kanalizace nad stávající kanalizaci a to včetně podkladních vrstev komunikace.



## F- Obnova kanalizační přípojky u Š3 na stoce S1

Vzhledem k tomu, že původně projektem předpokládané napojení objektu neodpovídalo skutečnosti, bylo nutné provést nové napojení stávající přípojky.

## G- Změna konstrukce komunikace

Vzhledem k výskytu nepředvídatelných okolností a z toho vyplývajících nutností prodloužit termín dokončení stavby, bude proveden provizorní kryt komunikací dle požadavku ŘSD (viz zápis ve stavebním deníku 27.8.2015).

## POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: 15. 09. 2015

Předkládá:	Merit Bau CZ a.s.	Datum vystavení:	15.09. 2015	Podpis: 
	Ladislav Kmošek			
Převzal:	Vodovody a kanalizace	Datum převzetí:	15.09. 2015	Podpis: 
	Ing. Miloslav Chaloupka - TDS			

ODSOUHLASENÁ CENA

775 943,- Kč - viz.příloha

## SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU

Ing. Miloslav Chaloupka

- Schvaluji bez připomínek  
 Mám následující připomínky:

Ing. Miloslav Chaloupka

Jungmannova 936, 539 01 Hlinsko  
IČ: 61992381 DIČ: CZ5512111715

Datum:

Tel.: 602 243 112

Podpis: 

## SOUHLAS / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Ing. Vítězslav Dyntar

- Schvaluji bez připomínek  
 Mám následující připomínky:

Datum: .

Podpis: 

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice, VíCEPRÁCE</b>	JKSO	
Název objektu	<b>ZL-1 A- Neznámý kabel</b>	EČO	
		Místo	<b>Pardubice - Popkovice</b>
		IČ	DIČ
Objednatel	Vodovody a kanalizace Pardubice	60108631	
Projektant	Multiaqua s.r.o. Hradec Králové		
Zhotovitel	Merit Bau CZ a.s. Pardubice	27259544	CZ27259544
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
	<input style="width: 100px;" type="text"/>		<input style="width: 100px;" type="text"/>

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	3 612,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	23 529,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		27 141,00	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
				13	Zařízení staveniště	0,00
				14	Projektové práce	0,00
				15	Územní vlivy	0,00
				16	Provozní vlivy	0,00
				17	Jiné VRN	0,00
				18	VRN z rozpočtu	0,00
				19	VRN (ř. 13-18)	0,00
				22	Ostatní náklady	0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

**D Celkem bez DPH 27 141,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	27 141,00	5 700,00

**Cena s DPH 32 841,00**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice, VÍCEPRÁCE

**Objekt:**ZL-1 A- Neznámý kabel

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice

Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s. Pardubice

Místo: Pardubice - Popkovice

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 27 141,00**

**1 Zemní práce 24 516,00**

1	221	113107032	Odstranění podkladu plochy do 15 m <sup>2</sup> z betonu prostého tl 300 mm při překozech inž sítí 7,0*2,0	m <sup>2</sup>	14,000	1 240,00	17 360,00
					14,000		
2	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m <sup>3</sup>	4,200	220,00	924,00
3	001	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrých horninách tř. 3 7,0*1,0*0,6	m <sup>3</sup>	4,200	732,00	3 074,00
					4,200		
4	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	4,200	90,00	378,00
5	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 4,2*5	m <sup>3</sup>	21,000	2,00	42,00
					21,000		
6	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	4,200	16,10	68,00
7	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 4,2*1,75	l	7,350	80,00	588,00
					7,350		
8	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m <sup>3</sup>	4,200	75,70	318,00
9	583	583313500	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 4,2*1,75	t	7,350	240,00	1 764,00
					7,350		

**997 Přesun sutě 2 625,00**

10	211	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	7,000	60,00	420,00
11	211	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 7*14	t	98,000	3,00	294,00
					98,000		
12	211	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,000	93,00	651,00
13	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,000	180,00	1 260,00

**Celkem 27 141,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice, VÍCEPRÁCE</b>	JKSO	
Název objektu	<b>ZL-1 B - Přeložka vodovodu DN 160 u Š 1 stoka 1</b>	EČO	
		Místo	<b>Pardubice - Popkovice</b>
		IČ	
Objednatel	Vodovody a kanalizace Pardubice	60108631	
Projektant	Multiaqua s.r.o. Hradec Králové		
Zhotovitel	Merit Bau CZ a.s. Pardubice	27259544	CZ27259544
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 55 243,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 82 334,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 137 577,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>     	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH 137 577,00</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">DPH</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: right;">Základ daně</td> <td style="text-align: right;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: center;">15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: center;">21,0</td> <td style="text-align: right;">137 577,00</td> <td style="text-align: right;">28 891,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>166 468,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH 137 577,00</b>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	137 577,00	28 891,00	<b>Cena s DPH</b>			<b>166 468,00</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>				Dodá zadavatel			0,00	Klouzavá doložka			0,00	Zvýhodnění			0,00
<b>D Celkem bez DPH 137 577,00</b>																																					
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
snížená	15,0	0,00	0,00																																		
základní	21,0	137 577,00	28 891,00																																		
<b>Cena s DPH</b>			<b>166 468,00</b>																																		
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																					
Dodá zadavatel			0,00																																		
Klouzavá doložka			0,00																																		
Zvýhodnění			0,00																																		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice, VÍCEPRÁCE  
Objekt: ZL-1 B - Přeložka vodovodu DN 150 u Š 1 stoka 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice  
Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s. Pardubice  
Místo: Pardubice - Popkovice

Zpracoval:  
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>137 577,00</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>85 037,00</b>
1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,000	50,00	400,00
2	001	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,000	220,00	4 400,00
			10*2,0*1,0		20,000		
24	001	130901123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdíva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	3,830	11 700,00	44 811,00
			2,5*1,4*1,0+0,55*0,6*1,0		3,830		
3	001	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrých horninách tř. 3	m3	18,000	732,00	13 176,00
			10*1,8*1,0		18,000		
28	001	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	18,000	137,00	2 466,00
4	001	151821111	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m	m2	36,000	138,00	4 968,00
			10*1,8*2		36,000		
29	001	151821211	Příplatek k pažicím boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapázení	m2	72,000	16,00	1 152,00
9	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,000	90,00	1 620,00
			18		18,000		
10	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	90,000	2,00	180,00
			18*5		90,000		
11	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,000	16,10	274,00
12	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	31,500	80,00	2 520,00
			18*1,75		31,500		
7	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,000	75,70	1 060,00
			18-3-1		14,000		
8	583	583313500	kamenivo lžžené drobné frakce 0-4	t	24,500	240,00	5 880,00
			14*1,75		24,500		
5	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,000	190,00	570,00
			10*1,0*0,30		3,000		
6	583	583313470	kamenivo lžžené drobné frakce 0-8	t	6,000	260,00	1 560,00
			3 * 2		6,000		
<b>4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>2 667,00</b>
13	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,000	747,00	747,00
			10*1,0*0,10		1,000		
21	271	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,400	2 590,00	1 036,00
			0,80*0,50*0,50*2		0,400		
22	271	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	2,600	340,00	884,00
			(0,8+0,5)*2*0,5*2		2,600		
<b>8</b>			<b>Trubní vedení</b>				<b>41 002,00</b>
18	271	850315121	Výřez na potrubí z trub tlakových DN 150	kus	2,000	2 310,00	4 620,00
19	271	857312121	Montáž liliinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000	615,00	1 230,00
20	552	552536490	Waga spojka DN 150 mm	kus	2,000	7 809,00	15 618,00
14	271	871324201	Montáž vodovodního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na lupu D 160x14,6	m	10,000	105,00	1 050,00
15	286	286136890	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 160 x 14,6 mm	m	10,000	542,00	5 420,00
16	271	877311121	Montáž elektrovarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 160 mm	kus	4,000	131,00	524,00
23		286-9	Elektrokabelo HDPE D 160	ks	4,000	3 135,00	12 540,00
<b>997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>8 871,00</b>
25	211	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	8,050	60,00	483,00
			3,5*2,3		8,050		



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice, VÍCEPRÁCE

Objekt: ZL-1 B - Přeložka vodovodu DN 150 u Š 1 stoka 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice

Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s. Pardubice

Místo: Pardubice - Popkovice

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
26	211	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	112,700	3,00	338,00
			8,05*14		112,700		
27	221	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,050	1 000,00	8 050,00
			3,5*2,3		8,050		

**Celkem**

**137 577,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice, VÍCEPRÁCE</b>	JKSO	
Název objektu	<b>ZL-1 C Přeložka vodovodu DN 150 u Š 2 stoka 1</b>	EČO	
		Místo	<b>Pardubice - Popkovice</b>
		IČ	DIČ
Objednatel	Vodovody a kanalizace Pardubice	60108631	
Projektant	Mulliaqua s.r.o. Hradec Králové		
Zhotovitel	Merit Bau CZ a.s. Pardubice	27259544	CZ27259544
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	46 234,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	30 910,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		77 144,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH 77 144,00</b>			
		<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>		
		snížená	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	77 144,00	16 200,00		
				<b>Cena s DPH 93 344,00</b>			
				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba: Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice, VÍCEPRÁCE**  
**Objekt: ZL-1 C- Přeložka vodovodu DN 150 u Š 2 stoka 1**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice  
 Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s. Pardubice  
 Místo: Pardubice - Popkovice

Zpracoval:  
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>77 144,00</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>21 285,00</b>
23	221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm 6,0*1,0	m2	6,000	43,30	260,00
28	221	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm 6*1	m2	6,000	35,00	210,00
1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,000	50,00	400,00
2	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 6*1,0*1,0	m3	6,000	220,00	1 320,00
3	001	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 6*1,8*1,0	m3	10,800	732,00	7 906,00
4	001	151821111	Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m 6*1,8*2	m2	21,600	138,00	2 981,00
9	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 10,8	m3	10,800	90,00	972,00
10	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 10,8*5	m3	54,000	2,00	108,00
11	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,800	16,10	174,00
12	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) 10,8*1,75	t	18,900	80,00	1 512,00
7	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 10,8-1,8-0,6	m3	8,400	75,70	636,00
8	583	583313500	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	14,700	240,00	3 528,00
5	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 6*1,0*0,30	m3	1,800	190,00	342,00
6	583	583313470	kamenivo těžené drobné frakce 0-8 1,8 * 2	t	3,600	260,00	936,00
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>3 328,00</b>
13	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku 6*1,0*0,10	m3	0,600	747,00	448,00
21	271	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop 0,80*0,50*0,50*3	m3	0,600	2 590,00	1 554,00
22	271	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop (0,8+0,5)*2*0,5*3	m2	3,900	340,00	1 326,00
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>2 508,00</b>
32	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	6,000	132,00	792,00
33	221	567133812	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	6,000	286,00	1 716,00
<b>8 Trubní vedení</b>							<b>39 344,00</b>
18	271	850315121	Výřez na potrubí z trub tlakových DN 150	kus	1,000	2 310,00	2 310,00
19	271	857312121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	2,000	615,00	1 230,00
20	552	552536490	Waga spojka DN 150 mm	kus	2,000	7 796,00	15 592,00
14	271	871324201	Montáž vodovodního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 160x14,6	m	6,000	105,00	630,00
15	286	286136890	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 160 x 14,6 mm	m	6,000	542,00	3 252,00
16	271	877311121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 160 mm	kus	5,000	131,00	655,00
34		286-9	Elektrokoleno HDPE D 160	ks	5,000	3 135,00	15 675,00
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>9 581,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice, VÍCEPRÁCE  
**Objekt:** ZL-1 C- Přeložka vodovodu DN 150 u Š 2 stoka 1

**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Pardubice  
**Zhotovitel:** Merit Bau CZ a.s. Pardubice  
**Místo:** Pardubice - Popkovice

**Zpracoval:**  
**Datum:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
31	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	14,000	33,40	468,00
24	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	14,000	68,10	953,00
					(6+1)*2		14,000
35	R	990	Řezání ocelových trub tl. stěny 10 mm plamenem, doprava zařízení	hod	17,000	480,00	8 160,00

### 997 Přesun sutě

**1 098,00**

25	211	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	3,486	60,00	209,00
26	211	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	33,600	3,00	101,00
					2,4*14		33,600
27	211	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,486	93,00	324,00
29	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,086	250,00	272,00
30	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,400	80,00	192,00

**Celkem**

**77 144,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice, Vícepráce</b>	JKSO	
Název objektu	<b>ZL-1 D-Zrušení protlaků - překop komunikace</b>	EČO	
		Místo	<b>Pardubice - Popkovice</b>
		IČ	DIČ
Objednatel	Vodovody a kanalizace Pardubice	60108631	
Projektant	Multiaqua s.r.o. Hradec Králové		
Zhotovitel	Merit Bau CZ a.s. Pardubice	27259544	CZ27259544
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	-61 241,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	130 279,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		69 038,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH 69 038,00</b>			
		<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>			<b>DPH celkem</b>
		snížená	15,0	0,00			0,00
		základní	21,0	69 038,00			14 498,00
				<b>Cena s DPH</b>		<b>83 536,00</b>	
				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice, VÍCEPRÁCE  
**Objekt:** ZL-1 D-Zrušení protlaků - překop komunikace

**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Pardubice  
**Zhotovitel:** Merit Bau CZ a.s. Pardubice  
**Místo:** Pardubice - Popkovice

**Zpracoval:**  
**Datum:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>69 038,00</b>
<b>99</b>			<b>Odpoččet - protlaky</b>				<b>-387 376,00</b>
1	R	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř.3 objemu do 1000 m3 -(65,2+63,88)	m3	-129,080	280,00	-36 142,00
2	R	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř.3	m3	-64,540	25,00	-1 614,00
3	R	141721119	Řízený zemní protlak hloubky do 6m vnějšího průměru do 400 mm v hornině 1až4	m	-36,000	4 180,00	-150 480,00
4		14333234	Trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D426 tl.8mm		-36,000	1 815,00	-65 340,00
5	R	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1až4 hl. výkopu do 4m -129,08*0,50	m3	-64,540	35,00	-2 259,00
6	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10 000m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1až4	m3	-64,540	90,00	-5 809,00
7	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1až4 ZKD -129,08*5	m3	-645,400	2,00	-1 291,00
8	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-129,080	16,10	-2 078,00
9	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce(skládkovné) -129,08*1,6	t	-206,528	80,00	-16 522,00
10	R	174101101	Zásyp jam,šachet,rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	-129,080	75,70	-9 771,00
11		58331345	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4 -129,08*2,00	t	-258,160	240,00	-61 958,00
50	R	899911316	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300x400	kus	-4,000	2 180,00	-8 720,00
51		286552031	Objímky kluzné typ M výška 36mm,vnější průměr produktovodní trubky od 312 do 337mm	kus	-72,000	270,00	-19 440,00
52		286655231	Objímky kluzné typ N výška 36mm,vnější průměr produktovodní trubky od 312 do 337 mm	kus	-24,000	248,00	-5 952,00
<b>0</b>			<b>Přípočet - překop komunikace</b>				<b>456 414,00</b>
12	R	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm 18*1,10*2	m2	39,600	43,30	1 715,00
13	R	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm 18*1,6*2	m2	57,600	35,00	2 016,00
14	R	113544222	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	57,600	58,60	3 375,00
58	R	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí ve výkopišti potrubí ocelového,litínového DN do 200 plyn + vodovod (2+2)*1,4	m	5,600	209,00	1 170,00
60	R	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí ve výkopišti potrubí betonového,kameninového DN do 200 3*1,5	m	4,500	264,00	1 188,00
59	R	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí ve výkopišti potrubí betonového,kameninového DN do 500 mm 2,0*2	m	4,000	326,00	1 304,00
61	R	119001421	Dočasné zajištění podzemního vedení ve výkopišti kabelů a kabelových tratí do 3 kabelů 4*1,5	m	6,000	171,00	1 026,00
15	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 (28-18)*2,76*1,1 (28-18)*2,69*1,1	m3	59,950	170,00	10 192,00
16	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 59,95*0,50	m3	29,975	21,00	629,00
17	R	132302202	Hloubení rýh š přes 600 do 200 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř.4 18*(2,76+2,69)*0,5*1,10*2 + 2,0*2,0*1,10	m3	112,310	1 200,00	134 772,00
18	001	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení (107,91+59,95)*0,30+2,0*1,10*1,0	m3	52,558	220,00	11 563,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba: Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice, VÍCEPRÁCE**

**Objekt: ZL-1 D-Zrušení protlaků - překop komunikace**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice

Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s. Pardubice

Místo: Pardubice - Popkovice

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	001	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m 28*2,76*2 + 28*2,69*2 + 2,0*2,0*2	m2	313,200	45,00	14 094,00
					313,200		
20	001	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	313,200	20,60	6 452,00
21	R	161101102	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1až4 hl. výkopu do 4m 59,95*0,50	m3	29,975	35,00	1 049,00
					29,975		
22	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10 000m výkopu/sypaniny z hominy tř. 1až4 59,95+112,31	m3	172,260	90,00	15 503,00
					172,260		
23	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1až4 ZKD 172,26*5	m3	861,300	2,00	1 723,00
					861,300		
54	R	162701155	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z hornin tř. 5až7 do 10 000 m	m3	6,145	339,00	2 083,00
56	R	162701159	Příplatek za dalších 1 000 m 6,145*15	m3	92,175	26,80	2 470,00
					92,175		
24	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	167,660	16,10	2 703,00
25	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) 206,01*1,6	t	329,616	80,00	26 369,00
					329,616		
26	R	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1až4 uloženým do 3m od okraje výkopu 28*0,726*1,10*2+2,0*1,1*0,60	m3	46,042	190,00	8 748,00
					46,042		
27		58337303	Štěrkopísek frakce 0-8	t	87,020	260,00	22 625,00
28	R	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 112,31+59,95-46,042-9,57-3,96	m3	112,688	75,70	8 530,00
					112,688		
29		58331345	Kamenivo lžžené drobné frakce 0-4	t	180,301	240,00	43 272,00
30	001	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 28*1,10*2	m2	61,600	10,00	616,00
					61,600		
53	R	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu prostého S1-šachta v trase (3,14*0,7*0,7*0,20 + 3,14*1,4*0,20 + 3,14*1,2*0,12*2,0)*2 betonové potrubí 3,14*0,50*0,05*25 Součet	m3	6,145	5 820,00	35 764,00
					4,182		
					1,963		
					6,145		
55	R	162701155	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z hornin tř. 5až7 do 10 000 m	m3	6,145	339,00	2 083,00
31	002	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	m	56,000	30,00	1 680,00
32	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku 56*1,1*0,15+2,0*1,1*0,15	m3	9,570	720,00	6 890,00
					9,570		
33	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku 18*1,1*0,10*2	m3	3,960	747,00	2 958,00
					3,960		
34	221	564871111	Podklad ze štěrku ŠD II 250 mm 18*1,1*2	m2	39,600	132,00	5 227,00
					39,600		
35	221	567133812	Podklad z kameniva zpevněného cementem na dálnici KSC I II 170 mm	m2	39,600	286,00	11 326,00
36	221	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,20 kg/m2	m2	39,600	3,00	119,00
37	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2 18*1,6*2*2	m2	115,200	8,00	922,00
					115,200		
38	R	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11(ABS) II. 40 mm š do 3m z modifikovaného asfaltu 18*1,6*2	m2	57,600	150,00	8 640,00
					57,600		
39	R	565155111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16(ABH) II. 70mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	57,600	245,00	14 112,00
40	R	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16(ABH) II 70 mm š přes 3m z modifikovaného asfaltu	m2	57,600	180,00	10 368,00
41	R	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou 18*2*2	m	72,000	60,00	4 320,00
					72,000		
42	R	919733112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm 18*2*2	m	72,000	33,40	2 405,00
					72,000		
43	R	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	72,000	68,10	4 903,00
44	R	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km 39,6*0,400	t	35,168	60,00	2 110,00
					15,840		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice, VÍCEPRÁCE

**Objekt:**ZL-1 D-Zrušení protlaků - překop komunikace

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice

Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s. Pardubice

Místo: Pardubice - Popkovice

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			57,6*0,180		10,368		
			89,6*0,100		8,960		
			<b>Součet</b>		<b>35,168</b>		
45	R	997221845	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	492,352	3,00	1 477,00
			35,168*14		492,352		
46	R	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	35,168	93,00	3 271,00
57	R	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce(skládkovné)betonového	t	6,145	150,00	922,00
47	R	997221845	Poplatek za uložení odpadu asfaltových povrchů na skládce(skládkovné)	t	19,328	250,00	4 832,00
48	R	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce(skládkovné)	t	15,840	80,00	1 267,00
			15,84		15,840		
49	R	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	281,549	20,00	5 631,00
			84,525+197,024		281,549		

**Celkem**

**69 038,00**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice, VÍCEPRÁCE</b>	JKSO	
Název objektu	<b>ZL-1 E - Rozšíření podkladních vrstev pod chodníky</b>	EČO	
		Místo	Pardubice - Popkovice
		IČ	DIČ
Objednatel	Vodovody a kanalizace Pardubice	60108631	
Projektant	Multiaqua s.r.o. Hradec Králové		
Zhotovitel	Merit Bau CZ a.s. Pardubice	27259544	CZ27259544
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
	<input style="width: 100px;" type="text"/>		<input style="width: 100px;" type="text"/>

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	419 404,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	58 445,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		477 849,00	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
14		Projektové práce		22	Ostatní náklady	0,00
15		Územní vlivy				
16		Provozní vlivy				
17		Jiné VRN				
18		VRN z rozpočtu				

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>		<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>477 849,00</b>	
		<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>
		snížená	15,0	0,00	0,00
		základní	21,0	477 849,00	100 348,00
		<b>Cena s DPH</b>		<b>578 197,00</b>	
		<b>E Přípočty a odpočty</b>			
		Dodá zadavatel		0,00	
		Klouzavá doložka		0,00	
		Zvýhodnění		0,00	

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice, VÍCEPRÁCE  
**Objekt:** ZL-1 F - Obnova kanalizační domovní přípojky u Š3

**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Pardubice  
**Zhotovitel:** Merit Bau CZ a.s. Pardubice  
**Místo:** Pardubice - Popkovice

**Zpracoval:**  
**Datum:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>21 923,00</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>16 253,00</b>
2	001	130001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 3,3*1,1*1,5	m3	5,445	220,00	1 198,00
1	001	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 (3,0+1,5)*0,5*3,3*1,1	m3	8,168	732,00	5 979,00
3	001	151821111	Osazení a odsíranění pažicového boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m (3,0+1,5)*0,5*3,3*2	m2	14,850	138,00	2 049,00
4	001	151821211	Příplatek k pažicovému boxu střednímu hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapažení	m2	14,850	16,00	238,00
5	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,168	90,00	735,00
6	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 8,168*5	m3	40,840	2,00	82,00
7	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,168	16,10	132,00
8	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 8,168*1,6	t	13,069	80,00	1 046,00
11	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním 8,168-1,634	m3	6,534	75,70	495,00
12	583	583313450	kamenivo těžené drobné třídně frakce 0-4	t	13,068	240,00	3 136,00
9	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 3,3*1,1*0,45	m3	1,634	190,00	310,00
10	583	583373030	šterkopisek frakce 0-8 1,64*2,0	t	3,280	260,00	853,00
<b>4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 723,00</b>
13	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě 3,3*1,1*0,15	m3	0,545	720,00	392,00
14	271	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop 3,3*1,1*0,10	m3	0,363	2 420,00	878,00
15	271	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop 3,3*1,1*0,05	m3	0,182	2 490,00	453,00
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>940,00</b>
16	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 200 mm 3,3*1,1	m2	3,630	123,00	446,00
17	221	564951413	Podklad z asfaltového recykliátu II 150 mm 3,3*1,1	m2	3,630	136,00	494,00
<b>8</b>			<b>Trubní vedení</b>				<b>2 678,00</b>
18	271	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	3,300	141,00	465,00
19	597	597106320	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,00m spojovací systém F 3,3 * 1,015	m	3,350	342,00	1 146,00
20	271	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	1,000	141,00	141,00
21	286	286120060	přechod z kameniny na PVC potrubí PPKGUS DN 160 OSMA, kód výrobku: 77580 1 * 1,015	kus	1,015	912,00	926,00
<b>998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>329,00</b>
22	271	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	16,430	20,00	329,00

**Celkem**

**21 923,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice, VÍCEPRÁCE</b>	JKSO	
Název objektu	<b>ZL-1 F- Obnova kanalizační domovní přípojky u Š3</b>	EČO	
		Místo	<b>Pardubice - Popkovice</b>
		IČ	DIČ
Objednatel	Vodovody a kanalizace Pardubice	60108631	
Projektant	Multiaqua s.r.o. Hradec Králové		
Zhotovitel	Merit Bau CZ a.s. Pardubice	27259544	CZ27259544
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text"/>	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	9 474,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	12 449,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		21 923,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 21 923,00</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>21 923,00</td> <td>4 604,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>26 527,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	21 923,00	4 604,00	<b>Cena s DPH</b>			<b>26 527,00</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	21 923,00	4 604,00														
<b>Cena s DPH</b>			<b>26 527,00</b>														
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice, VÍCEPRÁCE  
 Objekt: ZL-1 F - Obnova kanalizační domovní přípojky u Š3

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice  
 Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s. Pardubice  
 Místo: Pardubice - Popkovice

Zpracoval:  
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 21 923,00**

**1 Zemní práce 16 253,00**

2	001	130001101	Příplatek za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení 3,3*1,1*1,5	m3	5,445	220,00	1 198,00
1	001	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 (3,0+1,5)*0,5*3,3*1,1	m3	8,168	732,00	5 979,00
3	001	151821111	Osazení a odstranění pažicového boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m (3,0+1,5)*0,5*3,3*2	m2	14,850	138,00	2 049,00
4	001	151821211	Příplatek k pažicimu boxu střednímu hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m za první a ZKD den zapažení	m2	14,850	16,00	238,00
5	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	8,168	90,00	735,00
6	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 8,168*5	m3	40,840	2,00	82,00
7	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,168	16,10	132,00
8	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 8,168*1,6	t	13,069	80,00	1 046,00
11	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 8,168-1,634	m3	6,534	75,70	495,00
12	583	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	13,068	240,00	3 136,00
9	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 3,3*1,1*0,45	m3	1,634	190,00	310,00
10	583	583373030	šterkopisek frakce 0-8 1,64*2,0	t	3,280	260,00	853,00

**4 Vodorovné konstrukce 1 723,00**

13	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě 3,3*1,1*0,15	m3	0,545	720,00	392,00
14	271	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop 3,3*1,1*0,10	m3	0,363	2 420,00	878,00
15	271	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop 3,3*1,1*0,05	m3	0,182	2 490,00	453,00

**5 Komunikace pozemní 940,00**

16	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD II 200 mm 3,3*1,1	m2	3,630	123,00	446,00
17	221	564951413	Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm 3,3*1,1	m2	3,630	136,00	494,00

**8 Trubní vedení 2 678,00**

18	271	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	3,300	141,00	465,00
19	597	597106320	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,00m spojovací systém F 3,3 * 1,015	m	3,350	342,00	1 146,00
20	271	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	1,000	141,00	141,00
21	286	286120060	přechod z kameniny na PVC potrubí PPKGUS DN 160 OSMA, kód výrobku: 77580 1 * 1,015	kus	1,015	912,00	926,00

**998 Přesun hmot 329,00**

22	271	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	16,430	20,00	329,00
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	--------

**Celkem 21 923,00**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovice, VÍCEPRÁCE</b>	JKSO	
Název objektu	<b>ZL-1 G - Změna konstrukce vozovky</b>	EČO	
		Místo	Pardubice - Popkovice
		IČ	60108631
		DIČ	
Objednatel	Vodovody a kanalizace Pardubice		
Projektant	Multiaqua s.r.o. Hradec Králové		
Zhotovitel	Merit Bau CZ a.s. Pardubice		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne
	<input style="width: 100px;" type="text"/>		<input style="width: 100px;" type="text"/>

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-61 850,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	27 121,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-34 729,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH -34 729,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-34 729,00	-7 293,00

**Cena s DPH -42 022,00**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce kanalizace v ulici Pražská - Popkovic, VÍCEPRÁCE

**Objekt:** ZL-1 G - Změna konstrukce vozovky

**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Pardubice

**Zhotovitel:** Merit Bau CZ a.s. Pardubice

**Místo:** Pardubice - Popkovic

**Zpracoval:**

**Datum:**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV -34 729,00**

**99 Odpočet - živice -973 380,00**

4	221	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-1 465,567	245,00	-359 064,00
1	R	57311111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,2 kg/m2	m2	-1 031,620	3,00	-3 095,00
2	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2	m2	-2 931,133	8,00	-23 449,00
3	221	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-1 465,567	150,00	-219 835,00
6	221	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-1 465,567	180,00	-263 802,00
5	221	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záhlvkou	m	-1 735,580	60,00	-104 135,00

**0 Přípočty - beton 938 651,00**

7	221	567124141	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 180 mm	m2	1 465,567	527,00	772 354,00
8	221	919121222	Těsnění spár záhlvkou za studena š 15 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	903,790	184,00	166 297,00
					471,58+432,21	903,790	

**Celkem -34 729,00**