

Dodatek ke Smlouvě o dílo č.

21082015

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

fax: 466 304 643

e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Slaběňák Pavel - TDS

Mobil: 731 831 312

Email: slabenak@vakpce.cz

dále jen „objednatel“,

a

KOVIG K+P, s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Labská 37, 530 02 Pardubice

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16459

jejímž jménem jedná: Péter Vígh

IČO: 25943421

DIČ: CZ25943421

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 208284313/0300

telefon: 777 182 084

e-mail: peter.vigh@seznam.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Péter Vígh

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Péter Vígh

dále jen „zhotovitel“,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. 21082015 uzavřené mezi **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.** a **KOVIG K+P, s.r.o.** dne 21.8. 2015 následovně:

PŘEDMĚT DODATKU

V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že klasifikace zemin neodpovídá předpokladu. V důsledku toho, bylo nutno upravit rozsah zemních prací a povrchů a došlo k navýšení rozpočtu o částku 710 001,- bez DPH.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

V Pardubicích dne 20.11.2015


V Pardubicích dne 20.11.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



KOVIG K+P
s.r.o. stavební firma
Labská 37
530 02 Pardubice
IČO: 25 94 34 21, DIČ: CZ25943421

.....
Péter Vlgh
jednatel firmy
KOVIG K+P, s.r.o.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

- 49 -



FAKTURACE OBJEKTU KANALIZACE - DODATEK K SOD

Název stavby:	Přelouč ,ul. Foersterova - kanalizace
KSO:	827.21
Místo stavby:	k.ú. Přelouč, Prdubický kraj, p.p.č. 912/1
Stavebník:	Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Adresa:	Teplého 2014, 530 02 Pardubice
IČ:	60108631

Změny v rozpočtu (k SOD) dodatek	455 985,89 Kč
------------------------------------	---------------

Vícepráce - dodatek k SOD	254 015,38 Kč
---------------------------	---------------

CELKEM bez DPH	710 001,27 Kč
-----------------------	----------------------

DPH: 21% (daňový základ 710.001,27 Kč)	149 100,27 Kč
--	---------------

CELKEM vč DPH	859 101,54 Kč
----------------------	----------------------

KANALIZACE - PŘELOUČ - ZMĚNY V ROZPOČTU (viz SOD) ZADANÉM INVESTOREM (VÍCEPRÁCE)

položka č.	popis položky	MJ	množství	sazba Kč	celkem Kč	t	celkem t
odpočet	Původní rozpočtová položka č. 12 - 13220-1202 Hloubení rýh do 200 cm v hornině 3 50%	m3	324,240	225,60 Kč	73 148,54 Kč		
	((728,24-(165,38x0,3)-(165,38x0,15)-5,33)) 50%						
	Změna kategorie zeminy z původní hor.3 na hor.4						
	Nová rozpočtová položka č. 12 - 13230-1202						
přípočet	Hloubení rýh do 200 cm v hornině 4 50%	m3	324,240	467,10 Kč	151 452,50 Kč		
	((728,24-(165,38x0,3)-(165,38x0,15)-5,33)) 50%						
	cenový rozdíl				78 303,96 Kč		
odpočet	Původní rozpočtová položka č. 13 - 13220-1209 Příplatek za lepidlost 30% pro hor. 3	m3	97,270	22,30 Kč	2 169,12 Kč		
	Změna kategorie zeminy z původní hor.3 na hor.4						
	Nová rozpočtová položka č. 13 - 13230-1209						
přípočet	Příplatek za lepidlost pro hor. 4	m3	97,270	48,70 Kč	4 737,05 Kč		
	cenový rozdíl				2 567,93 Kč		
odpočet	Původní rozpočtová položka č. 20 - 16270-1105 Původní rozpočtová položka č. 21 - 16270-1109 Původní rozpočtová položka č. 22 - 16240-1102 Původní rozpočtová položka č. 23 - 16220-1101	m3	181,750	268,10 Kč	48 727,18 Kč		
	Vodorovné přemístění výkopku do 10 km						
	((102+67)x1,25x0,76))+((53x1)x0,4						
odpočet	Příplatek za dalších 1000 m 2x	m3	363,500	21,00 Kč	7 633,50 Kč		
odpočet	Vodorovné přemístění výkopku do 2 km	m3	200,000	101,20 Kč	20 240,00 Kč		
odpočet	Vodorovné přemístění výkopku do 50 m	m3	366,730	29,70 Kč	10 891,88 Kč		
	648,48-181,75-100						

odpočet	Původní rozpočtová položka č. 24 - 16710-1101 Nakládání výkopku do 100m3 hor. 1-4	m3	100,00	157,50 Kč	15 750,00 Kč
	Změna množství odvážené zeminy				
přípočet	Nová rozpočtová položka č. 20 - 16270-1105 Vodorovné přemístění výkopku do 10 km 324,24+291,82+32,42	m3	648,480	268,10 Kč	173 857,49 Kč
přípočet	Nová rozpočtová položka č. 21 - 16270-1109 Příplatek za dalších 1000 m 2x	m3	648,480	21,00 Kč	13 618,08 Kč
	cenový rozdíl				84 233,01 Kč
	Původní rozpočtová položka č. 25 - 17120-1201 Původní rozpočtová položka č. 26 - 17120-1211				
odpočet	Uložení sypaniny na skládku viz pol.20	m3	181,750	17,10 Kč	3 107,93 Kč
odpočet	poplatek za uložení sypaniny na skládce 181,75x1,7	t	308,980	212,80 Kč	65 750,94 Kč
	Změna množství skládkované zeminy				
přípočet	Nová rozpočtová položka č. 25 - 17120-1201 Uložení sypaniny na skládku viz pol.20	m3	648,480	17,10 Kč	11 089,01 Kč
přípočet	Nová rozpočtová položka č. 26 - 17120-1211 poplatek za uložení sypaniny na skládce (dle dokladu ze skládky)	t	1 139,920	212,80 Kč	242 574,98 Kč
	cenový rozdíl				184 805,12 Kč
	Původní rozpočtová položka č. 27 - 17410-1101 Zásyp rýh se zhutněním				
odpočet	366,76+(200:2) pol. 23+pol.22 50% (původní vytěženou zeminou)	m3	466,760	80,50 Kč	37 574,18 Kč

Nová rozpočtová položka č. 27 - 17515-1101
přípočet Obsyp potrubí, zásyp rýh recyklátem se zhutněním po vrstvách m3 466,760 193,60 Kč 90 364,74 Kč
(nelze použít původní vytěženou jílovitou zeminu)

přípočet Nová rozpočtová položka č. 27a - specifikace materiálu
Dodávka hutnitelného recyklátu vč.dopravy t 373,408 142,70 Kč 53 285,32 Kč
466,76 m3 x 0,800 t/m3 373,408

cenový rozdíl

106 075,88 Kč

CELKEM K FAKTURACI BEZ DPH

455 985,89 Kč

KANALIZACE - PŘELOUČ - VÍCEPRÁCE - DODATEK k SOD

položka č.	popis položky	MJ	množství	sazba Kč	celkem Kč	t	celkem t
Bourací práce							
113107243	Odstranění živých podkladů v tl.do 150 mm (102,00)*0,55	m2	56,100	62,00 Kč	3 478,20 Kč	0,316	17,728
113107213	Odstranění podkladů z kameniva dreného v tl.do 300 mm	m2	56,100	30,60 Kč	1 716,66 Kč	0,500	28,050
997221611	Nakládání suti 17,728+28,05	t	45,778	161,70 Kč	7 402,30 Kč	0,000	0,000
997221551	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	45,778	42,20 Kč	1 931,83 Kč	0,000	0,000
997221559	Příplatek k ceně za každý další 1 km x 11	t	503,558	10,50 Kč	5 287,36 Kč	0,000	0,000
997221845	Poplatek za skládku živice	t	17,728	1 700,00 Kč	30 137,60 Kč	0,000	0,000
997221855	Poplatek za skládku kameniva	t	28,050	270,00 Kč	7 573,50 Kč	0,000	0,000
Bourací práce celkem							
57 527,45 Kč							
Zemní práce							
132 30-1202	Hloubení rýh do 200 cm v hornině 4 (102,00)*0,25*2,64	m3	67,320	467,10 Kč	31 445,17 Kč	0,000	0,000
132 30-1209	Příplatek za lepivost pro hor. 4	m3	67,320	48,70 Kč	3 278,48 Kč	0,000	0,000
161 10-1102	Svislé přemístění výkopku do 4,0 m	m3	67,320	120,20 Kč	8 091,86 Kč	0,000	0,000

162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopy do 10 km	m3	67,320	268,10 Kč	18 048,49 Kč	0,000	0,000
162 70-1109	Příplatek za dalších 1000 m 2x	m3	67,320	21,00 Kč	1 413,72 Kč	0,000	0,000
171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	67,320	17,10 Kč	1 151,17 Kč	0,000	0,000
171 20-1211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce 67,32*1,7	t	114,444 114,444	212,80 Kč	24 353,68 Kč	0,000	0,000
17515-1101	Obsyp potrubí ,zásyp rýh recyklátem se zhuštěním po vrstvách (nelze použít původní vytěženou jílovitou zeminu)	m3	67,320	193,60 Kč	13 033,15 Kč	0,000	0,000
S P C	Dodávka hutnitelného recyklátu vč.dopravy 67,32 m3 x 0,800 t/m3	t	53,856 53,856	142,70 Kč	7 685,25 Kč	0,000	0,000
Zemní práce celkem					108 500,99 Kč		0,000
Komunikace							
564 85-1113	Podklad ze šterkodrti tl. 170 mm (102,00)*0,55	m2	56,100 56,100	119,20 Kč	6 687,12 Kč	0,316	17,728
565 17-5114	Podklad kamenivo obal. asf. OKS tř. I tl. 130 mm	m2	56,100	661,80 Kč	37 126,98 Kč	0,342	19,186
573 11-1112	Postřik živičný ASF 1 kg/m2	m2	56,100	21,80 Kč	1 222,98 Kč	0,006	0,337
577 15-4211	Asf. beton ABS tř. II 6 cm	m2	56,100	378,80 Kč	21 250,68 Kč	0,155	8,696
Komunikace celkem					66 287,76 Kč		45,946

Vedení trubní dálková a přípojná

899 62-3151 Obetonování potrubí betonem C 16/20 m3 2,112 2 787,70 Kč 5 887,62 Kč 2,256 4,765

Vedení trubní dálková a přípojná celkem

5 887,62 Kč

4,765

Přesun hmot

998 27-4101 Přesun hmot kanalizace z trub betonových t 50,711 311,80 Kč 15 811,56 Kč 0,000 0,000

Přesun hmot celkem

15 811,56 Kč

CELKEM K FAKTURACI bez DPH

254 015,38 Kč