

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo objednatele: 55/15/SOD

číslo zhotovitele: 008/2015

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

**„Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického“**

## I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka - předseda představenstva

IČO: 601 08 631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 17699313/0300  
telefon: +420 466 798 411  
fax: +420 466 304 643  
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Horáková Ilona - TDS  
mobil: +420 601 567 526  
e-mail: horakova@vakpce.cz

2/ Zhotovitel: **Merit Bau CZ a.s.**  
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, Pardubice 530 02  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2601

zastoupena: Petr Veselý, člen představenstva

IČO: 272 59 544  
DIČ: CZ27259544  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. pobočka Pardubice  
číslo účtu: 540 602 5964/5500  
telefon: +420 466 610 149  
fax: +420 466 030 253  
e-mail: info@meritbau.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý, člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Petr Veselý, člen představenstva  
Ing. Leoš Chyba, výrobní ředitel  
Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

#### Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

#### IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH	5 372 396,- Kč
Změnový list č. 1	775 949,- Kč
Nedočerpané položky smlouvy o dílo bez DPH	-2 000,- Kč
Nová cena celkem bez DPH	6 146 345,- Kč

(slovy: šestmilionůstočtyřicetšesttisíctřistačtyřicetpět korun českých)  
Výše DPH bude účtována dle platné legislativy v době realizace díla.

**Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.**

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Pardubicích, dne 17. 12. 2015

V Pardubicích, dne 17. 12. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Aleš Vavříčka  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
- 48 -

Petr Veselý  
člen představenstva  
Merit Bau CZ a.s.

<b>merit</b> <b>bau</b>	Merit Bau CZ a.s. ⑩ K Doličku 66 Nové Jesenčany 530 02 Pardubice
IČO: 27289544 DIČ: CZ27259544	Tel: +420 466 010 149 Fax: +420 466 030 253

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s.	Stavba:	Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického
		Objekt:	IO-01 Oprava kanalizace

**ZMĚNOVÝ LIST**

ČÍSLO:

**ZL 1****NÁVRH ZMĚNY**

<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b>	Vícepráce vyvolané stavbou
<b>ZMĚNU NAVRHUJE:</b>	Objednatel
<b>DŮVOD ZMĚNY:</b>	Nepředvídatelné vlivy
<b>ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:</b>	
<b>PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:</b>	Ocenění změny

**POPIS ZMĚNY:****A - Propojení stávajících kanalizačních přípojek UV**

Při výkopu trasy stoky DN 1000 mm došlo k obnažení stávajících kanalizačních přípojek uličních vpustí, které bylo nutné přepojit na nově realizovanou kanalizaci.

**B - Komunikace**

Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že stávající komunikace je založena na kamenitém štětu s minimální krycí vrstvou šterkodrtě a živice. Z tohoto důvodu bylo nutné provést opravu komunikace v celé šířce vozovky.

**C - Oprava obrubníků**

Při provádění zemních prací došlo z důvodu nedostatečného uložení stávajících kamenných obrubníků k jejich uvolnění. Bylo nutné provést jejich opravu a osazení do betonového lože.

**D - Chráničky pro RWE**

Došlo ke kolizi se stávajícím plynovodem u šachty Š6 a bylo nutné provést osazení ochranné trubky.

**E - Zásyp kanalizace v komunikaci**

Zpětný zásyp vytěženým materiálem musel být z důvodu proměnlivých výsledků hutnicích zkoušek nahrazen šterkodrtí. Jedná se o tl. 20 cm v trase kanalizace.

**F - Ztížené podmínky při zemních pracích**

Při provádění zemních prací byl u šachty Š6 v kolizi stávající vodovod, u šachty Š7-Š8 a Š9-Š10 stávající plynovod a mezi šachtami Š7-Š8 stávající vodovod. Z tohoto důvodu došlo ke ztíženým podmínkám při realizaci zemních prací.

**G - Úprava šachty Š8, Š9 a napojení na veřejitou stoku**

U šachty Š8 došlo k vyvrtání otvoru DN 350 mm pro napojení stávající kanalizace a u šachty Š9 došlo k zaslepení odbočení DN 300 mm.

**H - Nová šachta ŠP4**

Z důvodu posunutí šachty Š11 oproti projektové dokumentaci, došlo k realizaci nového propojení ŠP4 se stávající kanalizací DN 300 mm.

**I - Domovní přípojka DP6**

Nebylo realizováno propojení domovní kanalizační přípojky DP6.

**J - Oprava uličních vpustí UV5 a UV7**

Došlo k opravě stávajících havarijních uličních vpustí UV5 a UV7 oproti projektové dokumentaci.



**K - Přeložka vodovodu mezi šachtami Š11 a ŠP3**

Z důvodu kolize stávajícího vodovodu v ul. Vrchlického došlo k přeložce vodovodu mezi šachtami Š11 a ŠP3.

**L - Zrušení šachty ŠP2**

Nebylo realizováno osazení propojovací šachty ŠP2 a došlo pouze k propojení uličních vpustí UV4 a UV7 se stávající kanalizací.

**POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: 17. 12. 2015**

Předkládá:	Merit Bau CZ a.s.	Datum vystavení:	17. 12. 2015	Podpis: 	
	Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu				
Převzal:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Datum převzetí:	17. 12. 2015	Podpis:	
	Ilona Horáková, TDS				

**ODSOUHLASENÁ CENA****775 949,- Kč****SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU**

Ilona Horáková, TDS

- Schvaluji bez připomínek  
 Mám následující připomínky:

Datum:

Podpis:

**SOUHLAS / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE**

Ing. Vítězslav Dyntar, technický náměstek

Schvaluji bez připomínek

Mám následující připomínky:

Datum:

Podpis:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického (Změnový list č. 1)	JKSO	
		EČO	
		Místo	Ohrazenice
		IČ	DIČ
Objednatel	Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.	60108631	CZ60108631
Projektant	VK PROJEKT spol. s r.o. Pardubice	64826431	CZ64826431
Zhotovitel	Merit Bau CZ a.s. Pardubice	27259544	CZ27259544
Zpracoval	Ladislav Kmošek		
	Rozpočet číslo		Dne
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 100px; height: 20px; text-align: center;" type="text" value="17.12.2015"/>

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 427 963,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 336 286,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 11 700,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 775 949,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

**Projektant, Zhotovitel, Objednatel**

**D Celkem bez DPH 775 949,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	775 949,00	162 949,00

**Cena s DPH 938 898,00**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického (Změnový list č. 1)

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s. Pardubice

Místo: Ohrazenice

Zpracoval: Ladislav Kmošek

Datum: 17.12.2015

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
030/2015/K	Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického (Změnový list č. 1)	775 949,00	0,00	162 949,00	938 898,00	0,00	775 949,00	0,00	0,00	0,00
ZL-1A	ZL-1A Propojení stávajících kanalizačních přípojek UV	70 963,00	0,00	14 902,00	85 865,00	0,00	70 963,00	0,00	0,00	0,00
ZL-1B	ZL-1B Komunikace	187 313,00	0,00	39 336,00	226 649,00	0,00	187 313,00	0,00	0,00	0,00
ZL-1C	ZL-1C Oprava obrubníků	110 121,00	0,00	23 125,00	133 246,00	0,00	110 121,00	0,00	0,00	0,00
ZL-1D	ZL-1D Chráničky pro RWE	11 700,00	0,00	2 457,00	14 157,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
ZL-1E	ZL-1E Zásyp kanalizace v komunikaci	110 925,00	0,00	23 294,00	134 219,00	0,00	110 925,00	0,00	0,00	0,00
ZL-1F	ZL-1F Ztižené podmínky při zemních pracích	68 115,00	0,00	14 304,00	82 419,00	0,00	68 115,00	0,00	0,00	0,00
ZL-1G	ZL-1G Úprava šachty Š8, Š9 a napojení na vejtkou stoku	35 774,00	0,00	7 513,00	43 287,00	0,00	35 774,00	0,00	0,00	0,00
ZL-1H	ZL-1H Nová šachta ŠP4	66 522,00	0,00	13 970,00	80 492,00	0,00	66 522,00	0,00	0,00	0,00
ZL-1I	ZL-1I Domovní přípojka DP6	-20 789,00	0,00	-4 366,00	-25 155,00	0,00	-20 789,00	0,00	0,00	0,00
ZL-1J	ZL-1J Oprava uličních vpustí UV5 a UV7	18 086,00	0,00	3 798,00	21 884,00	0,00	18 086,00	0,00	0,00	0,00
ZL-1K	ZL-1K Přeložka vodovodu mezi šachtami Š11 a ŠP3	121 081,00	0,00	25 427,00	146 508,00	0,00	121 081,00	0,00	0,00	0,00
ZL-1L	ZL-1L Zrušení šachty ŠP2	-3 862,00	0,00	-811,00	-4 673,00	0,00	-3 862,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem</b>	<b>775949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162949,00</b>	<b>938898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického (Změnový list č. 1)

Objekt: ZL-1A Propojení stávajících kanalizačních přípojek UV

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.12.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>1 Zemní práce</b>							<b>23 319,00</b>
2	R	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 uliční vpusti 6,00*1,10	m	6,600	160,00	1 056,00
3	R	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení uliční vpusti (2,00*1,10*1,70)*6,00	m3	22,440	239,00	5 363,00
4	R	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 uliční vpusti 18,00*1,10*1,70	m3	33,660	117,00	3 938,00
5	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 33,66 * 0,3	m3	10,098	10,50	106,00
6	R	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m uliční vpusti 18,00*2,00*1,70	m2	61,200	57,00	3 488,00
7	R	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	61,200	15,50	949,00
8	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 33,66 * 0,5	m3	16,830	33,50	564,00
9	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 uliční vpusti 18,00*1,10*0,40	m3	7,920	176,00	1 394,00
10	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 7,92 * 20	m3	158,400	3,94	624,00
11	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,920	8,05	64,00
12	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 7,92 * 2	t	15,840	70,00	1 109,00
13	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním uliční vpusti (18,00*1,10*1,70)-(18,00*1,10*1,70)*0,50	m3	16,830	53,00	892,00
14	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m uliční vpusti 18,00*1,10*0,30	m3	5,940	215,00	1 277,00
15		583373320	šterkopísek (Tovačov) frakce 0-22 třída MN 5,94 * 2	t	11,880	210,00	2 495,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického (Změnový list č. 1)

Objekt: ZL-1A Propojení stávajících kanalizačních přípojek UV

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.12.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>2 Zakládání</b>							<b>3 222,00</b>
16	R	212752113	Trativod z drenážních trubek pálených DN do 160 včetně lože otevřený výkop uliční vpusti 18,00	m	18,000	179,00	3 222,00
					18,000		
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>1 036,00</b>
17	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku uliční vpusti 18,00*1,10*0,10	m3	1,980	523,00	1 036,00
					1,980		
<b>8 Trubní vedení</b>							<b>42 548,00</b>
24	271	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 6,00*3,00	m	18,000	95,80	1 724,00
					18,000		
25	286	286152000	trubka kanalizační žebrovaný PP DN 150 mm/ 2 m WAVIN, kód výrobku: UP642200W 18 * 0,5	kus	9,000	1 060,00	9 540,00
					9,000		
18	271	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub ze sklolaminátu DN 1000	kus	6,000	714,00	4 284,00
19	286	286174140	univerzální sedlo EASY CLIP KG DN 200 mm	kus	6,000	3 276,00	19 656,00
20	271	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 6,00*2,00+6,00	kus	18,000	171,00	3 078,00
					18,000		
21	286	286154120	koleno žebrovaný PP DIN 200/30° WAVIN, kód výrobku: UF353200W	kus	6,000	275,00	1 650,00
22	286	286154140	koleno žebrovaný PP DIN 200/45° WAVIN, kód výrobku: UF353300W	kus	6,000	271,00	1 626,00
26	286	286155020	redukce žebrovaný PP DIN 200/150 mm WAVIN, kód výrobku: UF433200W	kus	6,000	165,00	990,00
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>838,00</b>
27	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,383	41,10	838,00

**Celkem**

**70 963,00**



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického (Změnový list č. 1)

**Objekt:** ZL-1B Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.12.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>1 Zemní práce</b>							<b>9 172,00</b>
1	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm stoka DN 800 mm 170,00*(3,20-1,90)	m2	221,000	41,50	9 172,00
					221,000		
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>143 098,00</b>
2	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm stoka DN 800 mm 170,00*1,30	m2	221,000	106,00	23 426,00
					221,000		
3	221	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	221,000	302,00	66 742,00
4	221	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	221,000	219,00	48 399,00
5	221	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	221,000	20,50	4 531,00
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>26 398,00</b>
7	006	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	123,760	32,90	4 072,00
8	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 123,76 * 30	t	3 712,800	2,50	9 282,00
					3 712,800		
9	006	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	123,760	5,40	668,00
10	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	123,760	100,00	12 376,00
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>8 645,00</b>
6	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	210,343	41,10	8 645,00
<b>Celkem</b>							<b>187 313,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického (Změnový list č. 1)

Objekt: ZL-1C Oprava obrubníků

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.12.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>106 804,00</b>
13	221	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	290,000	190,00	55 100,00
14	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	17,690	2 490,00	44 048,00
			290,00*0,061		17,690		
12	221	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	290,000	26,40	7 656,00
<b>998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>3 317,00</b>
6	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	80,709	41,10	3 317,00

**Celkem**

**110 121,00**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického (Změnový list č. 1)

Objekt: ZL-1D Chráničky pro RWE

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.12.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### 23-M

### Montáže potrubí

**11 700,00**

1	R	23-M-01	Osazení ochranné trubky plynovodního potrubí	kpl	1,000	11 700,00	11 700,00
---	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------

**Celkem**

**11 700,00**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického (Změnový list č. 1)

Objekt: ZL-1E Zásyp kanalizace v komunikaci

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.12.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**1 Zemní práce 100 384,00**

3	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	128,230	176,00	22 568,00
4	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 564,600	3,94	10 105,00
					128,23 * 2	2 564,600	
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	128,230	8,05	1 032,00
6	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	256,460	70,00	17 952,00
					128,23 * 2	256,460	
1	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,000	53,00	0,00
					stoka DN 1000 mm		
					73,50*2,10*0,20	30,870	
					stoka DN 800 mm		
					202,00*1,90*0,20	76,760	
					propojení kanalizace		
					3,00*1,90*0,20	1,140	
					propojení P1		
					2,00*1,10*0,20	0,440	
					propojení P2		
					3,50*1,20*0,20	0,840	
					propojení P3		
					12,50*1,20*0,20	3,000	
					domovní přípojky		
					30,00*1,10*0,20	6,600	
					uliční vpusti		
					21,00*1,10*0,20	4,620	
					uliční vpusti - vícepráce		
					18,00*1,10*0,20	3,960	
					-128,23	-128,230	
					Součet	0,000	
2	583	583441970	štěrkodrt' frakce 0-63	t	256,460	190,00	48 727,00
					128,23 * 2	256,460	

**998 Přesun hmot 10 541,00**

7	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	256,460	41,10	10 541,00
---	-----	-----------	--	---	---------	-------	-----------

**Celkem 110 925,00**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického (Změnový list č. 1)

Objekt: ZL-1F Ztížené podmínky při zemních pracích

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.12.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**1 Zemní práce 68 115,00**

1	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	285,000	239,00	68 115,00
			vodovod šachta Š6				
			5,00*1,90*2,50		23,750		
			plynovod šachta Š7-Š8 a šachta Š9-Š10				
			22,50*1,90*2,50		106,875		
			32,50*1,90*2,50		154,375		
			vodovod šachta Š7-Š8				
			22,50*1,90*2,50-22,50*1,90*2,50		0,000		
			Součet		285,000		

**Celkem 68 115,00**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického (Změnový list č. 1)

Objekt: ZL-1G Úprava šachty Š8, Š9 a napojení na vejčitou stoku

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.12.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**8 Trubní vedení 7 020,00**

3	271	850375121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub betonových DN 300	kus	2,000	3 510,00	7 020,00
---	-----	-----------	--	-----	-------	----------	----------

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 754,00**

1	005	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	0,150	6 760,00	1 014,00
2	R	9-01	Napojení stávající kanalizace DN 300 mm (přechod beton/PVC, potrubí KG SN8) včetně zemních prací	kpl	1,000	9 480,00	9 480,00
4	R	9-02	Zaslepení odbočení ze šachty Š9 (potrubí kanalizační PP DN 300 mm/2 m, záslepka kanalizační PP DN 300 mm) včetně zemních prací	kpl	1,000	7 760,00	7 760,00
5	R	9-03	Napojení kanalizace DN 1000 mm na stávající vejčitou stoku	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00

**Celkem 35 774,00**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického (Změnový list č. 1)

**Objekt:** ZL-1H Nová šachta ŠP4

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.12.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>1 Zemní práce</b>							<b>25 457,00</b>
1	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	15,000	41,50	623,00
			Propoj P4 5,00*3,00		15,000		
2	221	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 100 mm	m2	15,000	24,50	368,00
3	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	6,000	160,00	960,00
			5,00*1,20		6,000		
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000	129,00	774,00
			5,00*1,20		6,000		
5	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	17,250	239,00	4 123,00
			34,5 * 0,5		17,250		
6	001	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	34,500	117,00	4 037,00
			Propoj P4 5,00*3,00*2,30		34,500		
7	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	10,350	10,50	109,00
			34,5 * 0,3		10,350		
8	001	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	36,800	57,00	2 098,00
			(5,00*2,00+3,00*2,00)*2,30		36,800		
9	001	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	36,800	15,50	570,00
10	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	17,250	33,50	578,00
			34,5 * 0,5		17,250		
11	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,500	176,00	1 848,00
			9,00+1,50		10,500		
12	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	210,000	3,94	827,00
			10,5 * 20		210,000		
13	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,500	8,05	85,00
14	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	21,000	70,00	1 470,00
			10,5 * 2		21,000		
15	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	24,000	53,00	1 272,00
			34,50-10,50		24,000		
16	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	9,000	215,00	1 935,00
			5,00*3,00*0,60		9,000		
17	583	583373100	šterkopísek (Horní Řasnice) frakce 0-4 třída B	t	18,000	210,00	3 780,00
			9 * 2		18,000		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického (Změnový list č. 1)

Objekt: ZL-1H Nová šachta ŠP4

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.12.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>1 331,00</b>
18	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě 5,00*3,00*0,10	m3	1,500	529,00	794,00
20	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop Šachta ŠP4 1,50*1,50*0,10	m3	0,225	2 020,00	455,00
21	271	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop Šachta ŠP4 (1,50*0,10*4,00)*1,00	m2	0,600	137,00	82,00
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>13 291,00</b>
22	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm Propoj P4 5,00*3,00	m2	15,000	106,00	1 590,00
23	221	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	15,000	302,00	4 530,00
24	221	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	15,000	219,00	3 285,00
25	221	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	15,000	20,50	308,00
26	221	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	15,000	14,50	218,00
27	221	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	15,000	224,00	3 360,00
<b>8 Trubní vedení</b>							<b>21 565,00</b>
28	271	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	3,000	83,20	250,00
29	286	286152180_1R	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 300 mm/ 2 m WAVIN, kód výrobku: UP645200W	kus	2,000	1 531,00	3 062,00
47	271	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300	kus	1,000	279,00	279,00
46	286	286154280	koleno ULTRA RIB UR-2 DIN 300/30° WAVIN, kód výrobku: UF355200W	kus	1,000	1 360,00	1 360,00
30	271	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	698,00	698,00
31	271	892622121_1R	Kamerové prohlídky, včetně ovality a kontroly spádu	úsek	3,000	45,00	135,00
32	271	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	6 830,00	6 830,00
33	592	592243390_1R	dno betonové šachty kanalizační 100/100 V max. 60 100/100x60 cm	kus	1,000	4 983,00	4 983,00
34	592	592243480_1R	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	1,000	133,00	133,00



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického (Změnový list č. 1)

Objekt: ZL-1H Nová šachta ŠP4

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.12.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
35	592	592243120_1R	konus šachetní betonový 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,000	886,00	886,00
36	592	592243200_2R	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	1,000	139,00	139,00
37	592	592243230_1R	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	1,000	175,00	175,00
38	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	530,00	530,00
39	552	552410140_1R	poklop šachtový celolitinový s pantem třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	1,000	2 105,00	2 105,00

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 763,00**

40	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 5,00*2,00+3,00*2,00	m	16,000	47,70	763,00
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	--------

**997 Přesun sutě 2 372,00**

42	006	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	t	11,115	32,90	366,00
43	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	333,450	2,50	834,00
44	006	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	11,115	5,40	60,00
45	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,115	100,00	1 112,00

**998 Přesun hmot 1 743,00**

41	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	42,404	41,10	1 743,00
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	----------

**Celkem 66 522,00**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického (Změnový list č. 1)

Objekt: ZL-1I Domovní přípojka DP6

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.12.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>1 Zemní práce</b>							<b>-3 597,00</b>
1	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	-3,300	41,50	-137,00
			Domovní přípojka DP6				
			-3,00*1,10		-3,300		
2	001	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	-6,600	117,00	-772,00
			Domovní přípojka DP6				
			-3,00*1,10*2,00		-6,600		
3	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-1,980	10,50	-21,00
			-6,6 * 0,3		-1,980		
4	001	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-12,000	57,00	-684,00
			-3,00*2,00*2,00		-12,000		
5	001	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-12,000	15,50	-186,00
6	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-3,300	33,50	-111,00
			-6,6 * 0,5		-3,300		
7	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,320	176,00	-232,00
			-3,00*1,10*0,40		-1,320		
8	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-26,400	3,94	-104,00
			-1,32 * 20		-26,400		
9	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1,320	8,05	-11,00
10	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-2,640	70,00	-185,00
			-1,32 * 2		-2,640		
11	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-9,900	53,00	-525,00
			-(3,00*1,10*2,00)-(3,00*1,10*2,00)*0,50		-9,900		
12	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	-0,990	215,00	-213,00
			-3,00*1,10*0,30		-0,990		
13	583	583373320	šterkopísek (Tovačov) frakce 0-22 třída MN	t	-1,980	210,00	-416,00
			-0,99 * 2		-1,980		
<b>2 Zakládání</b>							<b>-537,00</b>
14	271	212752113	Tratívd z drenážních trubek pálených DN do 160 včetně lože otevřený výkop	m	-3,000	179,00	-537,00
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>-173,00</b>
15	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-0,330	523,00	-173,00
			-3,00*1,10*0,10		-0,330		

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického (Změnový list č. 1)

Objekt: ZL-II Domovní přípojka DP6

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.12.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>-2 138,00</b>
16	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm -3,00*1,10	m2	-3,300	106,00	-350,00
17	221	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m -3,00*1,10	m2	-3,300	302,00	-997,00
18	221	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm -3,00*1,10	m2	-3,300	219,00	-723,00
19	221	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 -3,00*1,10	m2	-3,300	20,50	-68,00
<b>8 Trubní vedení</b>							<b>-12 893,00</b>
20	271	837374111_8R	Montáž napojovacího sedla na sklolaminátové potrubí DN 800	kus	-1,000	3 150,00	-3 150,00
21	286	286411230_8R	sedlo na potrubí DN 800 z laminátu DN 200 na potrubí UR2	m	-1,000	6 806,00	-6 806,00
22	271	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	-3,000	80,00	-240,00
23	286	286152060_1R	trubka kanalizační žebrovaný PP DN 200 mm/ 2 m WAVIN, kód výrobku: UP643200W	kus	-1,500	770,00	-1 155,00
24	286	286154120_1R	koleno žebrovaný PP DIN 200/30° WAVIN, kód výrobku: UF353200W	kus	-1,000	275,00	-275,00
25	597	597133130_1R	manžeta převlečná typ 2A DN 150 průměr 175-200 šířka 150 mm	kus	-1,000	745,00	-745,00
26	271	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	-1,000	522,00	-522,00
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>-776,00</b>
27	221	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	-6,000	81,60	-490,00
28	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	-6,000	47,70	-286,00
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>-395,00</b>
29	006	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	-1,848	32,90	-61,00
30	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-55,440	2,50	-139,00
31	006	997006551	Hrubé urovňání suti na skládce bez zhutnění	t	-1,848	5,40	-10,00
32	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-1,848	100,00	-185,00
<b>998 Přesun hmot</b>							<b>-280,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického (Změnový list č. 1)

Objekt: ZL-1I Domovní přípojka DP6

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.12.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
33	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-6,806	41,10	-280,00

**Celkem**

**-20 789,00**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického (Změnový list č. 1)

Objekt: ZL-1J Oprava uličních vpustí UV5 a UV7

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.12.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>8</b>			<b>Trubní vedení</b>				<b>18 086,00</b>
1	271	895941311	Oprava vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	1 210,00	2 420,00
2	592	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	2,000	414,00	828,00
3	592	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem se sifonem PVC TBV-Q 450/555/3z, 45x55,5x5 cm	kus	2,000	1 040,00	2 080,00
4	592	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	2,000	233,00	466,00
5	592	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	2,000	358,00	716,00
6	592	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	2,000	357,00	714,00
7	254	899211111	Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	288,00	576,00
8	592	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	2,000	1 040,00	2 080,00
9	592	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	2,000	1 560,00	3 120,00
10	592	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	2,000	563,00	1 126,00
11	R	8-01	Demontáž stávající uliční vpustí včetně odvozu a likvidace sutí na skládce	kus	2,000	1 980,00	3 960,00

**Celkem**

**18 086,00**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického (Změnový list č. 1)

Objekt: ZL-1K Přeložka vodovodu mezi šachtami Š11 a ŠP3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.12.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 121 081,00**

**1 Zemní práce 11 670,00**

1	221	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> z kameniva drceného tl 400 mm	m <sup>2</sup>	40,000	41,50	1 660,00
Přeložka vodovodu							
40,00*1,00					40,000		
2	221	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> živičných tl 100 mm	m <sup>2</sup>	40,000	24,50	980,00
3	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	3,000	160,00	480,00
3,00*1,00					3,000		
4	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	129,00	387,00
5	001	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m <sup>3</sup>	7,500	239,00	1 793,00
15 * 0,5					7,500		
6	001	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15,000	117,00	1 755,00
Přeložka vodovodu							
10,00*1,00*1,50					15,000		
7	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	4,500	10,50	47,00
15 * 0,3					4,500		
10	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m <sup>3</sup>	7,500	33,50	251,00
15 * 0,5					7,500		
11	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	5,000	176,00	880,00
10,00*1,00*0,50					5,000		
12	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	100,000	3,94	394,00
5 * 20					100,000		
13	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	5,000	8,05	40,00
14	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,000	70,00	700,00
5 * 2					10,000		
15	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m <sup>3</sup>	7,500	53,00	398,00
(10,00*1,00*1,50)-(10,00*1,00*1,50)*0,50					7,500		
16	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m <sup>3</sup>	3,000	215,00	645,00
10,00*1,00*0,30					3,000		
17	583	583373100	šterkopisek (Horní Řasnice) frakce 0-4 třída B	t	6,000	210,00	1 260,00
3 * 2					6,000		

**4 Vodorovné konstrukce 523,00**

18	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m <sup>3</sup>	1,000	523,00	523,00
----	-----	-----------	--	----------------	-------	--------	--------

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického (Změnový list č. 1)

Objekt: ZL-1K Přeložka vodovodu mezi šachtami Š11 a ŠP3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.12.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			10,00*1,00*0,10		1,000		
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>35 440,00</b>
19	221	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm 40,00*1,00	m2	40,000	106,00	4 240,00
20	221	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	40,000	302,00	12 080,00
21	221	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	40,000	219,00	8 760,00
22	221	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	40,000	20,50	820,00
23	221	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	40,000	14,50	580,00
24	221	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	40,000	224,00	8 960,00
<b>8</b>			<b>Trubní vedení</b>				<b>60 989,00</b>
31	271	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub tlakových DN 100	kus	2,000	2 150,00	4 300,00
38	271	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	18,000	53,00	954,00
39	286	286131160	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm	m	18,000	215,00	3 870,00
36	271	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	kus	5,000	94,10	471,00
37	286	286530260	elektrospojka PE typ LU, d 110 mm WAVIN, kód výrobku: FF485730W	kus	5,000	300,00	1 500,00
32	271	891264121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 100	kus	2,000	460,00	920,00
33	FB0	7973100000 16	SPOJKA WAGA 3007 DN 100	kus	2,000	4 000,00	8 000,00
34	286	286148980	oblouk 22° DN 110	kus	1,000	1 940,00	1 940,00
35	286	286148990	oblouk 11° DN 110	kus	2,000	1 825,00	3 650,00
40	R	8-01	Dodávka a montáž identifikačního vodiče	m	25,000	35,00	875,00
41	R	8-02	Dodávka a montáž výstražné fólie	m	18,000	10,00	180,00
46	R	8-03	Montáž materiálu pro vodovodní přípojku	kpl	2,000	3 500,00	7 000,00
47		8-04	materiál pro vodovodní přípojku	kpl	2,000	2 392,00	4 784,00
48	R	8-05	Montážní práce VaK Pardubice, a.s.	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00
42	271	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	18,000	12,30	221,00
43	271	892273121	Průplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	18,000	29,90	538,00
44	271	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	1 130,00	2 260,00
45	271	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop (zrušení šachty u UV8)	m3	2,300	2 620,00	6 026,00
			1,00*1,00*2,30		2,300		
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>3 816,00</b>
25	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 40,00*2,00	m	80,000	47,70	3 816,00
					80,000		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického (Změnový list č. 1)

**Objekt:** ZL-1K Přeložka vodovodu mezi šachtami Š11 a ŠP3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.12.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>6 322,00</b>
27	006	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	29,640	32,90	975,00
28	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	889,200	2,50	2 223,00
29	006	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	29,640	5,40	160,00
30	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	29,640	100,00	2 964,00
		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>2 321,00</b>
26	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	56,476	41,10	2 321,00
<b>Celkem</b>							<b>121 081,00</b>



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Pardubice, Ohrazenice - oprava kanalizace mezi ul. Semtínská - Vrchlického (Změnový list č. 1)

**Objekt:** ZL-1L Zrušení šachty ŠP2

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.12.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### 8 Trubní vedení

**-3 862,00**

1	271	877370320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	2,000	429,00	858,00
2	286	286154700	odbočka PP DIN 45° 300/150 mm <i>WAVIN, kód výrobku: UF365200W</i>	kus	2,000	1 320,00	2 640,00
3	271	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	-1,000	6 830,00	-6 830,00
4	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	-1,000	530,00	-530,00

**Celkem**

**-3 862,00**