

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 48/18/SOD

číslo zhotovitele: 006/2018

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

„Holice, ul. Staroholická - vodovod“

### I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka - předseda představenstva  
IČ: 601 08 631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 17699313/0300  
telefon: +420 466 798 411  
fax: +420 466 304 643  
e-mail: info@vakpce.cz  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:  
Josef Šafránek - TDS  
Mobil: +420 702 206 298  
e-mail: safranek@vakpce.cz
- 2/ **Zhotovitel:** **KAVE Bau s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 39441  
zastoupena: Petr Veselý, jednatel  
IČ: 241 35 658  
DIČ: CZ24135658  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu: 277430396/0300  
telefon: +420 466 610 149  
fax: +420 466 030 253  
e-mail: info@kavebau.cz  
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Petr Veselý, jednatel  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Petr Veselý, jednatel  
Martin Sokol, stavbyvedoucí  
Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

#### Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

#### IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

<b>Původní cena celkem bez DPH</b>	<b>11 128 204,94 Kč</b>
<b>Změnový list č. 1</b>	<b>134 895,14 Kč</b>
<b>Nefakturované položky</b>	<b>-951 450,58 Kč</b>
<b>Nová cena celkem bez DPH</b>	<b>10 311 649,50 Kč</b>

(slovy: deset milionů tři sta jedenáct tisíc šest set čtyřicet devět korun českých a padesát haléřů)

Výše DPH bude účtována dle platné legislativy v době realizace díla.

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1


č. 2: Nefakturované položky

V Pardubicích, dne 29. 10. 2018

V Pardubicích, dne 29. 10. 2018


Za objednatele:


Za zhotovitele:

  
.....  
Ing. Aleš Vavříčka  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČ: 60 10 86 31 DIČ CZ80108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
-53-

**KAVE Bau s.r.o.**  
K Doličku 66, 530 02 Pardubice  
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658  
Tel.: 466 610 149

  
.....  
Petr Veselý  
jednatel  
KAVE Bau s.r.o.

PŘEZKOUMAL 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o.	Stavba:	Holice, ul. Staroholická - vodovod
		Objekt:	IO 01 Vodovod

**ZMĚNOVÝ LIST**

ČÍSLO:

**ZL 1****NÁVRH ZMĚNY**

<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b>	Vícepráce vyvolané stavbou
<b>ZMĚNU NAVRHUJE:</b>	Objednatel
<b>DŮVOD ZMĚNY:</b>	Nepředvídatelné vlivy
<b>ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:</b>	
<b>PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:</b>	Ocenění změny

**POPIS ZMĚNY:**

IO 01 Vodovod

Změna trasy vodovodního řadu z autobusového zálivu do chodníku.

**POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: 29. 10. 2018**

Předkládá:	KAVE Bau s.r.o.		Podpis:
	Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu	Datum vystavení: 29. 10. 2018	
Převzal:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		Podpis:
	Josef Šafránek, TDS	Datum převzetí: 29. 10. 2018	

**ODSOUHLASENÁ CENA****134 895,14 Kč****SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU**

Josef Šafránek, TDS

 Schvaluji bez připomínek Mám následující připomínky:

Datum:

Podpis:

**SOUHLAS / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE**Ing. Gabriela Fialková, vedoucí technicko-investičního  
oddělení Schvaluji bez připomínek Mám následující připomínky:

Datum:

Podpis:

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

**Stavba:** Holice, ul. Staroholická - vodovod  
**Objekt:** ZL č. 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
 Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o. Pardubice  
 Místo: Holice

Zpracoval: Ladislav Kmošek  
 Datum: 29. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>003</b>			<b>Změna trasy vodovodního řadu</b>				<b>134 895,14</b>
1	R	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m <sup>2</sup>	125,000	62,60	7 825,00
			př.č. C.2, C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.02, D.1.03, D.1.08 vodovodní řad 50,0*1,1 OPRAVA CHODNÍKU 50,0*1,4 Součet			55,000 70,000 125,000	
2	R	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	125,000	160,50	20 062,50
			př.č. C.2, C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.02, D.1.03, D.1.08 vodovodní řad 50,0*1,1 OPRAVA CHODNÍKU 50,0*1,4 Součet			55,000 70,000 125,000	
3	R	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m <sup>2</sup> živických, o tl. vrstvy do 50 mm	m <sup>2</sup>	125,000	51,20	6 400,00
			př.č. C.2, C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.02, D.1.03, D.1.08 vodovodní řad 50,0*1,1 OPRAVA CHODNÍKU 50,0*1,4 Součet			55,000 70,000 125,000	
4	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	125,000	162,00	20 250,00
			př.č. C.2, C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.02, D.1.03, D.1.08 vodovodní řad 50,0*1,1 OPRAVA CHODNÍKU 50,0*1,4 Součet			55,000 70,000 125,000	
5	R	997006511	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	89,125	282,10	25 142,16
6	R	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	2 673,750	2,30	6 149,63
			89,125*30 "Přepočtené koeficientem množství		2 673,750		
7	R	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	89,125	10,30	917,99
8	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	89,125	350,00	31 193,75
9	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	34,993	484,50	16 954,11

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: Holice, ul. Staroholická - vodovod  
Objekt: ZL č. 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o. Pardubice  
Místo: Holice

Zpracoval: Ladislav Kmošek  
Datum: 29. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**Celkem**

**134 895,14**

## NEFAKTUROVANÉ POLOŽKY

**Stavba:** Holice, ul. Staroholická - vodovod  
**Objekt:** Nefakturované položky

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
 Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o. Pardubice  
 Místo: Holice

Zpracoval: Ladislav Kmošek  
 Datum: 29. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>001</b>			<b>Záliv autobusové zastávky</b>				<b>-453 658,33</b>
1	R	113106151	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> z velkých kostek kladených do lože z kameniva př.č. C.3.3, D.1.2, D.1.03 vodovodní řad -45,5*3,1	m <sup>2</sup>	-141,050	185,00	-26 094,25
							-141,050
2	R	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m <sup>2</sup> do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm -45,5*1,5	m <sup>2</sup>	-68,250	87,20	-5 951,40
							-68,250
			Součet				-68,250
3	R	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m <sup>2</sup> do 200 m <sup>2</sup> z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm -45,5*1,9	m <sup>2</sup>	-86,450	298,00	-25 762,10
							-86,450
			Součet				-86,450
4	R	113201112	Vytrhání obrub s vyzbouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých záliv 2+2 -4	m	-4,000	210,00	-840,00
							-4,000
			Součet				-4,000
5	R	113201112_1R	Vytrhání vodících pásků záliv 2+2 -4	m	-4,000	120,00	-480,00
							-4,000
			Součet				-4,000
6	R	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm př.č. C.3.3, D.1.2, D.1.03 vodovodní řad -45,5*1,1	m <sup>2</sup>	-50,050	114,50	-5 730,73
							-50,050
7	R	567134142_1R	Podklad z betonu C 16/20 tl 250 mm, s KARI sítí 100/100/10 př.č. C.3.3, D.1.2, D.1.03 vodovodní řad-záliv -45,5*1,9	m <sup>2</sup>	-86,450	1 950,00	-168 577,50
							-86,450
8		313166630_1R	sít' výztužná svařovaná, 100 x 100 mm, D 8 mm, 3 x 2 m př.č. C.3.3, D.1.2, D.1.03 vodovodní řad-záliv -45,5*1,9	m <sup>2</sup>	-86,450	750,00	-64 837,50
							-86,450
9	R	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s výplněm spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m <sup>2</sup>	-141,050	475,00	-66 998,75

## NEFAKTUROVANÉ POLOŽKY

Stavba: Holice, ul. Staroholická - vodovod

Objekt: Nefakturované položky

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o. Pardubice

Místo: Holice

Zpracoval: Ladislav Kmošek

Datum: 29. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			př.č. C.3.3, D.1.2, D.1.03 vodovodní řad -45,5*3,1		-141,050		
10		583801590	Výrobky lomažské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajinky a obrubníky) kostka dlažební velká žula (materiálová skupina I/2) vel. 15/17 tř. II sedá -23,9*2,1 "Přepočtené koeficientem množství	t	-50,190	850,00	-42 661,50
					-50,190		
11	R	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm záliv 2+2 -4 Součet	m	-4,000	192,40	-769,60
					-4,000		
					-4,000		
12		59218002	krajník silniční betonový 50x25x10cm záliv 2+2 -4 Součet	m	-4,000	123,00	-492,00
					-4,000		
					-4,000		
13	R	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky záliv 2+2 -4 Součet	m	-4,000	506,00	-2 024,00
					-4,000		
					-4,000		
14		583803030	Výrobky lomažské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajinky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (materiálová skupina I/2) přímé OP 1 32 x 24 x 80 až 200 cm záliv 2+2 -4 Součet	m	-4,000	850,00	-3 400,00
					-4,000		
					-4,000		
15	R	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm záliv -45,5*2 Součet	m	-91,000	429,00	-39 039,00
					-91,000		
					-91,000		
			<b>002 Neprováděné práce</b>				<b>-497 792,25</b>
16	R	115001103_1R	Zajištění dodávky vody v průběhu stavby př.č. D.1.01 -579	m	-579,000	150,00	-86 850,00
					-579,000		
17	R	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m <sup>3</sup> /m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm př.č. D.1.01 vodovodní řad -579	m	-579,000	31,40	-18 180,60
					-579,000		
					-579,000		



## NEFAKTUROVANÉ POLOŽKY

**Stavba:** Holice, ul. Staroholická - vodovod

**Objekt:** Nefakturované položky

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o. Pardubice

Místo: Holice

Zpracoval: Ladislav Kmošek

Datum: 29. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
18		583803030	Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (materiálová skupina I/2) přímé OP 1 32 x 24 x 80 až 200 cm	m	-36,000	850,00	-30 600,00
			př.č. C.2, C.3.1, C.3.2, C.3.3, D.1.02, D.1.03, vodovodní řad				
			přechody komunikací 2+2+2+2+2				
			-12				-12,000
			připojky				
			-2*12				-24,000
			Součet				-36,000
19	R	567114113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 100 mm	m2	-778,930	303,00	-236 015,79
			-1493,30+233,25+481,12				-778,930
20	R	053103000_1R	Místní poplatky - protlaky	m	-2 256,000	5,00	-11 280,00
21	R	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	-5,000	7 050,00	-35 250,00
			př.č. C.3.1, vpusti				
			-5				-5,000
22		592238270_1R	vpust' betonová uliční dn 50 se zápachovým uzávěrem. košem a litinovou mříží	kus	-5,000	5 973,00	-29 865,00
			př.č. C.3.1, vpusti				
			-5				-5,000
23	R	820361113	Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN do 250 mm	kus	-5,000	2 420,00	-12 100,00
			př.č. C.3.1, připojky, vpusti				
			-5				-5,000
24	R	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	-10,000	985,00	-9 850,00
			př.č. C.3.1, připojky, vpusti				
			-10				-10,000
25		597106330	Trouby kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,00 m DN 200 mm tř.160 F	m	-10,150	1 066,50	-10 824,98
			-10*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				-10,150
26		597133140	Tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem převlečné manžety typ 2B, šířka 150 mm DN 200 mm průměr 225 - 250 tř. 160	kus	-5,075	3 345,00	-16 975,88
			př.č. C.3.1, připojky, vpusti				
			5				5,000
			-5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				-5,075

**Celkem**

**-951 450,58**