

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo objednatele: 132/17/SOD

číslo zhotovitele: 011/2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

„Skupinový vodovod Holicko II - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa“

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka - předseda představenstva
IČO: 601 08 631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: +420 466 798 411
fax: +420 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Josef Šafránek - TDS
Mobil: +420 702 206 298
e-mail: safranek@vakpce.cz
- 2/ Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice
společnost je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441
zastoupena: Petr Veselý, jednatel
IČO: 241 35 658
DIČ: CZ24135658
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 277430396/0300
telefon: +420 466 610 149
fax: +420 466 030 253
e-mail: info@kavebau.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel
Martin Sokol, stavbyvedoucí
Václav Kuchta, stavbyvedoucí
Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy o obchodu

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH 38 855 609,23 Kč

Změnový list č. 1 915 157,31 Kč

Nová cena celkem bez DPH 39 770 766,54 Kč

(slovy: třicet devět milionů sedm set sedmdesát tisíc sedm set šedesát šest korun českých a padesát čtyři haléřů)

Výše DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

V Pardubicích, dne 12. 12. 2018

V Pardubicích, dne 06-12-2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Aleš Vavříčka
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149

Petr Veselý
jednatel
KAVE Bau s.r.o.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 40 -

PŘEZKOUMAL

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN
48106-1000

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN
48106-1000

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o.	Stavba:	Skupinový vodovod Holicko II - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa
		Objekt:	SO 14 Řad Sezemice - Dašice

ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO:

ZL 1**NÁVRH ZMĚNY**

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Vícepráce a méněpráce vyvolané stavbou
ZMĚNU NAVRHUJE:	Objednatel
DŮVOD ZMĚNY:	Nepředvídatelné vlivy
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Ocenění změny

POPIS ZMĚNY:**ZL1_01 Protlak pod Loučnou**

Z důvodů častých havárií v zimních měsících byla stavba zahájena protlakem pod vodním tokem Loučnou v termínu do 30. 11. 2017 a to napojením na stávající vodovodní řad z oceli DN 300.

ZL1_02 Suchovod

Z důvodu realizace nového vodovodního řadu ve stávající trase vodovodu vybudovat provizorní suchovod pro zajištění dodávky vody v průběhu stavby

ZL1_03 Oprava napojení vpusti

Z důvodů výškové kolize vodovodního řadu a napojení uliční vpusti došlo k úpravě napojení vpusti.

ZL1_04 Zemní práce - ruční výkop

V souvislosti s kolizí s vysokotlakým plynovodem v úseku přípojky pro č.p.16 se museli provádět výkopové práce ručním způsobem


ZL1_05 Prodloužení odbočky

Odbočka byla vysazena mimo komunikaci a tím došlo k jejímu prodloužení.

ZL1_06 Oplocení

Při provádění výkopů na stavbě, dle PD v blízkosti oplocení došlo k jeho zborcení.

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: 30. 11. 2018


Předkládá:	KAVE Bau s.r.o.			Podpis: 
	Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu	Datum vystavení:	30. 11. 2018	
Převzal:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.			Podpis: 
	Josef Šafránek, TDS	Datum převzetí:	30. 11. 2018	

ODSOUHLASENÁ CENA**915 157,31 Kč****SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU**

Josef Šafránek, TDS

☒ Schvaluji bez připomínek☐ Mám následující připomínky:

Datum:

Podpis: **SOUHLAS / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE**

Ing. Gabriela Fialková, vedoucí technicko-investičního oddělení

☒ Schvaluji bez připomínek☐ Mám následující připomínky:

Datum:

Podpis: 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VCP_ZL1

Stavba: Skupinový vodovod Holicko - II.část - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa - Změnový list 1

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2018

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

Zhotovitel:

KAVE BAU s.r.o., Pardubice

IČ: 24135658

DIČ: CZ24135658

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	915 157,31
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	915 157,31
DPH základní 21,00% ze 915 157,31	192 183,04
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	1 107 340,35

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 21 DIČ CZ60108631
OR KS HK oddíl B vložka 999

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku, 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149 ①

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VCP_ZL1
Stavba: Skupinový vodovod Holicko - II.část - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa - Změnový list 1
Místo:
Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: KAVE BAU s.r.o., Pardubice
Datum: 21. 11. 2018
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		915 157,31	1 107 340,35
ZL1_01	Protlak pod Loučnou	408 580,24	494 382,09
ZL1_02	Suchovod	112 552,00	136 187,92
ZL1_03	Oprava napojení vpusti	16 040,00	19 408,40
ZL1_04	Zemní práce - ruční výkop	206 680,20	250 083,04
ZL1_05	Prodloužení odbočky	33 803,87	40 902,68
ZL1_06	Oplocení	137 501,00	166 376,21
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		915 157,31	1 107 340,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Skupinový vodovod Holicko - II.část - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa - Změnový list 1

Objekt: ZL1_01 - Protlak pod Loučnou

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:

KAVE BAU s.r.o., Pardubice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2018

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

IČ: 24135658

DIČ: CZ24135658

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

408 580,24

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

408 580,24

DPH základní

21,00%

ze

408 580,24

85 801,85

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

494 382,09

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Skupinový vodovod Holicko - II.část - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa - Změnový list 1

Objekt: ZL1_01 - Protlak pod Loučnou

Místo:

Datum:

21. 11. 2018

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: KAVE BAU s.r.o., Pardubice

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 408 580,24

HSV - Práce a dodávky HSV 408 580,24

1 - Zemní práce 158 761,97

8 - Trubní vedení 249 424,60

998 - Přesun hmot 393,67

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 408 580,24

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Holicko - II.část - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa - Změnový list 1

Objekt: ZL1_01 - Protlak pod Loučnou

Místo:

Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: KAVE BAU s.r.o., Pardubice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

408 580,24

HSV - Práce a dodávky HSV

408 580,24

1 - Zemní práce

158 761,97

1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	40,000	406,33	16 253,20
2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	12,000	47,53	570,36
3	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	40,000	558,28	22 331,20
4	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	12,000	72,22	866,64
5	M	2861594001	trubka vodovodní tlaková PE 100 RC De 315x28,6 mm (PN10) SDR 11 s vnější ochranou z PP	m	24,360	3 803,80	92 660,57
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	80,000	87,00	6 960,00
7	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	80,000	239,00	19 120,00

8 - Trubní vedení

249 424,60

8	K	857372122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300	kus	9,000	2 349,00	21 141,00
9	M	08012502001030	VODA Přírubová spojení PRÍRUBA REDUKOVANÁ 300/250	KS	3,000	5 838,30	17 514,90
10	M	552535430	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 250/250 mm	kus	2,000	11 944,80	23 889,60
11	M	552536650	příruba zaslepovací z tvárné litiny X DN 250 mm	kus	2,000	2 469,15	4 938,30
12	M	797430000016	SYNOFLEX - SPOJKA 300 (313-356)	KS	2,000	21 618,90	43 237,80
13	K	877371101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 315	kus	10,000	734,40	7 344,00
14	M	286149290	elektrospojka SDR 17, PE 100, PN 10, d 315	kus	10,000	2 146,30	21 463,00
15	M	286149070	oblouk 45°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 315	kus	2,000	7 168,50	14 337,00
16	M	286148770	oblouk 90°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 315	kus	2,000	7 005,15	14 010,30
17	K	891361112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 250	kus	2,000	2 956,50	5 913,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	400225000010	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 250	kus	2,000	34 626,80	69 253,60
19	M	950225000003	ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ 250 (1,4-1,8m)	kus	2,000	1 903,20	3 806,40
20	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	479,25	958,50
21	M	175000000001	POKLOPY ŠOUPATA ULIČNÍ VODA	kus	2,000	669,50	1 339,00
22	M	348100000000	PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ	kus	2,000	139,10	278,20

998 - Přesun hmot

393,67

23	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,733	227,16	393,67
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Skupinový vodovod Holicko - II.část - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa - Změnový list 1

Objekt: ZL1_02 - Suchovod

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:

KAVE BAU s.r.o., Pardubice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2018

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

IČ: 24135658

DIČ: CZ24135658

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

112 552,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

112 552,00

DPH základní

21,00%

ze

112 552,00

23 635,92

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

136 187,92

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Skupinový vodovod Holicko - II.část - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa - Změnový list 1

Objekt: ZL1_02 - Suchovod

Místo:

Datum:

21. 11. 2018

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: KAVE BAU s.r.o., Pardubice

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

112 552,00

HSV - Práce a dodávky HSV

112 552,00

8 - Trubní vedení

112 552,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

112 552,00

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Holicko - II.část - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa - Změnový list 1

Objekt: ZL1_02 - Suchovod

Místo:

Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: KAVE BAU s.r.o., Pardubice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

112 552,00

HSV - Práce a dodávky HSV

112 552,00

8 - Trubní vedení

112 552,00

1	K	R - 11111	Provizorní zásobování nemovitostí pitnou vodou - potrubí PE D 63 mm dl.80,0m (dodávka, montáž, uložení, připojení přípojek a dmtz + zajištění provizorního potrubí)	m	80,000	1 406,90	112 552,00
---	---	-----------	--	---	--------	----------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Skupinový vodovod Holicko - II.část - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa - Změnový list 1

Objekt: ZL1_03 - Oprava napojení vpusti

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:

KAVE BAU s.r.o., Pardubice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2018

IČ:

60108631

DIČ:

CZ60108631

IČ:

24135658

DIČ:

CZ24135658

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

16 040,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

16 040,00

DPH základní

21,00%

ze

16 040,00

3 368,40

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

19 408,40

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Skupinový vodovod Holicko - II.část - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa - Změnový list 1

Objekt: ZL1_03 - Oprava napojení vpusti

Místo:

Datum:

21. 11. 2018

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: KAVE BAU s.r.o., Pardubice

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	16 040,00
HSV - Práce a dodávky HSV	16 040,00
8 - Trubní vedení	16 040,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 040,00

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Holicko - II.část - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa - Změnový list 1

Objekt: ZL1_03 - Oprava napojení vpusti

Místo:

Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: KAVE BAU s.r.o., Pardubice

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 040,00

HSV - Práce a dodávky HSV

16 040,00

8 - Trubní vedení

16 040,00

1	K	R - 11111	oprava napojení uv kolena kamenina 2x flexmanžeta DN200 2x, potrubí kamenina 1,5 praáce převrtání	kpl	1,000	16 040,00	16 040,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Skupinový vodovod Holicko - II.část - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa - Změnový list 1

Objekt: ZL1_04 - Zemní práce - ruční výkop

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2018

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

Zhotovitel:

KAVE BAU s.r.o., Pardubice

IČ: 24135658

DIČ: CZ24135658

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

206 680,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

206 680,20

DPH základní

21,00%

ze

206 680,20

43 402,84

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

250 083,04

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Skupinový vodovod Holicko - II.část - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa - Změnový list 1

Objekt: ZL1_04 - Zemní práce - ruční výkop

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Projektant:
Zhotovitel: KAVE BAU s.r.o., Pardubice Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	206 680,20
HSV - Práce a dodávky HSV	206 680,20
1 - Zemní práce	156 070,20
5 - Komunikace pozemní	40 350,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 260,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	206 680,20

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Holicko - II.část - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa - Změnový list 1

Objekt: ZL1_04 - Zemní práce - ruční výkop

Místo: Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel: KAVE BAU s.r.o., Pardubice Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

206 680,20

HSV - Práce a dodávky HSV

206 680,20

1 - Zemní práce

156 070,20

1	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živcí strojně pl přes 200 m2	m2	150,000	47,80	7 170,00
2	K	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	-54,000	208,00	-11 232,00
3	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-16,200	55,00	-891,00
4	K	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	54,000	860,00	46 440,00
5	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	16,200	161,00	2 608,20
6	K	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	-54,000	316,00	-17 064,00
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-16,200	126,00	-2 041,20
8	K	132312202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	54,000	1 490,00	80 460,00
9	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	16,200	231,00	3 742,20
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-54,000	87,00	-4 698,00
11	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	54,000	868,00	46 872,00
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-84,000	239,00	-20 076,00
13	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	84,000	289,00	24 276,00
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	24,000	356,00	8 544,00
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-24,000	335,00	-8 040,00

5 - Komunikace pozemní

40 350,00

16	K	584921111	Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t	m2	150,000	269,00	40 350,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 260,00

17	K	979092111	Očištění silničních dílců se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	150,000	68,40	10 260,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Skupinový vodovod Holicko - II.část - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa - Změnový list 1

Objekt: ZL1_05 - Prodloužení odbočky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2018

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

Zhotovitel:

KAVE BAU s.r.o., Pardubice

IČ: 24135658

DIČ: CZ24135658

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

33 803,87

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

33 803,87

DPH základní

21,00%

ze

33 803,87

7 098,81

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

40 902,68

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Skupinový vodovod Holicko - II.část - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa - Změnový list 1

Objekt: ZL1_05 - Prodloužení odbočky

Místo:

Datum:

21. 11. 2018

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: KAVE BAU s.r.o., Pardubice

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 33 803,87

HSV - Práce a dodávky HSV 33 803,87

1 - Zemní práce 10 685,52

5 - Komunikace pozemní 7 546,40

8 - Trubní vedení 10 632,76

997 - Přesun sutě 2 779,74

998 - Přesun hmot 2 159,45

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 33 803,87

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Holicko - II.část - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa - Změnový list 1

Objekt: ZL1_05 - Prodloužení odbočky

Místo:

Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: KAVE BAU s.r.o., Pardubice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 803,87

HSV - Práce a dodávky HSV

33 803,87

1 - Zemní práce

10 685,52

1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	8,000	30,00	240,00
2	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	8,000	107,00	856,00
3	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	8,000	32,00	256,00
4	K	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	5,600	208,00	1 164,80
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,800	55,00	154,00
6	K	132301204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3	m3	5,600	316,00	1 769,60
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,800	126,00	352,80
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,600	87,00	487,20
9	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,240	192,00	430,08
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	4,032	200,00	806,40
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,960	239,00	2 141,44
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,240	335,00	750,40
13	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	4,480	285,00	1 276,80

5 - Komunikace pozemní

7 546,40

14	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	8,000	309,00	2 472,00
15	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	8,000	321,00	2 568,00
16	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	8,000	16,30	130,40
17	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	8,000	12,00	96,00
18	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,000	285,00	2 280,00

8 - Trubní vedení

10 632,76

19	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	1 320,00	1 320,00
20	K	857312123	Demontáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
21	K	877321101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	4,000	416,00	1 664,00
22	M	FF485531W	Lemový nákrůžek PE100 SDR11 160	ks	2,000	1 567,28	3 134,56
23	M	FF700217W	Příruba PP/ocel PN10/16 160 DN150	ks	2,000	1 582,10	3 164,20

997 - Přesun sutě

2 779,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,680	39,10	261,19
25	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	46,760	8,72	407,75
26	K	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	2,600	450,00	1 170,00
27	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,760	350,00	616,00
28	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	2,320	140,00	324,80

998 - Přesun hmot

2 159,45

29	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	9,513	227,00	2 159,45
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Skupinový vodovod Holicko - II.část - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa - Změnový list 1

Objekt: ZL1_06 - Oplocení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2018

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ: 60108631

DIČ: CZ60108631

Zhotovitel:

KAVE BAU s.r.o., Pardubice

IČ: 24135658

DIČ: CZ24135658

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

137 501,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

137 501,00

DPH základní

21,00%

ze

137 501,00

28 875,21

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

166 376,21

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Skupinový vodovod Holicko - II.část - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa - Změnový list 1

Objekt: ZL1_06 - Oplocení

Místo:

Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: KAVE BAU s.r.o., Pardubice

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	137 501,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-23 454,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-23 454,00
Ostatní - Ostatní	160 955,00
OP1 - Oplocení pan Krsek	97 655,00
OP2 - Oplocení pan Socha	63 300,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	137 501,00

ROZPOČET

Stavba: Skupinový vodovod Holicko - II.část - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa - Změnový list 1

Objekt: ZL1_06 - Oplocení

Místo:

Datum: 21. 11. 2018

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: KAVE BAU s.r.o., Pardubice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

137 501,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-23 454,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-23 454,00

1	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,6 m	m	-125,000	66,60	-8 325,00
2	M	313275020	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky FLUIDEX PRO PVC role 25 m, barva zelená BND oko 50 mm, drát 2,2 mm, výška 1500 mm	m	-90,000	82,60	-7 434,00
3	M	553422540	příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové průběžný 38x1,5 mm včetně čepičky, úchytek 2250 mm	kus	-45,000	171,00	-7 695,00

Ostatní - Ostatní

160 955,00

OP1 - Oplocení pan Krsek

97 655,00

4	K	01.1	Oplocení poplastované pletivo s podhrabovou deskou výška 180 cm	m	25,000	1 500,00	37 500,00
5	K	01.2	Oplocení plotové tvarovky /přírodní/ deska plotová /panely/ se sloupky výška 180 cm	m	22,700	2 650,00	60 155,00

OP2 - Oplocení pan Socha

63 300,00

6	K	01.1	Oplocení poplastované pletivo s podhrabovou deskou výška 180 cm	m	21,000	1 500,00	31 500,00
7	K	01.2	Oplocení plotové tvarovky /přírodní/ deska plotová /panely/ se sloupky výška 180 cm	m	12,000	2 650,00	31 800,00