VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

Potrubí PP (žebrovaný polypropylen-plné žebro) SN10 DN 300

V ASFALTOVÉ KOMUNIKACI SÚS Pardubického kraje
(III/32221)

ASFALT



DRENÁŽ A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE POUZE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY, HLOUBKA VÝKOPU UVAŽENA V PODELNÉM PROFILU JE BEZ ZAPOČTENÍ DRENÁŽE. VÝKOP PRO DRENÁŽ JE TŘEBA PŘIPOČÍTAT SAMOSTATNĚ.

POD ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI SE UVAŽUJE SE 100 % VÝMĚNOU ZEMINY PRO ZÁSYP.

Před provedením výše uvedené definitivní skladby komunikaci ve správě SÚS bude provedeno provizorní obnovení povrchu.

- na vrstvu štěrkodrtí fD tl. 200 mm bude provedeno uložení provizorní vrstvy štěrkodrtě v tl. 180 mm + šířce rýhy 1,10 m
- dále bude provedena vrstva asfaltové obalovaná směsí v tl. 60 mm v šířce rýhy 1,10 m (bez pásky)

Práce budou probíhat tak, že odstraňovaný materiál z původních vrstev komunikace bude ověřován na mechelidálku, po provedení zásypu rýhy a vrstvy štěrkodrtě bude tento materiál protřesen a použit pro provizorní skladbu komunikace. Před provedením definitivní skladby komunikace bude tento materiál odstraněn a ověřen na hvaču základu.

Pro pokládku přípojek otevřeným výkopem se předpokládá obnova obrusné vrstvy i u druhého jízdního pruhu.

Potrubí PP (žebrovaný polypropylen-plné žebro) SN10 DN 300

V MÍSTNÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACI

ASFALT



DRENÁŽ A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE POUZE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY, HLOUBKA VÝKOPU UVAŽENA V PODELNÉM PROFILU JE BEZ ZAPOČTENÍ DRENÁŽE. VÝKOP PRO DRENÁŽ JE TŘEBA PŘIPOČÍTAT SAMOSTATNĚ.

POD ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI SE UVAŽUJE SE 100 % VÝMĚNOU ZEMINY PRO ZÁSYP.

PŘED PROVEDENÍM FINÁLNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE BUDE NAD RÝHOU PROVEDENA PROVIZORNÍ VRSTVA ŠTĚRKODRTI TL. 240 mm.

Potrubí PP (žebrovaný polypropylen-plné žebro) SN10 DN 300

V MÍSTNÍ ŠTĚRKOVÉ KOMUNIKACI

ŠTĚRK



DRENÁŽ A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE POUZE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY, HLOUBKA VÝKOPU UVAŽENA V PODELNÉM PROFILU JE BEZ ZAPOČTENÍ DRENÁŽE. VÝKOP PRO DRENÁŽ JE TŘEBA PŘIPOČÍTAT SAMOSTATNĚ.

POD ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI SE UVAŽUJE SE 100 % VÝMĚNOU ZEMINY PRO ZÁSYP.

Potrubí PP (žebrovaný polypropylen-plné žebro) SN10 DN 300

V MÍSTNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACI K RD

PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACE BEZ ASFALTU



DRENÁŽ A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE POUZE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY, HLOUBKA VÝKOPU UVAŽENA V PODELNÉM PROFILU JE BEZ ZAPOČTENÍ DRENÁŽE. VÝKOP PRO DRENÁŽ JE TŘEBA PŘIPOČÍTAT SAMOSTATNĚ.

POD ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI SE UVAŽUJE SE 100 % VÝMĚNOU ZEMINY PRO ZÁSYP.

Potrubí PP (žebrovaný polypropylen-plné žebro) SN10 DN 300

V TRAVNATÝCH PLOCHÁCH

TRÁVA



DRENÁŽ A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE POUZE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY, HLOUBKA VÝKOPU UVAŽENA V PODELNÉM PROFILU JE BEZ ZAPOČTENÍ DRENÁŽE. VÝKOP PRO DRENÁŽ JE TŘEBA PŘIPOČÍTAT SAMOSTATNĚ.

POD TRAVNATÝMI PLOCHAMI SE UVAŽUJE PRO ZÁSYP SE ZEMINOU Z VÝKOPKU.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola
Ing. Lenka Řádková	Ing. Lenka Řádková	Ing. Lubor Dítě
Kraj: Pardubický	Okres: Pardubice	

multiaQua
MULTIAQUA s.r.o.
U NÁDRAŽÍ 1742
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 25021171 TEL.: 495 518 222
DIČ: CZ25021171 www.aqua-consult.cz

Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Kanalizace Opočínek - gravitační kanalizace - I. část

Vzorové uložení potrubí

Stupeň	DPS
Datum	02 / 2019
Zakázkové číslo	17/060
Formát	5 x A4
Měřítko:	Číslo přílohy: D.1.b.5

Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové