

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 5/20/SOD

číslo zhotovitele: 019/2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

„Pardubice, ul. Pražská, Školní - kanalizace - II. etapa“

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát, předseda představenstva
IČO: 601 08 631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: +420 466 798 411
fax: +420 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav - technický náměstek
Ing. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Ilona Horáková - TDS
Mobil: +420 601 567 526
e-mail: ilona.horakova@vakpce.cz

2/ Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441
zastoupena: Petr Veselý, jednatel
IČO: 241 35 658
DIČ: CZ24135658
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 277430396/0300
telefon: +420 466 610 149
e-mail: info@kavebau.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel
Martin Sokol, stavbyvedoucí
Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

IV. Cena DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH 13 103 581,72 Kč

Změnový list č. 1 -35 862,10 Kč

Nová cena celkem bez DPH 13 067 719,62 Kč

(slovy: třináct milionů šedesát sedm tisíc sedm set devatenáct korun českých a šedesát dva haléřů)

Výše DPH bude účtována dle platné legislativy v době realizace díla.

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Pardubicích, dne 21. 3. 2020

V Pardubicích, dne 6. 3. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Martin Charvát
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



Petr Veselý
jednatel
KAVE Bau s.r.o.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplická 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 66 10 86 31, DIČ CZ66108631
BOKSKÁ, 100 01 PRAHA 10
240

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149 ④

PŘEZKOUMAL 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o.	Stavba: Pardubice, ul. Pražská, Školní - kanalizace - II. etapa
		Objekt: 01 Kanalizace

ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO:



ZL 1**NÁVRH ZMĚNY**

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Vícepráce a méněpráce vyvolané stavbou
ZMĚNU NAVRHUJE:	Objednatel
DŮVOD ZMĚNY:	Nepředvídatelné vlivy
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	Dopis ze dne 06. 12. 2019 (VaK Pardubice, a.s.), dopis ze dne 08. 01. 2020 (KAVE Bau s.r.o.) a dopis ze dne 03. 02. 2020 (Multiaqua s.r.o.)
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Ocenění změny

POPIS ZMĚNY:**Změna technologie protlaku vč. změny zapažení startovací a cílové jámy**

Z důvodu neznámé hladiny podzemní vody a požadovaného průměru DN 800 mm, je nemožné dodržet požadovaný spád kanalizace. Z tohoto důvodu navrhujeme provést protlak v ocelové chrániče DN 1 000x10 mm s vystrojením potrubím ze sklolaminátu DN 800 mm SN 10 000 včetně zalití mezikruží popílkocementovou suspenzí. Dále na základě změny rozměrů startovací a cílové jámy a umístění místa stavby navrhujeme provést pažení pomocí pažnic Union technologií pažení zátažným nebo hnaným způsobem. Z důvodu stávající geologie a BOZP zůstanou pažnice Union z 80 % trvale zabudovány.

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: 06. 02. 2020

Předkládá:	KAVE Bau s.r.o.		Podpis: 
	Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu	Datum vystavení: 06. 02. 2020	
Převzal:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		Podpis: 
	Ing. Gabriela Fialková, vedoucí technicko-investičního oddělení	Datum převzetí: 06. 02. 2020	

ODSOUHLASENÁ CENA**-35 862,10 Kč****SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU**

Ilona Horáková, TDS

☒ Schvaluji bez připomínek☐ Mám následující připomínky:


Datum: 06. 02. 2020

Podpis: **SOUHLAS / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE**

Ing. Gabriela Fialková, vedoucí technicko-investičního oddělení

☒ Schvaluji bez připomínek☐ Mám následující připomínky:

Datum: 06. 02. 2020

Podpis: 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: Pardubice, ul. Pražská, Školní - kanalizace - II. etapa

Objekt:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 06. 02. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Přípočty Protlak ocelové chráničky DN 1 000x10 mm 1 986 485,60

1 Zemní práce 1 986 485,60

1	14172R111	Protlak ocelové chráničky prováděný hornickým způsobem včetně dodání ocelové chráničky DN 1 000x10 mm	m	37,000	37 960,00	1 404 520,00
2	14172R115	Vystrojení protlaku sklolaminátovým kanalizačním potrubím DN 800 mm včetně zazdění čel a zalití mezikruží	m	37,000	8 350,00	308 950,00
3	28641272	roury z odstředivé litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 800	m	37,000	7 378,80	273 015,60

Přípočty Pažení startovací a cílové jámy pažnicemi Union 683 907,05

1 Zemní práce 253 654,00

4	151301202	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	158,000	396,00	62 568,00
5	151301212	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 8 m	m2	31,600	115,00	3 634,00
6	15920310	pažnice ocelová UNION dl 4 m	t	5,207	36 000,00	187 452,00

trvale zabudováno 6,509*0,8

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 430 253,05

7	953946111	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	1,255	25 900,00	32 504,50
8	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	1,004	26 200,00	26 304,80

trvale zabudováno 1,255*0,8

9	953946121	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	1,331	25 100,00	33 408,10
10	13010720	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375	t	1,065	26 300,00	28 009,50

trvale zabudováno 1,331*0,8

11	953946131	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	5,567	24 300,00	135 278,10
12	13010728	ocel profilová IPN 260 jakost 11 375	t	4,454	28 100,00	125 157,40

trvale zabudováno 5,567*0,8

13	966071111	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m	t	0,251	3 930,00	986,43
14	966071121	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	0,266	4 270,00	1 135,82

15	966071131	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	1,113	4 390,00	4 886,07
16	9-01	Vypalování a krácení ocelových pažnic	kpl	1,000	42 582,33	42 582,33

Odpočty Neřízený protlak sklolaminátového potrubí DN 800 mm -2 706 254,75

28	131201203	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-26,317	240,00	-6 316,08
29	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	-7,895	42,90	-338,70
30	131301203	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-26,317	317,00	-8 342,49
31	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3	-7,895	59,60	-470,54
32	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	-52,634	121,00	-6 368,71

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
33	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-100,005	200,00	-20 001,00
34	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-52,634	95,00	-5 000,23
35	58331202	šlárkodř netříděná do 100mm	t	-105,268	285,00	-30 001,38
16	141720017-R1	Neřízený zemní protlak v hornině tř. 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 800 do 1000 mm	m	-37,000	29 800,00	-1 102 600,00
17	28641272-R	roury z odstředivé litého laminátu PN 1 SN 40000 se spojkou DN 800	m	-37,000	15 266,00	-564 805,00
18	153111111	Úprava ocelových štětovic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovic na skládce nebo zabíraných příčné	kus	-88,000	126,00	-11 088,00
19	153112111	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovic z terénu nastražení štětovic ve standardních podmínkách, délky do 10 m	m2	-233,000	426,00	-99 258,00
20	153112122	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovic z terénu zabíraní štětovic ve standardních podmínkách, délky do 8 m	m2	-233,000	1 008,00	-234 864,00
21	1592022002	Štětovnice, pažnice z oceli štětovnice typ ZTV III n (Larsen) S240GP (1.0021) dle EN 10248-1	t	-18,058	12 500,00	-225 725,00
22	153113112	Vytažení stěn z ocelových štětovic zabíraných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zabíraných na hloubku do 8 m	m2	-233,000	646,00	-150 518,00
23	153116112	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž	t	-5,277	31 520,00	-166 331,04
24	13011016	ocel profilová IPE 360 jakost 11 375	t	-2,013	25 000,00	-50 325,00
25	14011072R	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 101,6x12,5mm	m	-0,087	1 320,00	-114,84
26	13010440	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x8mm	t	-0,538	24 400,00	-13 127,20
27	153116113	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž	t	-5,277	2 020,00	-10 659,54

Celkem bez DPH

-35 862,10

