



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 4723/2021
Č. spisu: OŽP/VOD/4363/21/St
Počet listů: 1
Počet příloh: 1

Multiaqua s.r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

Vyřizuje: Ing. Markéta Horáčková Strnadová
Telefon: 466 859 215
E-mail: marketa.strnadova@mmp.cz



S00BX01NV2L4

Datum: 14.01.2021

SDĚLENÍ K OHLÁŠENÍ

Dne 13.01.2021 jste zdejšímu vodoprávnímu úřadu podali **ohlášení** udržovacích prací na vodním díle:

„Pardubice, ul. Prodloužená - vodovod“

k.ú.: Pardubice, Trnová

pozemková parcela: k.ú. Pardubice, p.p.č.: 3702/1, 3735, 3702/8; k.ú. Trnová, p.p.č. 116/4

Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Rozsah stavby:

Jedná se o výměnu stávajícího vodovodního potrubí a přepojení stávajících přípojek. Jedná se o vodovod, který bude napojen z obou stran na stávající vodovod v Pardubicích (ve správě VAK Pardubice a. s.).

Stavba zahrnuje vodovodní řad – PE s ochranným pláštěm z PP (typ 3 dle PAS 1075) d160 – celková délka 190m, předizolované potrubí PIP 130d160 – délka 22 m. Celková délka výměny potrubí je **212 m**. Nově bude umístěno vodovodní potrubí z PE s ochranným pláštěm z PP.

Dále je navrženo přepojení stávajících přípojek (5ks) – vodovodní potrubí PE s ochranným pláštěm z PP d90 (3x) – celkem 11 m, vodovodní potrubí PE s ochranným pláštěm z PP d63 – 0,5 m, vodovodní potrubí PE s ochranným pláštěm z PP d110 – 0,5 m. Napojení na stávající vodovodní přípojky bude provedeno pomocí SYNOFLEX spojek.

Detekční vodič – měděný izolovaný vodič CuL průřezu 1,5 mm², integrovaný mezi základní trubku a ochranný plášť.

Převážná část rozsahu stavby je navržena protlakem bez zásahu do povrchu terénu. K provedení však bude třeba provést v pěti místech jámy pro provádění o rozměrech 2×2 (2×), 5×2 (3×). Dále budou provedeny jámy pro přepojení přípojek 2×2; 2,5×1,5; 4,5×1; 4×1 a 2,2×1 m. Tyto jámy budou pažené a povrch bude uveden do původního stavu.

souřadnice (S – JTSK, Bpv):

vodovod	začátek	X: 1 059 293,74	Y: 648 504,53
	konec	X: 1 059 213,94	Y: 648 674,85

Předpokládaný termín udržovacích prací bude v termínu 06/2021 – 02/2022.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro ohlášení udržovacích prací stavby DPS, kterou za společnost Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, vypracovala Leona Šaldová a ověřil Jiří Myslík, DiS., ČKAIT 0602269 autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,

spec. stavby zdravotnětechnické, v listopadu 2020 pod zakázkovým číslem M 20/080 v souladu s obecnými a technickými požadavky na výstavbu a ochranu životního prostředí.

Podmínky dotčených orgánů jsou respektovány ve výše uvedené dokumentaci, tzn. splněny.

K Vašemu ohlášení sdělujeme, že k předložené PD a realizaci **nemáme námitek**.

Investor předloží zdejšímu vodoprávnímu úřadu plán kontrolních prohlídek stavby.

Původní potrubí bude vyjmuto z horninového prostředí a bude neškodně zlikvidováno. Žádáme po dokončení obnovy vodního díla – výměny vodovodního potrubí, **předložení zápisu ve stavebním deníku a doklad o likvidaci prostřednictvím firmy oprávněné k likvidaci odpadů.**

Ing. Miroslav Míča

vedoucí odboru



MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství
Štrossova ulice 44
530 21 Pardubice -1-

„otisk úředního razítka“

Příloha: ověřená PD