

TECHNICKÝ LIST METODY OPRAVY

- 1 Instalace pracovního osvětlení stoky vč demontáže
- 2 Monitoring stoky stávající kanalizace
- 3 Očištění vnitřních ploch stoky tlakovou vodou
- 4 Otryskání degradovaných ploch stoky křemičitým pískem
- 5 Zřízení stěn zádržných hrázek z plných cihel tl. 140 mm
- 6 Převedení vody potrubím o průměru DN300 do DN600
- 7 Čerpání vody ze stoky
- 8 Demontáž části degradovaných čedičových obkladů
- 9 Vrtání otvorů pro provedení injektáže
- 10 Provedení zálivky dutin stoky injektáží směsí
- 11 Vyčištění trhlin ve stěnách stoky před sanací
- 12 Sanace trhlin stěn stoky
- 13 Adhezní můstek reprofilovaných povrchů stoky
- 14 Reprofilace vnitřních ploch stoky sanační maltou
- 15 Doplnění obkladů stoky z čediče lepením
- 16 Vybourání stěn zádržných hrázek z plných cihel tl.140 mm
- 17 Odstranění suti ze stoky vč svislého přemístění a likvidace
- 18 Demontáž poklopů vstupních šachet vč likvidace
- 19 Dodávka a osazení šachtových vidlicových stupadel
- 20 Dodávka a osazení šachtových poklopů s rámem
- 21 Vyčištění stoky po provedení sanačních prací