



## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo číslo: 2022/3311/0224

uzavřené dne 20. 07. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Leoš Malina – předseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 17699313/0300  
telefon: 466 798 411  
fax: 466 304 643  
e-mail: info@vakpce.cz  
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:  
Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: TDS Josef Šafránek

2/ **Zhotovitel:** **KVIS Pardubice a.s.**  
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice  
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435  
zastoupena: Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva  
IČO: 46506934  
DIČ: CZ46506934  
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu: 17394093/0300  
telefon: +420 466 822 640  
fax: --  
e-mail: [kvis@kvis.cz](mailto:kvis@kvis.cz)  
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Ondřej Sedláček, výrobní ředitel  
Ing. Jan Šrámek, stavbyvedoucí

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění, tento Dodatek č. 2



## II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to v souvislosti s oboustranně odsouhlasenou změnou rozsahu a obsahu prací na zhotovovaném díle, specifikovanou Změnovým listem č.2. Změnový list je přílohou tohoto dodatku.

**Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/** se upravuje následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Cena celkem bez DPH   | 24 182 440,-- Kč |
| Dodatek č. 1, bez DPH | - 40 424,50 Kč   |
| Dodatek č. 2, bez DPH | 159 156,00 Kč    |

---

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Cena CELKEM, bez DPH | 24 301 171,50 Kč |
|----------------------|------------------|

(slovy: dvacetčtyřimiliony třístajedentisíc stosedmdesátjedna 50/100 korun českých)

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 20. 07. 2022 a Dodatku č. 1 ze dne 13. 04. 2023, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy:

- Změnový list č. 2
- Položkový rozpočet





V Pardubicích dne 8. 12. 2023  
VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplického 2014, 536 03 PARDUBICE  
IČO 60108631 DIČ CZ60108631

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Leoš Malina  
předseda představenstva

V Pardubicích dne 28. 11. 2023  
(8)  
KVIS  
KVIS Pardubice a.s.  
Rosice 151  
535 55 Pardubice  
IČO: 465 06 934  
DIČ: CZ46506934  
Tel: 465 822 640

KVIS Pardubice a.s.  
Ing. Pavel Jeništa  
předseda představenstva

[Zadejte text.]

| Vodojem Kasaličky, Kasalice dostavba nové nadzemní nádrže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Změnový list k dodatku č.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Část stavby dotčená změnou:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vodojem Kasaličky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Projekční zpracování změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Použití odpovídající techniky a technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Popis změny: <ul style="list-style-type: none"><li>- VP01 Vícepráce elektro (rozebráno v položkách rozpočtu)</li><li>- VP02 Výstroj nové armaturní šachty</li><li>- VP03 Demontáž a likvidace technologie</li><li>- VP04 Změna postupu demontáže a likvidace starého vodojemu.</li><li>- VP05 Vícepráce nátok do vodojemu.</li><li>- VP06 Otop potrubí v tělese VDJ.</li><li>- VP07 Stožár pro kamerový systém.</li><li>- VP08 Držák antény dálkového přenosu.</li><li>- VP09 Zásyp základů rušeného vodojemu.</li></ul> <p>Rozebráno v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí změnového listu č.2</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ohodnocení změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 159 156 Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ohodnocení změny (slovy):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | korun českých                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vliv změny na termín dokončení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nemění se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Přílohy změnového listu: <ul style="list-style-type: none"><li>- Položkový rozpočet</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Za investora: Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.<br><br>zamítnuto - doporučeno<br><br>Podpis: <br>Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Za zhotovitele: KVIS- Pardubice a.s.<br><br>zamítnuto - doporučeno<br><br>Podpis: <br>Datum:  |
| Za projektanta: EKO EKO, spol. s r.o.<br><br>zamítnuto - doporučeno<br><br>Podpis:<br><br>Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Za TDI:<br><br>zamítnuto - doporučeno<br><br>Podpis:<br><br>Datum:                                                                                                                  |

[Zadejte text.]



## Soupis stavebních prací dodávek a služeb

Datum:

Název: Vodojem Kasaličky dostavba nové nadzemní nádrže ZL a VP  
Zakázkové číslo: 171181

|                              |      | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--------------------|
| Základ pro DF                | 15 % |                    |
| DPH                          | 15 % |                    |
| Základ pro DF                | 21 % | 159 156,00         |
| DPH                          | 21 % | 33 423,00          |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      | <b>192 579</b>     |

## Rekapitulace stavebních objektů

| Číslo a název objektu / provozního souboru                   | Cena celkem    | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem    | %            |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| VP 01 - Vícepráce elektro                                    | 164 348        |                 | 135 825         | 28 523        | 85,3         |
| VP 02 - Vícepráce výstroj nové armaturní šachty              | 44 528         |                 | 36 800          | 7 728         | 23,1         |
| ZL 03 - Demontáž a likvidace technologie                     | -90 508        |                 | -74 800         | -15 708       | -47,0        |
| ZL 04 - Změna postupu demontáže a likvidace starého vodojemu | -8 470         |                 | -7 000          | -1 470        | -4,4         |
| VP 05 - Vícepráce nátok do vodojemu                          | 27 848         |                 | 23 015          | 4 833         | 14,5         |
| VP 06 - Otop potrubí v tělese VDJ                            | 30 160         |                 | 24 926          | 5 234         | 15,7         |
| VP 07 - Stožár pro kamerový systém                           | 11 362         |                 | 9 390           | 1 972         | 5,9          |
| VP 08 - Držák antény dálkového přenosu                       | 3 025          |                 | 2 500           | 525           | 1,6          |
| VP 09 - Zásyp základů rušeného vodojemu                      | 10 285         |                 | 8 500           | 1 785         | 5,3          |
| <b>Celkem za stavbu</b>                                      | <b>192 579</b> |                 | <b>159 156</b>  | <b>33 423</b> | <b>100,0</b> |



|          |               |                                                       |  |   |      |       |               |               |               |               |               |                 |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------|--|---|------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Stavba : |               | Vodojem Kasaličky dostavba nové nadzemní nádrže VP 01 |  |   |      |       |               |               |               |               |               |                 |
| Soubor : |               | VP 01 - Vícepráce elektro                             |  |   |      |       |               |               |               |               |               |                 |
| Pol.č.   | Název položky |                                                       |  |   | M.j. | Množ. | Jedn.<br>cena | Celk.cen<br>a | Jedn.<br>cena | Celk.cen<br>a | Jedn.<br>cena | Celková<br>cena |
| 1        |               |                                                       |  | 2 | 3    | 4     | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10              |
|          |               |                                                       |  |   |      |       | Kč            | Kč            | Kč            | Kč            | Kč            | Kč              |

|                                             |      |                                                   |     |   |  |  |  |  |  |        |  |         |
|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--------|--|---------|
| Díl:                                        | 02.1 | Rozvaděče a skříně                                |     |   |  |  |  |  |  |        |  |         |
| 1                                           |      | Doplnění rozvaděče                                | kpl | 1 |  |  |  |  |  | 27 317 |  | 27 317  |
| 2                                           |      | Stavební elektro                                  | kpl | 1 |  |  |  |  |  | 1 645  |  | 1 645   |
| 3                                           |      | Přístroje MaR                                     | kpl | 1 |  |  |  |  |  | 19 677 |  | 19 677  |
| 4                                           |      | Kabely a trasy                                    | kpl | 1 |  |  |  |  |  | 9 505  |  | 9 505   |
| 5                                           |      | Montáže revize                                    | kpl | 1 |  |  |  |  |  | 61 581 |  | 61 581  |
| 6                                           |      | Projekt                                           | kpl | 1 |  |  |  |  |  | 11 040 |  | 11 040  |
| 7                                           |      | Ostatní                                           | kpl | 1 |  |  |  |  |  | 5 060  |  | 5 060   |
|                                             |      | <u>Cena obsahuje:</u>                             |     |   |  |  |  |  |  |        |  |         |
|                                             |      | • Výrobní dokumentace                             |     |   |  |  |  |  |  |        |  |         |
|                                             |      | • Doplnění rozvaděče                              |     |   |  |  |  |  |  |        |  |         |
|                                             |      | • Dodávka polní instrumentace MAVÉ                |     |   |  |  |  |  |  |        |  |         |
|                                             |      | • Zapojení zařízení - čerpadlo 1 ks               |     |   |  |  |  |  |  |        |  |         |
|                                             |      | • Dodávka stavební elektroinstalace               |     |   |  |  |  |  |  |        |  |         |
|                                             |      | • Dodávka kabelů                                  |     |   |  |  |  |  |  |        |  |         |
|                                             |      | • Dodávka kabelových tras                         |     |   |  |  |  |  |  |        |  |         |
|                                             |      | • Doplnění do ŘS včetně aplikačního SW            |     |   |  |  |  |  |  |        |  |         |
|                                             |      | • Doplnění do vizualizace                         |     |   |  |  |  |  |  |        |  |         |
|                                             |      | • Montáž, šéfmontáž, koordinace                   |     |   |  |  |  |  |  |        |  |         |
|                                             |      | • Spoluúčast při oživení technologie, zkouškách a |     |   |  |  |  |  |  |        |  |         |
|                                             |      | uvádění do provozu                                |     |   |  |  |  |  |  |        |  |         |
| PS 02 Technologická část elektro ASŘ celkem |      |                                                   |     |   |  |  |  |  |  |        |  |         |
|                                             |      |                                                   |     |   |  |  |  |  |  |        |  | 135 825 |





| Stavba :                                       |            | Vodojem Kasaličky dostavba nové nadzemní nádrže VP 02 |     |         |      |          |                          |                       |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----|---------|------|----------|--------------------------|-----------------------|
| Soubor :                                       |            | VP 02 - Vícepráce výstroj nové armaturní šachty       |     |         |      |          |                          |                       |
| P.č.                                           | Č. položky | Název položky                                         | Typ | Výrobce | MJ   | Množství | Jednotková<br>cena<br>Kč | Celková<br>cena<br>Kč |
| <b>Díl: 01.3</b>                               |            | <b>Výstroj nové armaturní šachty VP 02</b>            |     |         |      |          |                          |                       |
| 1                                              |            | Nádrž na vratnou vodu 100l                            |     |         | kpl. | 1        | 9 775,00                 | 9 775                 |
| 2                                              |            | Čerpadlo vratné vody                                  |     |         | kpl. | 1        | 4 600,00                 | 4 600                 |
| 3                                              |            | Potrubí vratné vody                                   |     |         | kpl. | 1        | 6 900,00                 | 6 900                 |
| 4                                              |            | Armatury                                              |     |         | kpl. | 1        | 4 025,00                 | 4 025                 |
| 5                                              |            | Montáž                                                |     |         | kpl. | 1        | 11 500,00                | 11 500                |
| <b>Výstroj nové armaturní šachty celkem</b>    |            |                                                       |     |         |      |          |                          | <b>36 800</b>         |
| <b>PS 01 Technologická část strojni celkem</b> |            |                                                       |     |         |      |          |                          | <b>36 800</b>         |



|                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |      |          |                          |                       |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|----------|--------------------------|-----------------------|
| Stavba :                                            |            | Vodojem Kasalíčky dostavba nové nadzemní nádrže ZL 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |      |          |                          |                       |
| Soubor :                                            |            | ZL 03 - Demontáž a likvidace technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |      |          |                          |                       |
| P.č.                                                | Č. položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ | Výrobce | MJ   | Množství | Jednotková<br>cena<br>Kč | Celková<br>cena<br>Kč |
| <b>Díl: 01.2</b>                                    |            | <b>Demontáž a likvidace starého vodojemu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |      |          |                          |                       |
| 15                                                  | 1.2.2      | Demontáž zařízení starého vodojemu<br>Rozsah položky: šetrná demontáž vybraných prvků technologické výstroje rušeného vodojemu (měřicí čidla uzavírací armatury anténní zařízení a související výstroj externích subjektů) předání demontovaných zařízení investorovi včetně jejich dočasného uskladnění na staveništi<br>Poznámka: skutečný rozsah zařízení k šetrné demontáži bude upřesněn investorem v průběhu stavby |     |         | kpl. | - 1      | 74 800,00                | -74 800               |
| <b>Demontáž a likvidace starého vodojemu celkem</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |      |          |                          | <b>-74 800</b>        |
| <b>PS 01 Technologická část strojní celkem</b>      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |      |          |                          | <b>-74 800</b>        |



| Stavba :                                            |            | Vodojem Kasaličky dostavba nové nadzemní nádrže - ZL 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |      |          |                       |                    |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|----------|-----------------------|--------------------|
| Soubor :                                            |            | ZL 04 - Změna postupu demontáže a likvidace starého vodojemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |      |          |                       |                    |
| P.č.                                                | Č. položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ | Výrobce | MJ   | Množství | Jednotková cena<br>Kč | Celková cena<br>Kč |
| <b>Díl: 01.2</b>                                    |            | <b>Demontáž a likvidace starého vodojemu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |      |          |                       |                    |
| 14                                                  | 1.2.1      | Demontáž starého vodojemu (celková hmotnost dle podkladů investora cca 80 t)<br>Rozsah položky: kompletní demontáž ocelového věžového vodojemu 250 m3<br>svažovaná konstrukce z ocelových plechů vnitřní výstroj zámečnickými výrobky a ocelovým potrubím povrchová úprava ocelové konstrukce ochranným nátěrem vnější opláštění s minerální tepelnou izolací a krycím plechem elektroinstalace zahrnuje osvětlovací soustavu a výstražné osvětlení horní plošiny v nádrži jsou osazena měřicí čidla a ve stojanu teplotní čidlo. Akumulační objem nádrže byl v rámci opravy vodojemu snížen nerezovou vnitřní vestavbou.<br>Demontáž konstrukce vodojemu bude prováděna po dílčích montážních celcích (nádrž stojan) které se před odvozem k likvidaci rozdělí na díly vhodné velikosti s ohledem na jejich dopravu a materiál. Položka zahrnuje též vnitrostaveništní dopravu a manipulaci potřebná zvedací mechanizace pro demontáž se zajistí v rámci samostatné položky (č. 1.2.3)<br>Poznámka: postup a způsob provedení demontáže bude v zvedací mechanizace pro demontáž starého vodojemu<br>Rozsah položky: zahrnuje náklady na dopravu pronájem a provoz zvedací mechanizace pro demontáž rušeného vodojemu. Nosnost jeřábu pro demontáž dvojice těžkých jeřábů o nosnosti do cca 500 t (shodné parametry jako u montáže nové nádrže). Demontáž konstrukce vodojemu je samostatnou položkou (č. 1.2.1)<br>Poznámka: organizační zajištění dopravy jeřábů na staveniště a volba jejich typu bude v odpovědnosti zhotovitele stavby hmotnost a rozměry konstrukčních dílů vodojemu viz dokumentace |     |         | kpl  | - 1      | 110 000,00            | -110 000           |
| 16                                                  | 1.2.3      | Demontáž starého vodojemu (celková hmotnost dle podkladů investora cca 80 t)<br>Rozsah položky: kompletní demontáž ocelového věžového vodojemu 250 m3<br>Demontáž konstrukce vodojemu bude provedena stažením k zemi těžkou technikou za pomoci ocelových lan. Vodojem se před odvozem k likvidaci rozdělí na díly vhodné velikosti s ohledem na jejich dopravu a materiál.<br>Položka zahrnuje též vnitrostaveništní dopravu a úpravu dopadové plochy po demolici vodojemu.<br>Poznámka: postup a způsob provedení demontáže bude v odpovědnosti zhotovitele stavby hmotnost a rozměry konstrukčních dílů vodojemu viz dokumentace technologické části projektu / D.04 Technologická část PS 01 Konstrukce a instalace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         | kpl. | - 1      | 176 000,00            | -176 000           |
| 17                                                  | 1.2.5      | Demontáž starého vodojemu (celková hmotnost dle podkladů investora cca 80 t)<br>Rozsah položky: kompletní demontáž ocelového věžového vodojemu 250 m3<br>Demontáž konstrukce vodojemu bude provedena stažením k zemi těžkou technikou za pomoci ocelových lan. Vodojem se před odvozem k likvidaci rozdělí na díly vhodné velikosti s ohledem na jejich dopravu a materiál.<br>Položka zahrnuje též vnitrostaveništní dopravu a úpravu dopadové plochy po demolici vodojemu.<br>Poznámka: postup a způsob provedení demontáže bude v odpovědnosti zhotovitele stavby hmotnost a rozměry konstrukčních dílů vodojemu viz dokumentace technologické části projektu / D.04 Technologická část PS 01 Konstrukce a instalace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         | kpl. | 1        | 279 000,00            | 279 000            |
| <b>Demontáž a likvidace starého vodojemu celkem</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |      |          |                       | <b>-7 000</b>      |
| <b>PS 01 Technologická část strojní celkem</b>      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |      |          |                       | <b>-7 000</b>      |



|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| Stavba : | Vodojem Kasaličky dostavba nové nadzemní nádrže - VP 05 |
| Soubor : | VP 05 - Vícepráce nátok do vodojemu                     |

| P.č. | Č. položky | Název položky | Typ | Výrobce | MJ | Množství | Jednotková<br>cena<br>Kč | Celková<br>cena<br>Kč |
|------|------------|---------------|-----|---------|----|----------|--------------------------|-----------------------|
|------|------------|---------------|-----|---------|----|----------|--------------------------|-----------------------|

|                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |      |      |           |               |
|---------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|-----------|---------------|
| <b>Díl: 01.3</b>                            |        | <b>Výstroj nové armaturní šachty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |      |      |           |               |
| 1                                           | 1.3.6  | Lemový kroužek privarovací moreny Ø 156x3mm; DN 150 PN 10<br>Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307 X2CrNi 189 dle ČSN EN 10088-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | ks   | 2    | 710,00    | 1 420         |
| 2                                           | 1.3.7  | Průrubová ložnice DN 150 PN 10 ČSN EN 10921-PA1 typ 02<br>Potrubí: Ø 156x3mm<br>Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307 X2CrNi 189 dle ČSN EN 10088-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | ks   | 2    | 1 890,00  | 3 780         |
| 3                                           | 1.3.8  | Mezipřirubová uzavírací motýlková klapka DN 150 PN 10 s převodovkou s ručním kolem; průchozí otvory v tělese klapky; atest pro styk s pitnou vodou;<br>Materiálové provedení: těleso tvárná litina GGG40; těsnění EPDM; disk korozivzdorná ocel 1.4408 (GX5CrNiMo 19112); atest pro styk s pitnou vodou;<br>Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm <sup>2</sup> ; čep i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži;<br>Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK |  |  | ks   | 1    | 13 960,00 | 13 960        |
| 4                                           | 1.3.59 | Prochodné těsnění s ocelovou vložkou pro přirubový spoj dle DIN 15141<br>Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | kpl. | 0,25 | 4 620,00  | 1 155         |
| 5                                           | 1.3.61 | Přirubový spoj DN 150 PN 10, 2 ks<br>Spojovací materiál přirubových spojů s mezipřirubovou armaturou<br>Závitová tyč DIN 9761A; třída pevnosti 70; tvářená za studena<br>Matice šestihranná DIN 934/A4; třída pevnosti 70; tvářená za studena<br>2x podložka DIN 125A/A2<br>Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | kpl. | 0,25 | 10 800,00 | 2 700         |
| <b>Výstroj nové armaturní šachty celkem</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |      |      |           | <b>23 015</b> |

|                                                |  |  |  |  |  |  |  |               |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>PS 01 Technologická část strojní celkem</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>23 015</b> |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|





|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| Stavba : | Vodojem Kasaličky dostavba nové nadzemní nádrže - VP 06 |
| Soubor : | VP 06 - Otop potrubí v tělese VDJ                       |

| Pol.č. | Název položky | M.j. | Množ. | Jedn.<br>cena | Celk.cen<br>a | Jedn.<br>cena | Celk.cen<br>a | Jedn.<br>cena | Celková<br>cena |
|--------|---------------|------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1      | 2             | 3    | 4     | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10              |
|        |               |      |       | Kč            | Kč            | Kč            | Kč            | Kč            | Kč              |

|      |                                                |                 |   |  |  |  |        |        |               |
|------|------------------------------------------------|-----------------|---|--|--|--|--------|--------|---------------|
| Díl: | 02.2                                           | Kabeláž a trasy |   |  |  |  |        |        |               |
| 1    | Otop potrubí v tělese VDJ                      | kpl             | 1 |  |  |  | 24 926 | 24 926 |               |
|      | Samoregulační topný kabel 230V, 16W/m/10°C     |                 |   |  |  |  |        |        |               |
|      | Hliníková páska do 100°C rozměr 50mm x 50m     |                 |   |  |  |  |        |        |               |
|      | Připojovací sada pro samoregulační topný kabel |                 |   |  |  |  |        |        |               |
|      | <b>Kabeláž a trasy celkem</b>                  |                 |   |  |  |  |        |        | <b>24 926</b> |

|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| <b>PS 02 Technologická část elektro ASŘ celkem</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>24 926</b> |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|



|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| Stavba : | Vodojem Kasaličky dostavba nové nadzemní nádrže - VP 07 |
| Soubor : | VP 07 - Stožár pro kamerový systém                      |

| Pol.č. | Název položky | M.j. | Množ. | Jedn. cena | Celk.cena | Jedn. cena | Celk.cena | Jedn. cena | Celková cena |
|--------|---------------|------|-------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|
| 1      | 2             | 3    | 4     | 5          | 6         | 7          | 8         | 9          | 10           |
|        |               |      |       | Kč         | Kč        | Kč         | Kč        | Kč         | Kč           |

|                                            |                                              |     |   |  |  |  |       |  |              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|---|--|--|--|-------|--|--------------|
| <b>Díl: 02.3 Stavební elektroinstalace</b> |                                              |     |   |  |  |  |       |  |              |
| 1                                          | Stožár pro kamerový systém, výška 4m         | kpl | 1 |  |  |  | 9 390 |  | 9 390        |
|                                            | Položka obsahuje:                            |     |   |  |  |  |       |  |              |
|                                            | montáž a dodávku osvětlovacího stožáru dl.5m |     |   |  |  |  |       |  |              |
|                                            | KULATÝ OCELOVÝ SLOUP slim 5m                 |     |   |  |  |  |       |  |              |
|                                            | <b>Stavební elektroinstalace</b>             |     |   |  |  |  |       |  | <b>9 390</b> |

|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| <b>PS 02 Technologická část elektro ASŘ celkem</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9 390</b> |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|



|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| Stavba : | Vodajem Kasaličky dostavba nové nadzemní nádrže - VP 08 |
| Soubor : | VP 08 - Držák antény dálkového přenosu                  |

| Pol.č. | Název položky | M.j. | Množ. | Jedn.<br>cena | Celk.cen<br>a | Jedn.<br>cena | Celk.cen<br>a | Jedn.<br>cena | Celková<br>cena |
|--------|---------------|------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1      | 2             | 3    | 4     | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10              |
|        |               |      |       | Kč            | Kč            | Kč            | Kč            | Kč            | Kč              |

|                                                    |                                              |     |   |  |  |  |  |       |              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|-------|--------------|
| <b>Díl: 02.4 Měření a regulace</b>                 |                                              |     |   |  |  |  |  |       |              |
| 1                                                  | Držák antény dálkového přenosu               | kpl | 1 |  |  |  |  | 2 500 | 2 500        |
|                                                    | Položka obsahuje:<br>montáž a dodávku držáku |     |   |  |  |  |  |       |              |
|                                                    | <b>Měření a regulace</b>                     |     |   |  |  |  |  |       | <b>2 500</b> |
| <b>PS 02 Technologická část elektro ASŘ celkem</b> |                                              |     |   |  |  |  |  |       | <b>2 500</b> |



|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| Stavba : | Vodojem Kasaličky dostavba nové nadzemní nádrže - VP 09 |
| Soubor : | VP 09 - Zásyp základů rušeného vodojemu                 |

| Pol.č. | Název položky | M.j. | Množ. | Jedn.<br>cena | Celk.cen<br>a | Jedn.<br>cena | Celk.cen<br>a | Jedn.<br>cena | Celková<br>cena |
|--------|---------------|------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1      | 2             | 3    | 4     | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10              |
|        |               |      |       | Kč            | Kč            | Kč            | Kč            | Kč            | Kč              |

|             |                                             |                        |   |  |  |  |       |              |  |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------|---|--|--|--|-------|--------------|--|
| <b>Díl:</b> | <b>02.3</b>                                 | <b>Stavební úpravy</b> |   |  |  |  |       |              |  |
| 1           | Zásyp základů rušeného vodojemu             | kpl                    | 1 |  |  |  | 8 500 | 8 500        |  |
|             | Položka obsahuje:                           |                        |   |  |  |  |       |              |  |
|             | dovoz materiálu pro zásyp, provedení zásypu |                        |   |  |  |  |       |              |  |
|             | úprava povrchu rozprostření ornice a osetí  |                        |   |  |  |  |       |              |  |
|             | <b>Stavební úpravy</b>                      |                        |   |  |  |  |       | <b>8 500</b> |  |

|  |                        |  |  |  |  |  |  |              |  |
|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
|  | <b>Stavební úpravy</b> |  |  |  |  |  |  | <b>8 500</b> |  |
|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|

