






Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
P. FARNÍK 	ING. ŠAFÁŘ 	ING. TEPLÝ 
Země : ČR	Obec : HOLICE	
Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice		

Akce : **OPRAVA VDJ KOUDELKA I.  
p.č. 3596/4, 3596/2, k.ú. Holice v Čechách  
Holice**

Objekt : SO 02 VENKOVNÍ ROZVODY NN

Obsah :  
**SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK**



spol. s r.o.  
Vladislavova 29/I  
566 01 Vysoké Mýto  
Tel: 465424472, 465424170  
Fax: 465424171  
bkn@bkn.cz      www.bkn.cz

Stupeň : DPS

Datum : 02/2022

Zak.číslo : 6119/21

Měřítko : Příloha :  
**D.2.5.**



**akce: OPRAVA VDJ KOUDELKA I.**  
**p.č. 3596/4, 3596/2, k.ú. Holice v Čechách - HOLICE**

**název objektu: D.2. VENKOVNÍ ROZVODY**

					materiál		montáž	
č.	Kód položky	Název	MJ	počet	cena	celkem	cena	celkem
18	341 42157 743 61-9242	CY (H05V-U) 6 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	38		0,00		0,00
19	345 71065 743 11-2317	Trubka ohebná pr.63mm do země	m	174		0,00		0,00
20	R položka	Svazek mikrotrubiček do země 7x MK 12/8mm	m	66		0,00		0,00
21	R položka	Plastová zemní šachta prázdná pr.400mm	ks	1		0,00		0,00
22	R položka	Sekání otvoru v betonu pr.63mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění	ks	3		0,00		0,00
23	R položka	Zabezpečení pracoviště	h	19				0,00
24	R položka	Koordinace s ostatními profesemi	h	14				0,00
25	R položka	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	12				0,00
26	R položka	Stavední přípomoc nutné k řádnému dokončení díla	h	22				0,00
27	R položka	Geodetické zaměření skutečného provedení	ks	1				0,00
28	R položka	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1				0,00
29	740991200	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 tis. Kč	ks	1				0,00
30		Součet				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## DODÁVKY

1	R položka	<b>ROZVADEČ RE</b> - typový elektroměrový rozvaděč 1x přímé dvousazbové měření + spínač HDO + hl.jistič 25A/3 + plastový pilíř rozměry: 470x1855x250mm (600mm v zemi)	ks	1		0,00		
2	R položka	<b>ROZVADEČ RH</b>	ks	1		0,00		
3		<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>		
1	R položka	<b>ROZVADEČ RH</b>				<b>0,00</b>		

**položka dle výkresu č. D.2.3.**

Plastový rozvaděč 470x620x250mm (šxvxh) IP54/IP20 vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí.	ks	1		0,00
Plastový pilíř 470x1235x250mm (šxvxh) 600m v zemi - základový díl	ks	1		0,00
Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1		0,00
Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1		0,00
Popisný štítek 20x100mm	ks	1		0,00
Přepínač sítě I-0-II trojpólový 40A/3 na lištu DIN	ks	1		0,00

**akce: OPRAVA VDJ KOUDELKA I.**  
**p.č. 3596/4, 3596/2, k.ú. Holice v Čechách - HOLICE**

**název objektu: D.2. VENKOVNÍ ROZVODY**

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál		montáž	
					cena	celkem	cena	celkem
		Přívodka (vidlice) 400V/32A 5pólů IP67 nástěnná	ks	1		0,00		
		Jistič trojpólový 10kA B16/3	ks	2		0,00		
		Jistič trojpólový 10kA B20/3	ks	1		0,00		
		Digitální elektroměr 40A/3 na lištu DIN	ks	3		0,00		
		Svorka řadová 4 mm <sup>2</sup>	ks	12		0,00		
		Svorka řadová 10 mm <sup>2</sup>	ks	3		0,00		

**Zemní práce**

<b>položka dle výkresu č. D.2.2.</b>								
1	460010016	Vytyč trati venk vedení NN	km	0,1				0,00
2	460200263	Kabelová rýha š.50cm hl.80cm tř.3	m	67				0,00
3	460200303	Kabelová rýha š.50cm hl.120cm tř.3	m	10				0,00
4	460050105	výkop pro základový díl plastového pilíře	ks	2				0,00
5	460571520	Výstražná fólie PVC šíře 33cm	m	77				0,00
6	460421101	Zřízení kabelového lože z písku - tl.20cm bez zakrytí	m	77				0,00
7	460510258	Uložení kabelové chráničky do pr. 63mm	m	174				0,00
8	460510258	Uložení svazku mikrotrubiček	m	66				0,00
9	460270171	Osazení rozvaděče RE (RH	ks	2				0,00
10	460520151	Křížovatka se silovým kabelem	ks	2				0,00
11	R položka	Ochranná zákrytová deska 250/4mm	m	10				0,00
12	460560263	Zához rýhy š.50cm hl.80cm tř.3 (vč. zhutnění 45MPa)	m	67				0,00
13	460560303	Zához rýhy š.50cm hl.120cm tř.3 (vč. zhutnění 45MPa)	m	10				0,00
14	R položka	Odvoz zeminy do vzdálenosti 10 km	m <sup>3</sup>	9,5				0,00
15	R položka	Poplatek za uložení sypaniny na skládku	m <sup>3</sup>	9,5				0,00
16	460620013	Provizorní úprava terénu tř 3	m <sup>2</sup>	38,5				0,00
17		Celkem ZEMNÍ PRÁCE						<b>0,00</b>