


Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o. Teplého 2014, 530 02 Pardubice DIČ:CZ64826431 tel.:466 335 012 e-mail: vkprojekt@centrum.cz	
Ladislav Konvalina	Ladislav Konvalina			
				
Obec: Pardubice				
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.				
PARDUBICE, SVÍTKOV, UL. ŠKOLNÍ - KANALIZACE MEZI UL. PŘEROVSKÁ A DLOUHÁ			Druh dokumentace	DOS, DPS
			Datum	12/2023
			Číslo zakázky	848-23
			Počet formátů	
VÝKAZ VÝMĚR			Měřítko:	Číslo přílohy: F.2

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 848  
Stavba: Pardubice, Svítkov, ul. Školní - kanalizace mezi ul. Přerovská a Dlouhá

KSO:  
Místo: Pardubice

CC-CZ:  
Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:  
Vodovody a kanalizaace Pardubice, a.s.

IČ: 60108631  
DIČ: CZ60108631

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
VK PROJEKT, spol. s r.o.

IČ: 64826431  
DIČ: CZ64826431

Zpracovatel:  
Ladislav Konvalina

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	848		
Stavba:	Pardubice, Svítkov, ul. Školní - kanalizace mezi ul. Přerovská a Dlouhá		
Místo:	Pardubice	Datum:	15. 11. 2023
Zadavatel:	Vodovody a kanalizaace Pardubice, a.s.	Projektant:	VK PROJEKT, spol. s r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	Ladislav Konvalina

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
848-01	IO 01 - Kanalizace	0,00	0,00
848-10	VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, Svítkov, ul. Školní - kanalizace mezi ul. Přerovská a Dlouhá

Objekt:

**848-01 - IO 01 - Kanalizace**

KSO:

Místo: Pardubice

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ladislav Konvalina

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2023

IČ:

60108631

DIČ:

CZ60108631

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

64826431

DIČ:

CZ64826431

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, Svítkov, ul. Školní - kanalizace mezi ul. Přerovská a Dlouhá

Objekt:

**848-01 - IO 01 - Kanalizace**

Místo: Pardubice

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: VK PROJEKT, spol.  
s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ladislav Konvalina

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice, Svítkov, ul. Školní - kanalizace mezi ul. Přerovská a Dlouhá

Objekt: 848-01 - IO 01 - Kanalizace

Místo: Pardubice Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: Vodovody a kanalizaace Pardubice, a.s. Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ladislav Konvalina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		1	Zemní práce					0,00
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	244,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107223</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		144,0*1,2		172,800			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		52*1,0		52,000			
	VV		přípojky od UV					
	VV		18*1,1		19,800			
	VV		Součet		244,600			
2	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	244,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154124</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		144,0*1,2		172,800			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		52*1,0		52,000			
	VV		přípojky od UV					
	VV		18*1,1		19,800			
	VV		Součet		244,600			
3	K	113154353	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 180,400		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154353">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154353</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		oprava celé komunikace					
	VV		((150*9,5)-((144,0*1,2)+(52*1,0)+(18,0*1,1)))		1 180,400			
	VV		Součet		1 180,400			
4	K	113154353	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	244,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154353">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154353</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		144,0*1,2		172,800			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		52*1,0		52,000			
	VV		přípojky od UV					
	VV		18*1,1		19,800			
	VV		Součet		244,600			
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	2 880,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201</a>					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		spodní voda					
	VV		60*24		1 440,000			
	VV		přečerpání splašků					
	VV		60*24		1 440,000			
	VV		Součet		2 880,000			
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	2 880,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301</a>					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		spodní voda					
	VV		60*24		1 440,000			
	VV		přečerpání splašků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		60*24		1 440,000			
	VV		Součet		2 880,000			
7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	7,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité svělosti DN do 200 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02					
	VV		6*1,2		7,200			
	VV		Součet		7,200			
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,800		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02					
	VV		4*1,2		4,800			
	VV		Součet		4,800			
9	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m zřízení					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119002411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119002411</a>					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		1*(3*3)		9,000			
10	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1,0 m odstranění					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119002412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119002412</a>					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		1*(3*3)		9,000			
11	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	294,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003223</a>					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		zajištění stoky v komunikaci					
	VV		144+144		288,000			
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		294,000			
12	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	294,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003224">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003224</a>					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		zajištění stoky v komunikaci					
	VV		144+144		288,000			
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		294,000			
13	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	62,400		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/130001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/130001101</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03					
	VV		(2*1,2*2,6)*10		62,400			
	VV		Součet		62,400			
14	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	626,060		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154205</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		144*1,2*2,6		449,280			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		52*1,0*2,6		135,200			
	VV		přípojky od vpustí					
	VV		18*1,1*2,1		41,580			
	VV		Součet		626,060			
15	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	1 266,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811132</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		144*2*3,0		864,000			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		52*2*3,0		312,000			
	VV		přípojky od vpustí					
	VV		18*2*2,5		90,000			
	VV		Součet		1 266,000			
16	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	1 266,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811232</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		144*2*3,0		864,000			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		52*2*3,0		312,000			
	VV		přípojky od vpustí					
	VV		18*2*2,5		90,000			
	VV		Součet		1 266,000			
17	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	626,060		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		144*1,2*2,6		449,280			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		52*1,0*2,6		135,200			
	VV		přípojky od vpustí					
	VV		18*1,1*2,1		41,580			
	VV		Součet		626,060			
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12 521,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119</a>					
	VV		626,06*20 'Přepočtené koeficientem množství		12 521,200			
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 252,120		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221</a>					
	VV		626,06*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 252,120			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	723,900		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a>					
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	442,160		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		nahrazení nevhodné zeminy					
	VV		kanalizace					
	VV		449,28-(120,96+17,28)		311,040			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		135,2-(28,6+5,2)		101,400			
	VV		přípojky od vpustí					
	VV		41,58-(7,9+1,98+1,98)		29,720			
	VV		Součet		442,160			
22	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	1 080,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkopísek netříděný zásypový					
	VV		540*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 080,000			
23	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	157,480		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		144*1,2*0,7		120,960			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		52*1,0*0,55		28,600			
	VV		přípojky od vpustí					
	VV		18*1,1*0,4		7,920			
	VV		Součet		157,480			
24	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	157,480		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		šterkopísek frakce 0/22					
D 2 Zakládání							0,00	
25	K	212752701	Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	214,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752701">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752701</a>					
	VV		př.č. D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		144+52+18		214,000			
	VV		Součet		214,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	
26	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	214,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211</a>					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		144+52+18		214,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		214,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
27	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	24,460		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111</a>					
	VV		př.č. D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04,					
	VV		stoka					
	VV		144*1,2*0,1		17,280			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		52*1,0*0,1		5,200			
	VV		přípojky od UV					
	VV		18*1,1*0,1		1,980			
	VV		Součet		24,460			
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,980		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111</a>					
	VV		př.č. D.1.01, D.1.04,					
	VV		přípojky od UV					
	VV		18*1,1*0,1		1,980			
29	K	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	156,800		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452111111</a>					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		stoka					
	VV		144/2,5*2		115,200			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		52/2,5*2		41,600			
	VV		Součet		156,800			
30	M	59223733	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500	kus	156,800		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		stoka					
	VV		144/2,5*2		115,200			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		52/2,5*2		41,600			
	VV		Součet		156,800			
31	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112</a>					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
32	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		1		1,000			
33	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		1		1,000			
34	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		1		1,000			
35	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112122</a>					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		1		1,000			
36	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		1		1,000			
37	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,675		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131</a>					
	VV		př.č. D.1.01, D.1.05					
	VV		šachty					
	VV		(1,5*1,5*0,1)*3		0,675			
38	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	22,740		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03					
	VV		stoka					
	VV		144*(0,6*0,2)		17,280			
	VV		domovní přípojky					
	VV		52*(0,6*0,175)		5,460			
	VV		Součet		22,740			
39	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	75,800		0,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03					
	VV		stoka					
	VV		144*(0,2*2)		57,600			
	VV		domovní přípojky					
	VV		52*(0,175*2)		18,200			
	VV		Součet		75,800			
	D	5	Komunikace				0,00	
40	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	244,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		144,0*1,2		172,800			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		52*1,0		52,000			
	VV		přípojky od UV					
	VV		18*1,1		19,800			
	VV		Součet		244,600			
41	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	244,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122111</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		144,0*1,2		172,800			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		52*1,0		52,000			
	VV		přípojky od UV					
	VV		18*1,1		19,800			
	VV		Součet		244,600			
42	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	244,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231106</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		144,0*1,2		172,800			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		52*1,0		52,000			
	VV		přípojky od UV					
	VV		18*1,1		19,800			
	VV		Součet		244,600			
43	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 180,400		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231106</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		oprava celé komunikace					
	VV		(150*9,5)-((144,0*1,2)+(52*1,0)+(18,0*1,1))		1 180,400			
	VV		Součet		1 180,400			
44	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	244,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231111</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		144,0*1,2		172,800			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		52*1,0		52,000			
	VV		přípojky od UV					
	VV		18*1,1		19,800			
	VV		Součet		244,600			
45	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	244,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134131</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		144,0*1,2		172,800			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		52*1,0		52,000			
	VV		přípojky od UV					
	VV		18*1,1		19,800			
	VV		Součet		244,600			
46	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 180,400		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134131</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		oprava celé komunikace					
	VV		(150*9,5)-((144,0*1,2)+(52*1,0)+(18,0*1,1))		1 180,400			
	VV		Součet		1 180,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	244,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577165132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577165132</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		144,0*1,2		172,800			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		52*1,0		52,000			
	VV		přípojky od UV					
	VV		18*1,1		19,800			
	VV		Součet		244,600			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
48	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	130,500		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/810391811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/810391811</a>					
	VV		př.č. D.01					
	VV		130,5		130,500			
49	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	57,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831372121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831372121</a>					
	VV		př.č. D.1.02, D.1.03					
	VV		kanalizace					
	VV		144/2,5		57,600			
50	M	59710711	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	57,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160					
	VV		př.č. D.1.02, D.1.04					
	VV		144/2,5		57,600			
51	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837371221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837371221</a>					
	VV		př.č. D.1.01, D.1.02, D.1.07					
	VV		12		12,000			
52	M	59711770	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř. 160/-	kus	12,180		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř. 160/-					
	VV		př.č. D.1.01, D.1.02, D.1.07					
	VV		12		12,000			
	VV		12*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		12,180			
53	K	837372221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 300					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837372221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837372221</a>					
	VV		př.č. D.1.02, D.1.04					
	VV		4		4,000			
54	M	59710849	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C					
	VV		př.č. D.1.02, D.1.04					
	VV		4		4,000			
55	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	48,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837312221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837312221</a>					
	VV		př.č. D.1.06					
	VV		26+9+13		48,000			
56	M	59710984	koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F	kus	26,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F					
	VV		př.č. D.1.06					
	VV		13+13		26,000			
57	M	59710842	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 150 dl 60(75)cm spojovací systém F	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 150 dl 60(75)cm spojovací systém F					
	VV		př.č. D.1.06					
	VV		9		9,000			
58	M	59713313	manžeta převlečná pro normální zatížení DN 150 průměr 175-200 š 150mm	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		manžeta převlečná pro normální zatížení DN 150 průměr 175-200 š 150mm					
	VV		př.č. D.1.06					
	VV		13		13,000			
59	K	871355241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355241</a>					
	VV		př.č. D.1.04, D.1.08					
	VV		18		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	28611231	trubka kanalizační PVC-U DN 200x3000mm SN12	m	18,540		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PVC-U DN 200x3000mm SN12					
	VV		př.č. D.1.04, D.1.08					
	VV		18		18,000			
	VV		18*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		18,540			
61	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu					
			PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo					
			hrdlových uzávěrů DN 200					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350310</a>					
	VV		př.č. D.1.04, D.1.08					
	VV		2*4		8,000			
62	M	28617183	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200					
	VV		př.č. D.1.04, D.1.08					
	VV		2*4		8,000			
63	K	877350440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu					
			PP nebo tvrdého PVC korugovaného nebo žebrovaného šachtových					
			vložek DN 200					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350440">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350440</a>					
	VV		př.č. D.1.04, D.1.08					
	VV		2*4		8,000			
64	M	28651083	vložka šachtová kanalizační PVC-U DN 200	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		vložka šachtová kanalizační PVC-U DN 200					
	VV		př.č. D.1.04, D.1.08					
	VV		2*4		8,000			
65	K	890331811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	5,540		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru přes					
			1,5 do 3 m3 ze železobetonu					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890331811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890331811</a>					
	VV		př. č. D.1.01					
	VV		(3,14*0,6*0,6)*1,4		1,583			
	VV		(3,14*0,6*0,6)*1,6		1,809			
	VV		(3,14*0,6*0,6)*1,9		2,148			
	VV		Součet		5,540			
66	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	4,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem					
			ucpávkovým					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372121</a>					
	VV		př.č. D.1.01, D.1.02					
	VV		kanalizace					
	VV		1+1+1+1		4,000			
67	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad					
			200 do 300 dno beton tř. C 25/30					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411121</a>					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		3		3,000			
68	M	PFB.1122123	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	3,000		0,00	
	PP		Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		3		3,000			
69	M	PFB.1122113	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	3,000		0,00	
	PP		Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		3		3,000			
70	M	PFB.1122103	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	1,000		0,00	
	PP		Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		1		1,000			
71	M	PFB.1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	2,000		0,00	
	PP		Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		2		2,000			
72	M	PFB.1135101	Dno jednolitě šachtové KOMPAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKUTBZ-Q.1 100/53 KOM V15	kus	3,000		0,00	
	PP		Dno jednolitě šachtové KOMPAKT - VÝROBA NA ZAKÁZKUTBZ-Q.1					
			100/53 KOM V15					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		3		3,000			
73	M	PFB.1121601	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	1,000		0,00	
	PP		Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		1		1,000			
74	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		10		10,000			
75	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti					
			jednotlivě přes 100 do 150 Kg					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899103211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899103211</a>					
	VV		př.č. D.1.01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
76	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112</a>					
	VV		př.č. D.1.01, D.1.05					
	VV		3		3,000			
77	M	KSI.KDM91B	Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační,bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání	kus	3,000		0,00	
	PP		Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační,bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání					
	VV		př.č. D.1.01, D.1.05					
	VV		3		3,000			
78	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	214,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113</a>					
	VV		př.č. D.1.01,D.1.03 , D.1.04					
	VV		144+52+18		214,000			
	VV		Součet		214,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
79	K	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	100,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111116</a>					
	VV		100		100,000			
80	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	90,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915121112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915121112</a>					
	VV		90		90,000			
81	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	120,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915121122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915121122</a>					
	VV		120		120,000			
82	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	431,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112212</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04,					
	VV		kanalizace					
	VV		(144*2)+(1,5*2)		291,000			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		52*2		104,000			
	VV		přípojky od UV					
	VV		18*2		36,000			
	VV		Součet		431,000			
83	K	919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	431,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121132</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04,					
	VV		kanalizace					
	VV		(144*2)+(1,5*2)		291,000			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		52*2		104,000			
	VV		přípojky od UV					
	VV		18*2		36,000			
	VV		Součet		431,000			
84	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	431,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04,					
	VV		kanalizace					
	VV		(144*2)+(1,5*2)		291,000			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		52*2		104,000			
	VV		přípojky od UV					
	VV		18*2		36,000			
	VV		Součet		431,000			
85	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1 520,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938908411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938908411</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04,					
	VV		160*9,5		1 520,000			
	VV		Součet		1 520,000			
86	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 520,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909331</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04,					
	VV		160*9,5		1 520,000			
	VV		Součet		1 520,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm	m	0,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151127">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151127</a>					
	VV		př.č D.1.08					
	VV		4*0,15		0,600			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
88	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	418,957		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006512</a>					
89	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 379,140		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006519">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006519</a>					
	VV		418,957*20 'Přepočtené koeficientem množství		8 379,140			
90	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	418,957		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006551</a>					
91	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	45,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221615">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221615</a>					
	VV		41,76+3,324+0,066+0,45		45,600			
	VV		Součet		45,600			
92	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	220,133		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645</a>					
	VV		56,258+135,746+28,129		220,133			
	VV		Součet		220,133			
93	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	172,424		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655</a>					
	VV		kamenivo					
	VV		107,624		107,624			
	VV		čištění komunikace					
	VV		21,6+43,2		64,800			
	VV		Součet		172,424			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
94	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	1 351,969		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275101</a>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Pardubice, Svítkov, ul. Školní - kanalizace mezi ul. Přerovská a Dlouhá

Objekt:  
848-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	15. 11. 2023
Zadavatel:		IČ:	60108631
	Vodovody a kanalizaace Pardubice, a.s.	DIČ:	CZ60108631
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	64826431
	VK PROJEKT, spol. s r.o.	DIČ:	CZ64826431
Zpracovatel:		IČ:	
	Ladislav Konvalina	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice, Svítkov, ul. Školní - kanalizace mezi ul. Přerovská a Dlouhá

Objekt: **848-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:	Pardubice	Datum:	15. 11. 2023
Zadavatel:	Vodovody a kanalizaace Pardubice, a.s.	Projektant:	VK PROJEKT, spol. s r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ladislav Konvalina

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice, Svítkov, ul. Školní - kanalizace mezi ul. Přerovská a Dlouhá

Objekt: 848-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pardubice Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: Vodovody a kanalizaace Pardubice, a.s. Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ladislav Konvalina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
D 0			Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
1	K	002100002_1R	Vytyčení veškerých inž. sítí	kpl	1,000		0,00	
PP			Vytyčení veškerých inž. sítí					
VV			včetně zpětného protokolárního předání jejich správcům					
VV			1		1,000			
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					0,00
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,000		0,00	
PP			Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inženýrských sítí					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000</a>					
VV			Zaměření provede, ověří a předá oprávněný zeměměřický inženýr. Zaměření bude provedeno dle směrnice VAK					
VV			Pardubice. Bude předáno					
VV			3x v tištěné formě a 1x v digitální formě					
VV			1		1,000			
4	K	013244000_1R	Plán zásad organizace výstavby	kpl	1,000		0,00	
PP			Plán zásad organizace výstavby					
VV			1		1,000			
5	K	013244000_2R	Prováděcí dokumentace organizace dopravy v průběhu stavby	kpl	1,000		0,00	
PP			Prováděcí dokumentace organizace dopravy v průběhu stavby					
VV			1		1,000			
6	K	013254000_1R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
VV			Kompletní DSP zpracovaná dle vyhl.č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.					
VV			Dokumentace bude zpracována a předána ve 3 vyhotoveních					
VV			v tištěné formě a 1x v digitální formě.					
VV			1		1,000			
D VRN3			Zařízení staveniště					0,00
7	K	030001000_1R	Zajištění kompletního zařízení staveniště včetně připojení na inž. sítě	kpl	1,000		0,00	
PP			Zajištění kompletního zařízení staveniště včetně připojení na inž. sítě					
VV			dle plánu zása organizace výstavby					
VV			1		1,000			
8	K	034403000_1R	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000		0,00	
PP			Dopravní značení na staveništi					
9	K	039103000_1R	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
PP			Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
VV			Likvidace zařízení staveniště					
VV			1		1,000			
D VRN4			Inženýrská činnost					0,00
10	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/041903000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/041903000</a>					
11	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/042503000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/042503000</a>					
D VRN5			Finanční náklady					0,00
12	K	053103000_1R	Místní poplatky - protlaky	m2	82 080,000		0,00	
PP			Finanční náklady poplatky místní poplatky					
VV			př C.2					
VV			poplatek za veřejné prostranství					
VV			(144*9,5)*60		82 080,000			
VV			Součet		82 080,000			