



24/24/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č.1 k SMLouvĚ O DíLO

číslo objednatele: 5/24/SOD, číslo zhotovitele: 01/2024

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. František Masař – ředitel společnosti

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

fax: 466 304 643

e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Gabriela Fialková – investiční náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – Jakub Horák (jakub.horak@vakpce.cz., mobil: 731 397 468)

2/ Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice

společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26799

zastoupena: Michalem Zemanem, jednatelem

IČO: 287 78 022

DIČ: CZ28778022

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-5586560277/0100

telefon: 602 495 465

1000



THE HISTORY OF THE

REIGN OF KING CHARLES THE FIRST

IN WHICH IS CONTAINED A FULL AND COMPLETE HISTORY OF HIS REIGN

FROM HIS ASCENSION TO THE THRONE, TO HIS DEATH, AND THE
REIGN OF HIS SON, KING CHARLES THE SECOND

BY JOHN BURNET, BISHOP OF SALISBURY

IN TWO VOLUMES

LONDON, Printed by J. Sturges, at the Black-Swan in St. Dunstons Church-yard, in the Year 1724

THE SECOND VOLUME

IN WHICH IS CONTAINED A FULL AND COMPLETE HISTORY OF HIS REIGN

FROM HIS ASCENSION TO THE THRONE, TO HIS DEATH, AND THE

REIGN OF HIS SON, KING CHARLES THE SECOND

BY JOHN BURNET, BISHOP OF SALISBURY

IN TWO VOLUMES

LONDON, Printed by J. Sturges, at the Black-Swan in St. Dunstons Church-yard, in the Year 1724





e-mail: instal@instal-chroustovice.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Michal Zeman, jednatel

Miroslav Zeman, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Michal Zeman, jednatel, tel 602 495 465

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 5/24/SoD, č. zhotovitele 01/2024 ze dne 12.2.2024 (dále jen „dodatek“), kterým se v uzavřené smlouvě o dílo mění :

1./ Článek II. Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje takto:

Z důvodu zjištění statika, že v místě stavby se nachází štěrkopísek až do úrovně 12-13 m pod zemí, dochází ke změně způsobu pažení ze zátažného do 4 m hloubky na štětovnice do 8 m hloubky.

Z důvodu zjištění, že se v místě stavby nachází vodovodní řad PVC DN 150, musí být proveden provizorní obtok a přeložka potrubí tohoto vodovodu mimo kanalizační šachty RŠ 1 a 2.

2./V článku III. Termíny a místo plnění se mění toto:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli : do 30.9.2024

3./Článek IV. Cena díla se mění takto :

Cena díla v rozsahu čl. II. Smlouvy o dílo č. objednatele 5/24/SoD, č. zhotovitele 01/2024 ze dne 12.2.2024 je stanovena celkem bez DPH : 2,855.483,70 Kč

Cena za vícepráce – změnu a rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je stanovena celkem bez DPH : 1,585.384,23 Kč

Na základě toho se smluvní cena díla zvyšuje a činí :

Cena celkem bez DPH : 4,440.867,93 Kč

(slovy : čtyři miliony čtyři sta čtyřicet tisíc osm set šedesát sedm 93/100 korun českých)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele 5/24/SoD, číslo zhotovitele 01/2024 ze dne 12.2.2024 zůstávají beze změny.



Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.

V Pardubicích dne: 26. 7. 2024



V Chroustovicích dne : 25. 7. 2024

~~VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO: 60108631, DIČ: CZ60108631
OP KS HK, oddíl B, vložka 999
.....10.....~~

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. František Masař
ředitel společnosti

INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.
Michal Zeman
jednatel společnosti

Projekt:	Srch – směrová úprava nátokové stoky DN 800
Číslo projektu:	
Smlouva o dílo:	č. objednatele : 5/24/SoD, č. zhotovitele : 01/2024
Objekt:	SO-01
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel:	INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.
TDS:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Autorský dozor:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Vypracoval:	Zeman Michal
Popis změny:	<p>1) Z důvodu zjištění statika, že v místě stavby se nachází štěrkopísek až do úrovně 12-13 m pod zemí, dochází ke změně způsobu pažení ze zátažného do 4 m hloubky na štětovnice do 8 m hloubky.</p> <p>2) Z důvodu zjištění, že se v místě stavby nachází vodovodní řad PVC DN 150, musí být proveden provizorní obtok a přeložka potrubí tohoto vodovodu mimo kanalizační šachty RŠ 1 a 2.</p>

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla nepředvídané práce	X
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD	X	
	dokumentace skut. provedení		
	jiné	X	
Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.			
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:		p. Michal Zeman
	celkové vícepráce bez DPH		1 678 422,63 Kč
	celkové méněpráce bez DPH		93 038,40 Kč
	náklady na změnu bez DPH		1 585 384,23 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	332 931 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		1 918 315 Kč
termíny	Termín realizace změny:	V průběhu stavebních prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano	
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - Rekapitulace přípočty, vícepráce přeložka vodovodu		
	Příloha č. 2 - Rekapitulace odpočty, vícepráce pažení		
	Příloha č. 3 - Rekapitulace odpočty, méněpráce		
	Příloha č. 4 -		
	Příloha č. 5 -		
	Příloha č. 6 -		
	Příloha č. 7 -		
Příloha č. 8 -			
odsouhlasení změny	Datum předložení změnového listu		
	Změnu odsouhlasil:	Jméno a Příjmení	razítko a podpis
	Objednatel (statutární zástupce):	Mgr. Tomáš Prorok	 VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 62
	TDS:	p. Jakub Horák	
Zhotovitel:	p. Michal Zeman		
		 INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o. Náměstí J. Haška 246 538 63 Chroustovice IČ 28778022 DIČ: CZ28778022	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Srčh směrová úprava nátokové stoky - vícepráce, méněpráce	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		
Projektant			
Zhotovitel	INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.		
Zpracoval	Zeman Michal		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		16. 7. 2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	140 612,94	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	1 444 771,29	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		1 585 384,23	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p style="text-align: center;">INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o. Náměstí J. Haška 246 538 63 Chroustovice IČ 28778022 DIČ: CZ28778022</p>	<p>D Celkem bez DPH 1 585 384,23</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>1 585 384,23</td> <td>332 930,69</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cena s DPH 1 918 314,92</p> <p>E Přípočty a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td> </td> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	1 585 384,23	332 930,69		Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																			
snížená	15,0	0,00	0,00																			
základní	21,0	1 585 384,23	332 930,69																			
	Dodá zadavatel	0,00																				
	Klouzavá doložka	0,00																				
	Zvýhodnění	0,00																				

Příloha č.1 - rekapitulace, vícepráce přeložka vodovodu

Stavba: Srch směrová úprava nátokové stoky - vícepráce

Objekt: Objekt6 - přeložka vodovodu

Objednatel:

Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

Místo: Srch

Zpracoval: Zeman Michal

Datum: 16. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	R	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	36,000	94,20	0,00	3 391,20	3 391,20	0,000
2	R	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	3,000	150,00	0,00	450,00	450,00	0,000
3	R	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	60,800	529,00	0,00	32 163,20	32 163,20	0,000
4	R	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	18,240	91,00	0,00	1 659,84	1 659,84	0,000
5	R	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	60,800	84,00	0,00	5 107,20	5 107,20	0,000
6	R	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	79,040	345,00	0,00	27 268,80	27 268,80	0,000
7	R	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	150,176	27,00	0,00	4 054,75	4 054,75	0,000
8	R	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	46,080	143,00	0,00	6 589,44	6 589,44	0,000
9	R	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	11,520	810,00	0,00	9 331,20	9 331,20	0,000
10	R	583321601R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/16; OH = 2,51 Mg/m3; štěrkopísek	t	12,500	398,00	0,00	4 975,00	4 975,00	0,000
11	R	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	109,445	115,00	0,00	12 586,18	12 586,18	0,000
12	R	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	270,000	15,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,000
13	R	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	109,440	400,00	0,00	43 776,00	43 776,00	0,000
14	R	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	4,800	1 055,00	0,00	5 064,00	5 064,00	0,000
15	R	564851111R00	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	4,800	298,00	0,00	1 430,40	1 430,40	0,000
16	R	564861111R00	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	6,400	303,00	0,00	1 939,20	1 939,20	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
17	R	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	9,580	15,00	0,00	143,70	143,70	0,000
18	R	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	32,000	28,00	0,00	896,00	896,00	0,000
19	001	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	120,000	185,00	9 014,40	13 185,60	22 200,00	0,071
20	001	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	120,000	95,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,000

HSV Práce a dodávky HSV 127 393,24 37 241,28 164 634,52 1,268

4 Vodorovné konstrukce 1 369,10 220,18 1 589,28 0,000

21	271	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,420	3 784,00	1 369,10	220,18	1 589,28	0,000
----	-----	-----------	--	----	-------	----------	----------	--------	----------	-------

8 Trubní vedení 126 024,14 35 601,76 161 625,90 1,268

22	R	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	kus	2,000	3 390,00	0,00	6 780,00	6 780,00	0,000
23		7974100000R	SYNOFLEX - SPOJKA 150	kus	2,000	9 411,00	18 822,00	0,00	18 822,00	0,025
24		7994100000R	Synoflex Litinová spojka - S PŘÍRUBOU 150	kus	2,000	8 774,00	17 548,00	0,00	17 548,00	0,022
25	286	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	6,000	627,00	3 762,00	0,00	3 762,00	0,005
26	552	55253711	příruba zaslepovací z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm XG DN 150 závit 2"	kus	2,000	3 329,00	6 658,00	0,00	6 658,00	0,016
27	271	857311131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150	kus	6,000	715,00	0,00	4 290,00	4 290,00	0,000
28	271	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	70,000	110,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,000
29	286	28613172	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 50x4,6mm	m	71,050	190,00	13 499,50	0,00	13 499,50	0,048
30	271	871321141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm	m	32,000	162,00	0,00	5 184,00	5 184,00	0,000
31	286	28613560	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m	m	32,480	1 480,00	48 070,40	0,00	48 070,40	0,219
32	271	871351811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 140 do 225 mm	m	32,000	80,50	0,00	2 576,00	2 576,00	0,000
33	271	877321110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	4,000	411,00	0,00	1 644,00	1 644,00	0,000
34	286	28614951	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm	kus	4,000	3 621,00	14 484,00	0,00	14 484,00	0,015
35	R	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	32,000	19,40	24,96	595,84	620,80	0,000
36	R	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	32,000	37,10	116,16	1 071,04	1 187,20	0,000
37	R	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	3 500,00	3 039,12	3 960,88	7 000,00	0,919
38	R	899125R	Nerezový spojovací materiál + těsnění + ochranná bandáž	soub	2,000	900,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,000

998 Přesun hmot 0,00 1 419,34 1 419,34 0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
39	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,339	1 060,00	0,00	1 419,34	1 419,34	0,000

Celkem

136 407,64

226 702,99

363 110,63

1,339

Příloha č.2 - přípočty, vícepráce pažení

Stavba: Srch směrová úprava nátokové stoky - vícepráce

Objekt: Objekt7 - pažení štětovnicemi

Objednatel:

Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Zeman Michal

Datum: 16. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							4 205,30	1 311 106,70	1 315 312,00	0,003
1 Zemní práce							4 205,30	1 311 106,70	1 315 312,00	0,003
1	002	153112123	Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	340,800	1 980,00	0,00	674 784,00	674 784,00	0,000
2	002	153112134	Mobilizace a demobilizace zařízení	ks	2,000	80 000,00	4 205,30	155 794,70	160 000,00	0,003
3	002	153113112	Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardních podmínkách	m2	340,800	1 410,00	0,00	480 528,00	480 528,00	0,000
Celkem							4 205,30	1 311 106,70	1 315 312,00	0,003

Příloha č.3 - rekapitulace odpočty, meněpráce

Stavba: Srch směrová úprava nátokové stoky - méněpráce

Objekt: Objekt7 - pažení štětovnicemi

Objednatel:

Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Zeman Michal

Datum: 16. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	R	151201102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m	m2	340,800	-185,00	0,00	-63 048,00	-63 048,00	0,000
2	R	151201112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m	m2	340,800	-88,00	0,00	-29 990,40	-29 990,40	0,000
Celkem							0,00	-93 038,40	-93 038,40	0,000

