Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

138/24/D1

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele: 124/24/SOD

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Gabriela Fialková – investiční náměstkyně
IČO: 601 08 631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: +420 466 798 411
fax: +420 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. Gabriela Fialková - investiční náměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz)
Mgr. Tomáš Prorok - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – Ing. Jiří Ježek (jiri.jezek@vakpce.cz, 775 887 561)

2/ Zhotovitel: **ŠTROSS – protlaky s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Revoluční 1033, 534 01 Holice
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26715
zastoupena: Jiřím Štrossem, jednatelem
IČO: 28777603
DIČ: CZ 28777603
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 232056599/0300
telefon: 608 03 03 21
e-mail: stross.protlaky@seznam.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jiří Štross, Šárka Leczová, DiS.
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Jiří Štross, Šárka Leczová, DiS.

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

II. PŘEDMĚT DODATKU

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

1/ Cena díla v rozsahu ustanovení čl. IV., odstavec 1 smlouvy o dílo (SOD) se mění z důvodu víceprací – z nepředvídatelných důvodů se navyšuje plocha opravy komunikací a zpevněných ploch:

Původní cena celkem bez DPH	**945 320,00 Kč**
Změnový list č. 1	**+ 144 650,00 Kč**
Nová cena celkem bez DPH	**1 089 970,00 Kč**

(slovy: jedenmilionosmdesátdevěttisícdevětsetsedmdesát korun českých).

Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy. Výše DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích, dne 25.11.2024

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
10

.....

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. Gabriela Fialková
Investiční náměstkyně

V Pardubicích, dne 25.11.2024

Za zhotovitele:

ŠTROSS - protlaky s.r.o.
dodávky zemních prací, zemní protlaky
Revoluční 1033, 534 01 HOLICE
IČ: 28777603
DIČ: CZ28777603
mobil: 608 030 321, 777 109 765, 773 652 249

.....

ŠTROSS – protlaky s.r.o.
Jiří Štross
jednatel

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**	Zhotovitel: **ŠTROSS – protlaky s.r.o.**	Stavba:	**Holice, 5.května – vodovod – zemní práce – II. etapa**
		Místo:	**Holice**

ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO: **ZL 1**

NÁVRH ZMĚNY	
PŘEDMĚT ZMĚNY:	Vícepráce vyvolané stavbou
ZMĚNU NAVRHUJE:	Objednatel
DŮVOD ZMĚNY:	Nepředvídatelné vlivy – skutečné polohy souběžných sítí, poruchy komunikace vlivem původních oprav vodovodu
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Rozpočet změny
VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ:	144 650,00 Kč bez DPH

POPIS ZMĚNY:

Opravy komunikace nad původními poruchami vodovodu (kaverny). Posun trasy pod krajnici z důvodu dodržení normy „Odstupové vzdálenosti inženýrských sítí"

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: 15. 11. 2024

Předkládá:	ŠTROSS – protlaky s.r.o.			Podpis:
	Jiří Štross - jednatel	Datum vystavení:	15. 11. 2024	
Převzal:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.			Podpis: VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 10
	Mgr. Tomáš Prorok, vedoucí technicko-investičního oddělení	Datum převzetí:	15. 11. 2024	

ODSOUHLASENÁ CENA	**144 650,00 Kč bez DPH**

SOUHLAS / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Mgr. Tomáš Prorok, vedoucí technicko- investičního oddělení

☒ Schvaluji bez připomínek

☐ Mám následující připomínky:

Datum:

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 10

Podpis:

SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU

Jiří Ježek, referent technicko–investičního oddělení

☑ Schvaluji bez připomínek

☐ Mám následující připomínky:

Datum:

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Podpis:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Holice 5. května Dodatek č.1
Objekt: Komunikace

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 14. 11. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**144 683,95**
		1	**Zemní práce**				**8 483,70**
1	221	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	51,510	75,90	3 909,61
			"viz odstr. podkladu živice"51,51		51,510		
2	221	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	51,510	88,80	4 574,09
			"krajnice od lomu ulice po č.p. 759"49,5*0,5		24,750		
			"výřez č.1"1,6*4,6		7,360		
			"výřez č.2"1,4*2,0		2,800		
			"výřez č.1"1,4*9,0		12,600		
			"výřez č.1"2,0*2,0		4,000		
			Součet		51,510		
		5	**Komunikace pozemní**				**101 615,65**
3	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	51,510	339,00	17 461,89
			"výřezy č. 1 až 4"51,51		51,510		
4	221	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	51,510	462,00	23 797,62
			"výřezy č. 1 až 4"51,51		51,510		
5	221	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	51,510	395,00	20 346,45
			"výřezy č. 1 až 4"51,51		51,510		
6	221	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	41,200	410,00	16 892,00
			51,5*0,8		41,200		
7	221	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	51,510	112,00	5 769,12
			51,51		51,510		
8	221	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	51,510	12,80	659,33
			"výřezy č. 1 až 4"51,51		51,510		
9	221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	51,510	324,00	16 689,24
			"výřezy č. 1 až 4"51,51		51,510		
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**26 733,60**
10	221	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	30,400	53,50	1 626,40
			"výřezy č. 1 až 4, bez krajnice"79,9-49,5		30,400		
11	221	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	30,400	111,00	3 374,40
			30,4		30,400		
12	221	919735115	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 200 do 250 mm	m	79,900	272,00	21 732,80
			"krajnice od lomu ulice po č.p. 759"49,5		49,500		

Zpracováno systémem KROS 4

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"výřez č.1" 1,6+4,6+1,6		7,800		
			"výřez č.2"1,4+2,0+1,4		4,800		
			"výřez č.3"1,4+9,0+1,4		11,800		
			"výřez č.4"2+2+2		6,000		
			Součet		79,900		
		997	**Přesun sutě**				**1 923,00**
13	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	30,000	52,40	1 572,00
14	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	30,000	11,70	351,00
		998	**Přesun hmot**				**5 928,00**
15	221	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m	t	15,600	380,00	5 928,00
			15,6		15,600		
			Celkem				**144 683,95**

Zpracováno systémem KROS 4

Denní záznamy stavby	Datum
NABÍDKA	LISTOPAD
	2024
OPRAVA KOMUNIKACE V OBCI HOLICE ul. 5 KVĚTNA	
POŠKOZENÍ KOMUNIKACE PO OPRAVÁCH PORUCH	
NA VODOVODNÍ ŘADU CCA 30 m²	
VAK PARDUBICE a.s. STŘEDISKO HOLICE	
ZEMNÍ PRACE	
- BOURACÍ PRACE (ODSTRANĚNÍ ŽIVICE, ŘEZÁNÍ ŽIVIČNÉHO	37 400,- Kč
KRYTU VOZOVKY, BOURÁNÍ PANELŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU	
VAK HOLICE)	
- ZHOTOVENÍ KONSTRUKCE VOZOVKY (ODVOZ PŘEBYTEČNÉHO	
MATERIÁLU, NAVÁŽENÍ POKLADNÍCH VRSTEV VČETNĚ HUTNĚNÍ)	25 650,- Kč
- PODBETONOVÁNÍ VOZOVKY POD ŽIVIČNÝ KRYT	
(VČETNĚ BETONOVÉ SMĚSI, DOPRAVY A ZPRACOVÁNÍ)	12 600,- Kč
- ZHOTOVENÍ ŽIVIČNÉHO KRYTU VOZOVKY CCA 10 m VČETNĚ	
ZALITÍ SPAR	75000,- Kč
CELKEM BEZ DPH	144 650,- Kč

ŠTROSS - protlaky s.r.o.
dodávky zemních prací, zemní protlaky
Revoluční 1033, 534 01 HOLICE
IČ: 28777603
DIČ: CZ28777603
mobil: 608 030 321, 777 109 765, 773 652 249