

KM 0,241 70 až KM 0,249 70



V hloubce výkopu uváděné v podélném profilu není započtena hloubka výkopu pro provedení drenážní vrstvy – výkop pro drenáž je započten samostatně.

- na vrstvu šterkordrti ŠD tl. 200 mm bude provedeno uložení provizorní vrstvy šterkordrti v tl. 180 mm v š. rýhy 1,30 m
- dále bude provedena vrstva asfaltové obalované směsi v tl. 60 mm v š. rýhy 1,30 m (bez pásyky)
- před provedením definitivní skladby vozovky bude provizorní vrstva šterkordrti tl. 180 mm a vrstva obalované asfaltové směsi tl. 60 mm odstraněna (obojí v šířce rýhy - 1,30 m)


akce: D35 Opatovice–Časy, III/0375 Srch–Hrádek, oprava návozných tras



V hloubce výkopu uváděné v podélném profilu není započtena hloubka výkopu pro provedení drenážní vrstvy – výkop pro drenáž je započten samostatně.

- na vrstvu šterkodrti ŠD tl. 200 mm bude provedeno uložení provizorní vrstvy šterkodrti v tl. 180 mm v š. rýhy 1,00 m
- dále bude provedena vrstva asfaltové obalované směsi v tl. 60 mm v š. rýhy 1,00 m (bez pásy)
- před provedením definitivní skladby vozovky bude provizorní vrstva šterkodrti tl. 180 mm a vrstva obalované asfaltové směsi tl. 60 mm odstraněna (obojí v šířce rýhy – 1,00 m)





50 mm opravován v rámci akce: D35 Opatovice–Časy, III/0375 Srch–Hrádek, oprava návozoových tras



Poznámka:

DRENÁŽ A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY
V hloubce výkopu uváděné v podélném profilu není započtena hloubka výkopu pro
provedení drenážní vrstvy – výkop pro drenáž je započten samostatně.

- na vrstvu šterkodrti ŠD tl. 200 mm bude provedeno uložení provizorní vrstvy šterkodrti v tl. 180 mm v š. rýhy 1,60 m
- dle bude provedena vrstva asfaltové oblované směsí v tl. 60 mm v š. rýhy 1,60 m (bez pásy)
- před provedením definitivní skladby vozovky bude provizorní vrstva šterkodrti tl. 180 mm a vrstva oblované asfaltové směsí tl. 60 mm odstraněna (oboř v šířce rýhy – 1,60 m)

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	 MULTIAQUA		
Ing. Lubor Dítě	Ing. Jiří Svoboda	Jiří Myslík, DiS.			
					
Kraj: Pardubický	Obec: Srch - k. ú. Srch		MULTIAQUA s.r.o. IČO: 60113111 DIČ: CZ60113111		Veveřkova 1343/1 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a. s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice					
Srch, ul. Na Kopečku - kanalizace Dokumentace ohlášení stavby			Stupeň	DSP	
			Datum	únor 2024	
			Zakázkové číslo	M24/002	
			Formát	4 x A4	
Vzorové uložení potrubí			Měřítka:	Číslo přílohy:	
			1:20	D.1.4	
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové					