



58/25/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo číslo: 150/24/SOD

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. František Masař – ředitel společnosti

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz), Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS:

Jakub Horák: jakub.horak@vakpce.cz, mobil: 731 397 468

2/ Zhotovitel:

Kovig K+P s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Labská 37, 530 02 Pardubice

společnost je zapsána C 16459 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

zastoupena: Péter Vígh

IČO: 25943421

DIČ: CZ25943421

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 208284313/0300

telefon: 777182084

e-mail: peter.vigh@seznam.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Péter Vígh

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Péter Vígh

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1/ Předmětem dodatku č.1 je změna rozsahu a způsobu provedení zasmluvněného díla. Na základě geodetického zaměření a dokumentace skutečného provedení došlo k vyjádření skutečně provedeného objemu prací, dále vznikly vícepráce z důvodu prodloužení vodovodního řadu 5bm nového vodovodu. Méněpráce vznikly z důvodu skutečnosti realizace komunikace městem Přelouč jsou popsány a vyčísleny ve změnovém listu č.1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1.

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31.5. 2025

IV. CENA DÍLA

1/ Cena za provedení díla uvedená v článku IV. odst. 1. Smlouvy o dílo se tímto v souvislosti s článkem II. tohoto Dodatku č. 1 mění na základě změny předmětu díla dle článku II. Smlouvy o dílo a činí.

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15 %	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
nabídková cena dle výkazu výměr	1 715 824,9	0,-	360 323,23	2 076 148,13
Změnový list č. 1	-100 047,34	0,-	-21 009,94	-121 057,28
Celková nabídková cena	1 615 777,56	0,-	339 313,29	1 955 090,85

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou, a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

2/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:



V Pardubicích dne 29.5. 2025

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
10

Ing. František Masař
ředitel společnosti


V Pardubicích dne 29.5. 2025

Za zhotovitele:

Péter Vigh
jednatel společnosti

Změnový list

1

Projekt:	"Přelouč, ul. Tůmy Přeloučského - vodovod"		
Číslo projektu:			
Smlouva o dílo:			
Objekt:	Všechny objekty v rámci DSPS		
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		
Zhotovitel:	KOVIG K+P s.r.o.		
TDS:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		
Autorský dozor:			
Vypracoval:	p. Péter Vigh, KOVIG K+P s.r.o.		
Popis změny:			
1) Změnový list vyjadřuje skutečně provedené práce ve vztahu k platnému smluvnímu výkazu výměr a to včetně následných dodatků. V jednotlivých souborech víceprací a méněprací jsou vyčísleny rozdílné položky. Skutečnost odpovídá geodetickému zaměření a dokumentaci skutečného provedení stavby. Méněpráce: Z důvodu realizace komunikace městem Přelouč se povrchy neprovádějí. Vícepráce: Z důvodu vyřazení vodovodních uzávěrů a existenci sítě byla provedena výměna stávajícího řadu o 5bm. Z důvodu položení nového řadu olinového odtoku museli být provedeny nové sondy.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut.provedení	X
	jiné	X	
Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.			
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:	p. Peter Vigh	
	celkové vícepráce bez DPH	93 872,66 Kč	
	celkové méněpráce bez DPH	193 920,00 Kč	
	náklady na změnu bez DPH	-100 047,34 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	21 010 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	121 057 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	V průběhu stavebních prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
přílohy	Přílohy: Příloha č.1 - Rekapitulace přípočty, vícepráce Příloha č.2 - Rekapitulace odpočty, méněpráce Příloha č.3 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby Příloha č.4 - Projektová dokumentace skutečného provedení stavby		
odsouhlasení změny	Datum předložení změnového listu		
	Změnu odsouhlasil:	Jméno a Příjmení	razítko a podpis
	Objednatel (statutární zástupce):	Mgr. Tomáš Prorok	
	TDS:	p. Jakub Horák	VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 62
Zhotovitel:	p. Peter Vigh		

Příloha č. 1 - Přípočty, vícepráce - REKAPITULACE**Stavba:** "Přelouč, ul. Tůmy Přeloučského - vodovod"**Objekt:** Rekapitulace**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**Zhotovitel:** KOVIG K+P s.r.o.**JKSO:****EČO:****Zpracoval:** Michal Kunc**Datum:**

1	Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce -Vodovod	93 872,66 Kč
CELKEM		93 872,66 Kč

Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce -Vodovod

Stavba

Objekt

1 - Vodovodní řád

Místo

Přelouč

Datum

Zadávatel
Uchazeč

Vak Pardubice a.s.
KOVIG K+P s.r.o.

Projektant
Výkresy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							93 872,66
D HSV							93 872,66
D 1							63 934,86
Práce a dodávky HSV							
Zemní práce							
2	K	113106183	Rozebření dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	7,500	71,20	534,00
5	K	113107332	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vstřev přes 150 do 300 mm	m2	7,500	59,30	444,75
10	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	4,000	124,01	496,04
11	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	1,000	56,61	56,61
15	K	132254203	HLoubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	6,000	669,01	4 194,06
16	K	132354203	HLoubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	6,000	753,00	4 518,00
18	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,000	217,00	2 604,00
19	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přiletek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	60,000	217,00	13 020,00
20	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,000	217,00	2 604,00
21	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Přiletek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	60,000	217,00	13 020,00
22	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	21,600	400,00	8 640,00
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezi skládky	m3	12,000	31,70	380,40
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,000	145,50	1 455,00
25	M	58337344	šlérkopísek frakce 0/32	t	18,000	500,00	9 000,00
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,000	800,00	1 600,00
27	M	58337310	šlérkopísek frakce 0/4	t	3,600	380,00	1 368,00
D 4							475,00
Vodorovné konstrukce							
34	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šlérkopísku	m3	0,500	950,00	475,00
D 5							14 538,75
Komunikace pozemní							
37	K	564861011	Podklad ze šlérkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění II. 200 mm	m2	7,500	238,50	1 788,75
41	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm	m2	7,500	580,00	4 350,00
46	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se stmelněním přebytečného materiálu na krajinci velkých z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	7,500	800,00	6 000,00
47	M	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	0,750	3 200,00	2 400,00
D 8							11 724,05
Trubní vedení							
55	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm	m	5,000	150,00	750,00
57	R	R	spojelektr	kus	10,000	480,00	4 800,00
61	R	R	Sondy na plynu ruční výkop 1,5m3	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
63	R	R	zrušení UV ručně	kus	1,000	2 320,00	2 320,00
113	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	5,000	35,00	175,00
114	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	5,000	15,81	79,05
D 997							1 200,00
Přesun sutě							
118	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,000	150,00	150,00
119	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Přiletek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,000	40,00	600,00
121	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,000	450,00	450,00
D 998							2 000,00
Přesun hmot							
124	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdáleností do 15 m	t	10,000	200,00	2 000,00

Příloha č. 1 - Odpočty, Méněpráce - REKAPITULACE

Stavba: "Přelouč, ul. Tůmy Přeloučského - vodovod"

Objekt: Rekapitulace

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel: KOVIG K+P s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Peter Vigh

Datum:

1	Příloha č. 2.1 - Odpočty, méněpráce -Vodovod	193 920,00 Kč
---	--	---------------

CELKEM

193 920,00 Kč

Příloha č. 2.1 - Odpočty, méněpráce -Vodovod

Stavba: Přelouč, ul. Tůmy Přeloučského - vodovod

Objekt: 1 - Vodovodní řad

Místo: Přelouč

Datum:

Zadavatel: Vak Pardubice a.s.
Uchazeč: KOVIG K+P s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							193 920,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				193 920,00
	D	5	Komunikace pozemní				193 920,00
38	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	88,000	700,00	61 600,00
	WV		"řad" 2,5*2		5,000		
	WV		"přípojky" 26,5*2		53,000		
	WV		"startovací" 4*2,5+2,5*2,5*2+3*2,5		30,000		
	WV		Součet		88,000		
42	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	88,000	40,00	3 520,00
	WV		"asfaltová komunikace"				
	WV		"řad" 2,5*2		5,000		
	WV		"přípojky" 26,5*2		53,000		
	WV		"startovací" 2,5*2,5*2+3*2,5+4*2,5		30,000		
	WV		Součet		88,000		
43	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	143,000	20,00	2 860,00
	WV		"asfaltová komunikace"				
	WV		"řad" 2,5*3		7,500		
	WV		"přípojky" 26,5*3		79,500		
	WV		"startovací" 3,5*3,5*2+5*3,5+4*3,5		56,000		
	WV		Součet		143,000		
44	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	143,000	680,00	97 240,00
	WV		"asfaltová komunikace"				
	WV		"řad" 2,5*3		7,500		
	WV		"přípojky" 26,5*3		79,500		
	WV		"startovací" 3,5*3,5*2+3,5*5+3,5*4		56,000		
	WV		Součet		143,000		
45	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 60 mm	m2	41,000	700,00	28 700,00
	WV		"provizorní"				
	WV		"řad" 2,5*1		2,500		
	WV		"přípojky" 26,5*1		26,500		
	WV		"startovací" 1,5*1,5*2+1,5*2+3*1,5		12,000		
	WV		Součet		41,000		

