



Dne: 11. 10. 2024

Vaše
značka:

Multiaqua s.r.o.

Naše
značka: RSD-292832/2024-3

Veverkova 1343/1
50002
Hradec Králové - Pražské Předměstí

Vyřizuje: Čížková Lenka
tel.: +420954914519
e-mail: lenka.cizkova@rsd.cz

Holice, Havlíčkova - kanalizace - vyjádření ŘSD ke stavebnímu záměru

Investor:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. (dále jen „ŘSD“) obdrželo žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu " Holice, Havlíčkova - kanalizace".

Předmětem dokumentace je provedení opravy jednotné kanalizace o profilech 600/900, 700/1050 a DN 800 v celkové délce 181,8 m v ulici Havlíčkova a Komenského. Stávající nevyhovující kanalizační potrubí bude nahrazeno nový potrubím ze sklolaminátu DN 1000

Stavba bude umístěna do stavby silnice I.třídy č.36 ul. Hradecká v majetkové správě ŘSD s.p.

Stavba bude umístěna do pozemků p.č. 2391/18, 2391/40 a 2384/38 k.ú. Holice v Čechách, se kterým má právo hospodaření ŘSD s.p..

Výše uvedená stavba silnice a pozemek budou dotčeny umístěním kanalizačního řádu DN800 překopem.

ŘSD souhlasí s předloženým stavebním záměrem za splnění následujících podmínek:

- Inženýrská síť bude umístěna dle předložené projektové dokumentace: projekce- MULTIAQUA s.r.o., datum květen 2024, č.z. M24/024.
- Stavební práce v silničním pozemku a stavbě silnice nebudou prováděny během zimního období, tj. listopad – březen.
- Silnice I/36 (mimo dočasný zábor pro provádění stavebních prací) nesmí být používána pro skladování jakéhokoliv materiálu nebo pro odstavování mechanizace.
- Materiál vytěžený při stavbě bude uložen mimo vozovku.
- Podmínky pro otevřený výkop/překop komunikace
 - Zásypový materiál bude ukládán a hutněn po vrstvách v souladu s TP 146 – provádění výkopů a jejich zásypů ve stávajících pozemních komunikacích.
 - Asfaltové vrstvy v místě zásahu budou zaříznuty do pravidelného obrazce.
 - Vytěžený materiál bude odvezen na skládku, nesmí být použit k záhozu výkopu.
 - Asfaltové vrstvy musí být se zazubením o 20 – 50 cm.



-Svislé napojení na kryt stávající konstrukce musí být řádně utěsněno vhodnou technologií (asalto-bitumenová páska, dodatečné proříznutí a pružná asfaltová zálivka)

-Konečná úprava krytu musí být provedena až po úplné konsolidaci zásypu rýhy.

-Zához bude proveden z netříděného šterkopísku a hutněn po vrstvách.

-Před prováděním definitivního krytu vozovky bude provedeno měření hutnění – rázový modul deformace v aktivní zóně.

-V případě, že zhutnění bude odpovídat TP 146 (tab. č. 1), budou položeny asfaltové vrstvy.

Skladba konstrukce vozovky:

ACO 11+ asfaltový beton obrusný 50 mm

SPA postřík spojovací 0,5 kg/m²

ACL 22+ asfaltový beton ložní 60 mm

SPA postřík spojovací 0,5 kg/m²

ACP 22+ asfaltový beton podkladní 50 mm

PI postřík infiltrační množství 1,0 kg/m²

SC stabilizace cementová C8/10 130 mm

ŠDA šterkodrt 220 mm

-zhutněná na Edef,2 = 80 MPa (doložit statickou zatěžovací zkouškou)

Zemní plán s modulem přetvárnosti min. Edef,2 = 45 MPa s poměrem Edef1/Edef2 menším než 2,5 (doložit statickou zatěžovací zkouškou)

- K převzetí dokončených prací bude doložena fotodokumentace, která prokáže splnění podmínek tohoto souhlasu (přesah krytové vrstvy, těsnící pásek).
- V případě dotčení vodorovného dopravního značení požadujeme provést jeho obnovu barvou následně plastem ve stávajícím rozsahu.
- Veškeré související investice s výše uvedenou stavbou budou hrazeny z prostředků investora
- Žadatel odpovídá za bezpečný provoz v místě zásahu do silničního tělesa do protokolárního předání ŘSD s. p., správa Pardubice. Stavební práce bude provádět dodavatel, který má zkušenosti s prováděním stavebních prací na silnicích I. třídy a který absolvoval školení BOZP při provádění prací na dálnicích a silnicích I. třídy.
- Před vydáním rozhodnutí o povolení záměru vyzve investor stavby ŘSD s. p., Správu Pardubice k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o omezení užívání nemovitosti – služebnosti, případně o smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni – služebnosti. Uložení do stavby silnice je zpoplatněno dle metodiky ŘSD - překop vozovky – 44.360,18,-Kč/jízdní pruh. Bez potvrzení této smlouvy a zaplacení stanovené náhrady nebude ze strany ŘSD s. p. vydán souhlas k provádění stavebních prací.
- Před vlastním prováděním stavebních prací, minimálně 4 týdny, požádá investor, případně zhotovitel ŘSD s. p. o vydání souhlasu s prováděním stavebních prací.
- Před zahájením stavebních prací bude mezi dodavatelem a ŘSD s. p. uzavřena smlouva o pronájmu stavby silnice I. třídy. Tato smlouva je zpoplatněna dle směrnice ŘSD - 59,16,-Kč/m²/den.
- Na základě vydaného souhlasu ŘSD s. p. s prováděním stavebních prací bude požádán silniční správní úřad – Krajský úřad, ODSH Pardubice, o povolení zvláštního užívání silnice – provádění stavebních prací (§25, odst. 6 písm. „c“). Vlastní stavební práce budou zahájeny po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.



- Dopravní značení bude projednáno s Policií ČR – DI Pardubice, stanovení dopravního značení provede na žádost zhotovitele silniční správní úřad – Krajský úřad Pk, ODSH Pardubice.
- Po dokončení stavebních prací vyzve dodavatel stavby ŘSD, Správu Pardubice ke kontrole zásahu a převzetí dotčeného úseku silnice I/35 a bude sepsán Protokol o převzetí stavby.
- Tento souhlas ŘSD s. p., jako vlastníka komunikace je možné použít pro účely vydání rozhodnutí o povolení záměru.
- Vyjádření ŘSD s. p. platí 2 roky ode dne vydání, pokud v této lhůtě nedošlo ke změně podmínek, za kterých bylo vyjádření vydáno.

S pozdravem

Digitálně podepsal

Lenka Čížková

Vedoucí oddělení majetkové správy

Přílohy: situace

Adresa pro doručování:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice, 530 02

e-mail: posta@rsd.cz

ID: **zjq4rhz**

Adresa sídla organizace:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4



Legenda:

- | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| oprava kanalizace - průměr PD | stávající vodovod | stávající kanalizace včetně přípojek | stávající podzemní vedení NN | stávající nadzemní vedení NN | stávající podzemní vedení VN | stávající plynovod | stávající síť, kabely ČETIN, a.s. | stávající podzemní kabel VO | hranice parcel | parcelní číslo | pozemek dotčený stavbou |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|

poznámka:
podzemní vedení jsou zakreslena pouze informativně.
řád způsobem zemních prací je nutné jejich přesné vytyčení od úpravců včetně přípojek k nemovitostem!

Zodpovedný projektant Jirí Myslík, DIS. <i>Myslík</i>		Technická kontrola Ing. Lubor Dláh <i>DLÁH</i>		 MULTIAQUA s.r.o. Věstecká 1343/1 Praha 10, Pohořelky IČO: 600133111 DIČ: CZ600133111 500 02 Hrástec Králové
Vypracoval Jirí Myslík, DIS. <i>Myslík</i>		Ověřil: Holcová		Stavba: povolení Datum: květen 2024 Zákaznické číslo: M24/024 Formát: 4 x A4
Zpracoval projektant Jirí Myslík, DIS. <i>Myslík</i>		Kraj: Praha Investor: Vodňanský kanalizační úřad, a.s., Teplicko 2014, 530 02 Pardubice		Měřítko: 1:500 Číslo přílohy: C.3

Informace o datové zprávě		ID zprávy:	1424439545
Odesílatel			
Název	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4, CZ		
ID schránky	zjq4rhz	Typ schránky	OVN
Příjemce			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	11.10.2024 15:45:06
		Doručeno	14.10.2024 07:38:18
Obecné informace			
Věc	Odpověď: Žádost o stanovisko k PD - Holice, Havlíčkova - kanalizace		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	RSD-292832/2024-3		
Naše sp.zn.			
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.ficí	<input type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla přečtena (na portále nebo akcí ESS)		
Přílohy			
Stanovisko.pdf		253 kb	
C.3_koordinační_situace - Holice Hradecká kanalizace.pdf		1140 kb	

