


Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o. Teplého 2014, 530 02 Pardubice DIČ:CZ64826431 tel.:466 335 012 e-mail: vkprojekt@centrum.cz	
Ladislav Konvalina	Ladislav Konvalina			
				
Obec: Pardubice				
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.				
PARDUBICE, SVÍTKOV, POPKOVICKÁ - IV. ETAPA KANALIZACE			Druh dokumentace	DOS
			Datum	04/2024
			Číslo zakázky	852-24
			Počet formátů	
VÝKAZ VÝMĚR			Měřítko:	Číslo přílohy: F.2

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 852  
Stavba: Pardubice, Svítkov ul. Popkovická - IV. etapa kanalizace

KSO:  
Místo: Pardubice

CC-CZ:  
Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel:  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ: 60108631  
DIČ: CZ60108631

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
VK PROJEKT, spol. s r.o.

IČ: 64826431  
DIČ: CZ64826431

Zpracovatel:  
Ladislav Konvalina

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

852

Stavba:

Pardubice, Svítkov ul. Popkovičká - IV. etapa kanalizace

Místo:

Pardubice

Datum:

10. 4. 2024

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Ladislav Konvalina

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
852-01	IO 01 - Kanalizace	0,00	0,00
852-10	VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Pardubice, Svítkov ul. Popkovická - IV. etapa kanalizace  
Objekt:  
852-01 - IO 01 - Kanalizace

KSO:  
Místo: Pardubice

Zadavatel:  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  
VK PROJEKT, spol. s r.o.

Zpracovatel:  
Ladislav Konvalina

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10. 4. 2024

IČ:  
DIČ: CZ60108631

IČ:  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ: 64826431  
CZ64826431

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice, Svítkov ul. Popkovická - IV. etapa kanalizace  
Objekt: 852-01 - IO 01 - Kanalizace  
Místo: Pardubice  
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 4. 2024  
Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o.  
Zpracovatel: Ladislav Konvalina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice, Svítkov ul. Popkoviccká - IV. etapa kanalizace

Objekt: 852-01 - IO 01 - Kanalizace

Místo: Pardubice

Datum: 10. 4. 2024

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ladislav Konvalina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		1	Zemní práce					0,00
1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	427,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223</a>					
VV			př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
VV			kanalizace					
VV			180,0*2,05					
VV			kanalizační přípojky					
VV			32,0*1,7					
VV			přípojky od UV					
VV			4,0*1,1					
VV			Součet					
2	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	492,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107231</a>					
VV			př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
VV			kanalizace					
VV			180,0*2,3					
VV			kanalizační přípojky					
VV			32,0*2,3					
VV			přípojky od UV					
VV			4,0*1,1					
VV			Součet					
3	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	950,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154122</a>					
VV			př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
VV			kanalizace					
VV			190,0*5,0					
VV			Součet					
4	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	553,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154124</a>					
VV			př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
VV			kanalizace					
VV			180,0*2,55					
VV			kanalizační přípojky					
VV			32,0*2,8					
VV			přípojky od UV					
VV			4,0*1,1					
VV			Součet					
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	180,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vytrhání obrub silničních ležatých					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112</a>					
VV			př.č. C.3, D.1.01, D.1.02					
VV			kanalizace					
VV			180					
VV			Součet					
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	5 760,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201</a>					
VV			př.č. D.1.01					
VV			spodní voda					
VV			120*24					
VV			přečerpání splašků					
VV			120*24					
VV			Součet					
7	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	240,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301</a>					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		spodní voda					
	VV		120		120,000			
	VV		přečerpání splašků					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		240,000			
8	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	13,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02					
	VV		kanalizace					
	VV		2*1,8		3,600			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		8*1,2		9,600			
	VV		Součet		13,200			
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,400		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02					
	VV		kanalizace					
	VV		3*1,8		5,400			
	VV		Součet		5,400			
10	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002121</a>					
	VV		př.č. D.1.01,					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
11	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002122</a>					
12	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	366,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003223</a>					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		zajištění stoky v komunikaci					
	VV		180+180		360,000			
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		366,000			
13	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	366,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003224">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003224</a>					
	VV		př.č. D.1.01					
	VV		zajištění stoky v komunikaci					
	VV		180+180		360,000			
	VV		3+3		6,000			
	VV		Součet		366,000			
14	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	115,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/130001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/130001101</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02					
	VV		kanalizace					
	VV		(2*1,8*3,5)*5		63,000			
	VV		přípojky					
	VV		(2*1,1*3,0)*8		52,800			
	VV		Součet		115,800			
15	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	767,640		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132154205</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		180,0*1,8*2,1		680,400			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		32,0*1,2*2,1		80,640			
	VV		přípojky od UV					
	VV		4,0*1,1*1,5		6,600			
	VV		Součet		767,640			
16	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	505,200		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254205</a>					
	Online PSC		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace		486,000			
	VV		180,0*1,8*1,5					
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		32,0*1,2*0,5		19,200			
	VV		Součet		505,200			
17	K	132454205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3	m3	129,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454205">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454205</a>					
	Online PSC		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace		129,600			
	VV		180*1,8*0,4		129,600			
	VV		Součet					
18	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	204,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811131</a>					
	Online PSC		př.č. C.3, D.1.01, D.1.04					
	VV		přípojky kanalizační		192,000			
	VV		32*2*3,0					
	VV		přípojky od vpustí					
	VV		4*2*1,5		12,000			
	VV		Součet		204,000			
19	K	151811142	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 440,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811142</a>					
	Online PSC		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace		1 440,000			
	VV		180*2*4,0		1 440,000			
	VV		Součet					
20	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	204,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811231</a>					
	Online PSC		př.č. C.3, D.1.01, D.1.04					
	VV		přípojky kanalizační		192,000			
	VV		32*2*3,0					
	VV		přípojky od vpustí					
	VV		4*2*1,5		12,000			
	VV		Součet		204,000			
21	K	151811242	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	1 440,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151811242</a>					
	Online PSC		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace		1 440,000			
	VV		180*2*4,0		1 440,000			
	VV		Součet					
22	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 272,840		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117</a>					
	Online PSC		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace		1 166,400			
	VV		(180,0*1,8*2,1)+(180,0*1,8*1,5)					
	VV		kanalizační přípojky		99,840			
	VV		(32,0*1,2*2,1)+(32,0*1,2*0,5)					
	VV		přípojky od UV		6,600			
	VV		4,0*1,1*1,5					
	VV		Součet		1 272,840			
23	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	129,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137</a>					
	Online PSC		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace		129,600			
	VV		180*1,8*0,4		129,600			
	VV		Součet					
24	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2 804,880		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221</a>					
	Online PSC		1272,84+129,6		1 402,440			
	VV		1402,44*2 'Přepočtené koeficientem množství		2 804,880			
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 402,440		0,00	CS ÚRS 2024 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201</a>					
VV			1272,84+129,6		1 402,440			
26	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1 053,328		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101</a>					
VV			př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
VV			nahrazení nevhodné zeminy					
VV			kanalizace					
VV			(680,4+486,0+129,6)-(273,132+48,6)		974,268			
VV			kanalizační přípojky					
VV			(80,64+19,2)-(21,12+3,84)		74,880			
VV			přípojky od vpustí					
VV			6,6-(1,54+0,44+0,44)		4,180			
VV			Součet		1 053,328			
27	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	2 106,656		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			šterkopísek netříděný zásypový					
VV			1053,328*2 'Přepočtené koeficientem množství		2 106,656			
28	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	295,792		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101</a>					
VV			př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
VV			kanalizace					
VV			(180*1,8*1,0)-(180*3,14*0,3*0,3)		273,132			
VV			kanalizační přípojky					
VV			32*1,2*0,55		21,120			
VV			přípojky od vpustí					
VV			4*1,1*0,35		1,540			
VV			Součet		295,792			
29	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	591,584		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			šterkopísek frakce 0/22					
VV			295,792*2 'Přepočtené koeficientem množství		591,584			
30	K	184818243	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 500 do 700 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818243">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818243</a>					
VV			př.č. C.3, D.1.01					
VV			stoka					
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			
D 2			Zakládání					0,00
31	K	212752701	Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	216,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752701">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752701</a>					
VV			př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
VV			kanalizace					
VV			180		180,000			
VV			kanalizační přípojky					
VV			32		32,000			
VV			přípojky od UV					
VV			4		4,000			
VV			Součet		216,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					0,00
32	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	212,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211</a>					
VV			př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03					
VV			kanalizace					
VV			180		180,000			
VV			přípojky od vpustí					
VV			32		32,000			
VV			Součet		212,000			
D 4			Vodorovné konstrukce					0,00
33	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	52,880		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451541111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451541111</a>					
VV			př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
VV			kanalizace					
VV			180*1,8*0,15		48,600			
VV			kanalizační přípojka					
VV			32*1,2*0,1		3,840			
VV			přípojky od vpustí					
VV			4*1,1*0,1		0,440			
VV			Součet		52,880			
34	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,440		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111</a>					
VV			př.č. C.3, D.1.01, D.1.04					
VV			přípojky od vpustí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*1,1*0,1		0,440			
	VV		Součet		0,440			
35	K	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	176,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452111111</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		180/2,5*2		144,000			
	VV		kanalizační přípojka					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		176,000			
36	M	PFB.1070101	Podkladky pod hrdlové trouby TBX-Q 60,80-80/14/15	kus	144,000		0,00	
	PP		Podkladky pod hrdlové trouby TBX-Q 60,80-80/14/15					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		180/2,5*2		144,000			
	VV		Součet		144,000			
37	M	PFB.1070100	Podkladky pod hrdlové trouby TBX-Q 30,50-60/12/12	kus	32,000		0,00	
	PP		Podkladky pod hrdlové trouby TBX-Q 30,50-60/12/12					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizační přípojka					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
38	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112</a>					
	VV		př.č. D.1.05,					
	VV		3+1+1+1		6,000			
	VV		Součet		6,000			
39	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		3		3,000			
43	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,200		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311141</a>					
	VV		př.č. D.1.05					
	VV		(2,0*2,0*0,1)*3		1,200			
44	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	62,328		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452312131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452312131</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03					
	VV		kanalizace					
	VV		180*(1,17*0,28)		58,968			
	VV		kanalizační přípojka					
	VV		32*(0,6*0,175)		3,360			
	VV		Součet		62,328			
45	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	84,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351111</a>					
	VV		př.č. D.1.03, D.1.05					
	VV		kanalizace					
	VV		(180*2)*0,2		72,000			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		(32*2)*0,15		9,600			
	VV		šachty					
	VV		(2,0*4*0,1)*3		2,400			
	VV		Součet		84,000			
46	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	84,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452351112</a>					
			VV př.č. D.1.03, D.1.05					
			VV kanalizace					
			VV (180*2)*0,2		72,000			
			VV kanalizační přípojky					
			VV (32*2)*0,15		9,600			
			VV šachty					
			VV (2,0*4*0,1)*3		2,400			
			VV Součet		84,000			
		D 5	Komunikace pozemní				0,00	
47	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	427,800		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111</a>					
			VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
			VV kanalizace					
			VV 180,0*2,05		369,000			
			VV kanalizační přípojky					
			VV 32,0*1,7		54,400			
			VV přípojky od UV					
			VV 4,0*1,1		4,400			
			VV Součet		427,800			
48	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	553,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565145111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565145111</a>					
			VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
			VV kanalizace					
			VV 180,0*2,55		459,000			
			VV kanalizační přípojky					
			VV 32,0*2,8		89,600			
			VV přípojky od UV					
			VV 4,0*1,1		4,400			
			VV Součet		553,000			
49	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	492,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567122111</a>					
			VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
			VV kanalizace					
			VV 180,0*2,3		414,000			
			VV kanalizační přípojky					
			VV 32,0*2,3		73,600			
			VV přípojky od UV					
			VV 4,0*1,1		4,400			
			VV Součet		492,000			
50	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	950,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231106</a>					
			VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
			VV kanalizace					
			VV 190,0*5,0		950,000			
			VV Součet		950,000			
51	K	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	553,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231112</a>					
			VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
			VV kanalizace					
			VV 180,0*2,55		459,000			
			VV kanalizační přípojky					
			VV 32,0*2,8		89,600			
			VV přípojky od UV					
			VV 4,0*1,1		4,400			
			VV Součet		553,000			
52	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	950,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134131</a>					
			VV př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
			VV kanalizace					
			VV 190,0*5,0		950,000			
			VV Součet		950,000			
		D 8	Trubní vedení				0,00	
53	K	810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/810351811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/810351811</a>					
			VV př.č. D.01					
			VV přípojky od UV					
			VV 4		4,000			
			VV Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	810491811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 800 do 1000	m	180,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 800 do 1000					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/810491811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/810491811</a>					
	VV		př.č. D.01					
	VV		kanalizace					
	VV		180		180,000			
55	K	830311811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150	m	36,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN do 150					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/830311811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/830311811</a>					
	VV		př.č. D.01					
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		32		32,000			
	VV		přípojky od UV					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		36,000			
56	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	32,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831312121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831312121</a>					
	VV		př.č. D.04					
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		32		32,000			
57	M	59710632	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F	m	32,480		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F					
	VV		př.č. D.04					
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		32		32,000			
	VV		32*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		32,480			
58	K	831442121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 600	m	180,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 600					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831442121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831442121</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03,					
	VV		kanalizace					
	VV		180,0		180,000			
	VV		Součet		180,000			
59	M	59710710	trouba kameninová glazovaná DN 600 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	182,700		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba kameninová glazovaná DN 600 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03,					
	VV		kanalizace					
	VV		180,0		180,000			
	VV		Součet		180,000			
	VV		180*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		182,700			
60	M	59710860	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 600 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 600 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03,					
	VV		kanalizace					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
61	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837312221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837312221</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.01.07					
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
62	M	59710984	koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F	kus	8,120		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.01.07					
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	VV		8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		8,120			
63	M	59710842	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 150 dl 60(75)cm spojovací systém F	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 150 dl 60(75)cm spojovací systém F					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.01.07					
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
64	M	59713313	manžeta převlečná pro normální zatížení DN 150 průměr 175-200 š 150mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		manžeta převlečná pro normální zatížení DN 150 průměr 175-200 š 150mm					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.01.07					
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
65	K	837441221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 600	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 600					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837441221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837441221</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.01.07					
	VV		kanalizace					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
66	M	59711820	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 600/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř. 160/-	kus	8,120		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 600/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř. 160/-					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.01.07					
	VV		kanalizace					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
	VV		8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		8,120			
67	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313123</a>					
	VV		př.č. D.1.01, D.1.09					
	VV		přípojky od UV					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
68	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	4,120		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12					
	VV		př.č. D.1.01, D.1.09					
	VV		přípojky od UV					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	VV		4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,120			
69	K	871443123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 630	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 630					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871443123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871443123</a>					
	VV		př.č. D.1.01,					
	VV		kanalizace-napojení na stávající DN 700/1050					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	M	28611236	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 630x3000mm SN12	m	2,060		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 630x3000mm SN12					
	VV		př.č. D.1.01,					
	VV		kanalizace-napojení na stávající DN 700/1050					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	VV		2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,060			
71	M	59713325	manžeta převlečná pro vysoké zatížení DN 600 průměr 705-735 š 190mm tř. 160	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		manžeta převlečná pro vysoké zatížení DN 600 průměr 705-735 š 190mm tř. 160					
	VV		př.č. D.1.01,					
	VV		kanalizace-napojení na stávající DN 700/1050					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877315211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877315211</a>					
	VV		př.č. D.1.01, D.1.09					
	VV		přípojky od UV					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
73	M	28612250	vložka šachtová kanalizační DN 160	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		vložka šachtová kanalizační DN 160					
	VV		př.č. D.1.01, D.1.09					
	VV		přípojky od UV					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
74	K	890251851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	13,500		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání šachet a jámků strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prostého betonu					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890251851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890251851</a>					
	VV		př.č. C.3,D.1.01, D.1.02,					
	VV		kanalizace					
	VV		4,5*3		13,500			
	VV		Součet		13,500			
75	K	892442121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 600 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 600					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892442121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892442121</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02,					
	VV		kanalizace					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
76	K	894410114	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 šachtové dno výšky 1200 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1200, výšky 1200 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410114</a>					
	VV		př.č. D.1.05,					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
77	M	59224427	dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm přímé 120x120 max. zaústění potrubí V80	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm přímé 120x120 max. zaústění potrubí V80					
	VV		př.č. D.1.05,					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
78	K	894410221	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 skruž rovná výšky 500 mm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1200, výšky 500 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410221</a>					
	VV		př.č. D.1.05,					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
79	M	59224424	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x50x13,5cm stupadla poplastovaná	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x50x13,5cm stupadla poplastovaná					
	VV		př.č. D.1.05,					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
80	K	894410222	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1200, výšky 1200 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410222</a>					
	VV		př.č. D.1.05,					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
81	M	59224426	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x108x13,5cm stupadla poplastovaná	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x108x13,5cm stupadla poplastovaná					
	VV		př.č. D.1.05,					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
82	K	894410303	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 deska zákrytová	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1200					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410303</a>					
	VV		př.č. D.1.05,					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
83	M	59224542	deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 120/62,5x20cm	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 120/62,5x20cm					
	VV		př.č. D.1.05,					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
84	M	59224341	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200					
	VV		př.č. D.1.05,					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
85	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941302</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.08					
	VV		2		2,000			
86	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm					
87	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941313</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.08					
	VV		2		2,000			
88	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm					
89	K	895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 195 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 195 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941321</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.08					
	VV		2		2,000			
90	M	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm					
91	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941331</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.08					
	VV		2		2,000			
92	M	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm					
93	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899102211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899102211</a>					
	VV		př.č. D.1.01,					
	VV		2		2,000			
94	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 100 do 150 Kg					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103211</a>					
	VV		př.č. D.1.01,					
	VV		3		3,000			
95	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.05					
	VV		3		3,000			
96	M	KSI.KDM91B	Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační,bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání	kus	3,000		0,00	
	PP		Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační,bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.05					
	VV		3		3,000			
97	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112</a>					
	VV		př.č. D.1.01, D.1.08					
	VV		2		2,000			
98	M	63126079	rám pro uložení roštů a poklopů kompozitní L60x82/10mm, nerez. pracny, těsnění, C250, D400	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		rám pro uložení roštů a poklopů kompozitní L60x82/10mm, nerez. pracny, těsnění, C250, D400					
	VV		př.č. D.1.01, D.1.08					
	VV		2		2,000			
99	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun					
	VV		př.č. D.1.01, D.1.08					
	VV		2		2,000			
100	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla					
	VV		př.č. D.1.01, D.1.08					
	VV		2		2,000			
101	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	10,160		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623141</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03					
	VV		kanalizace - u napojení na stávající stoku DN 700/1050					
	VV		1*1,8*1,2		2,160			
	VV		kanalizační přípojky - u napojení na stoku					
	VV		1*8		8,000			
	VV		Součet		10,160			
102	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	216,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113</a>					
	VV		př.č. D.1.01,D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace					
	VV		180		180,000			
	VV		kanalizační přípojky					
	VV		32		32,000			
	VV		přípojky UV					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		216,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
103	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	180,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02					
	VV		kanalizace					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
104	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	180,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02					
	VV		kanalizace					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
105	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	35,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112212</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace ul. K Dubině					
	VV		25		25,000			
	VV		kanalizace ul. Popkovicová					
	VV		5+5		10,000			
	VV		Součet		35,000			
106	K	919121132	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	35,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121132</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace ul. K Dubině					
	VV		25		25,000			
	VV		kanalizace ul. Popkovicová					
	VV		5+5		10,000			
	VV		Součet		35,000			
107	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	35,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace ul. K Dubině					
	VV		25		25,000			
	VV		kanalizace ul. Popkovicová					
	VV		5+5		10,000			
	VV		Součet		35,000			
108	K	935933111_1R	Osazení kompozitních profilů pro osazení hradítek ve stávající šachtě-dodávka a montáž	kpl	2,000		0,00	
	PP		Osazení kompozitních profilů pro osazení hradítek ve stávající šachtě-dodávka a montáž					
109	K	936311111	Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2	m3	0,090		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936311111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936311111</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01,					
	VV		Š4-dobetonování stěny					
	VV		0,3*0,5*0,6		0,090			
	VV		Součet		0,090			
110	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	950,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace ul. Popkovicová					
	VV		190*5		950,000			
	VV		Součet		950,000			
111	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	950,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909331</a>					
	VV		př.č. C.3, D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04					
	VV		kanalizace ul. Popkovicová					
	VV		190*5		950,000			
	VV		Součet		950,000			
112	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,300		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151124</a>					
	VV		př.č D.1.05					
	VV		2*0,15		0,300			
113	K	977151139	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 700 do 750 mm	m	0,600		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 700 do 750 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151139">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151139</a>					
	VV		př.č D.1.01					
	VV		1*0,6		0,600			
114	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111</a>					
	VV		př.č. D.1.01,					
	VV		Š4					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
115	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131211</a> př.č. D.1.01, Š4 3 Součet		
						3,000 3,000		
116	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV			Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139111</a> př.č. D.1.01, Š4 3 Součet		
						3,000 3,000		
117	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311111</a> př.č. D.1.01, Š4 3 Součet		
						3,000 3,000		
118	K	985311911	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru	m2	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311911">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311911</a> př.č. D.1.01, Š4 3 Součet		
						3,000 3,000		
D	997		Přesun sutě				0,00	
119	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	885,034		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC			Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006512</a>		
120	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7 965,306		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV			Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006519</a> 885,034*9 'Přepočtené koeficientem množství		
						7 965,306		
121	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	885,034		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC			Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006551</a>		
122	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	400,862		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221615">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221615</a> 159,9+0,72+234,0+1,044+0,017+0,582+0,144+4,455 Součet		
						400,862 400,862		
123	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	214,590		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645</a> 87,400+127,19 Součet		
						214,590 214,590		
124	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	268,932		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221655">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221655</a> 188,232+52,2+19,0+9,5 Součet		
						268,932 268,932		
125	K	997221873_1R	Litina a ventily - sut'	t	0,650		0,00	
			PP VV VV			Litina a ventily - sut' 0,2+0,45 Součet		
						0,650 0,650		
D	998		Přesun hmot				0,00	
126	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2 880,507		0,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101</a>		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Pardubice, Svítkov ul. Popkovická - IV. etapa kanalizace  
Objekt:  
852-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:  
Místo: Pardubice

Zadavatel:  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:  
VK PROJEKT, spol. s r.o.

Zpracovatel:  
Ladislav Konvalina

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10. 4. 2024

IČ:  
DIČ: CZ60108631

IČ:  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ: CZ64826431

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice, Svítkov ul. Popkovická - IV. etapa kanalizace  
Objekt: 852-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pardubice  
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 4. 2024  
Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o.  
Zpracovatel: Ladislav Konvalina

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice, Svítkov ul. Popkovičká - IV. etapa kanalizace  
Objekt: 852-10 - VON 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pardubice Datum: 10. 4. 2024  
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Projektant: VK PROJEKT, spol. s r.o.  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ladislav Konvalina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000		0,00	
---	---	-----------	---------------------------------	--------	-------	--	------	--

PP Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inženýrských sítí

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavby	soubor	1,000		0,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	--	------	--

PP Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavby

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	--	------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/012303000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000)

VV Zaměření provede, ověří a předá oprávněný zeměměřický inženýr. Zaměření bude provedeno dle směrnice VAK

VV Pardubice. Bude předáno

VV 3x v tištěné formě a 1x v digitální formě

VV 1 1,000

4	K	012303000_1	Geodetické práce po výstavbě-geometrický plán	kpl	1,000		0,00	
---	---	-------------	---	-----	-------	--	------	--

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

VV Vypracování geometrického plánu v celém rozsahu stavby

VV 1 1,000

5	K	013244000_1R	Plán zásad organizace výstavby	kpl	1,000		0,00	
---	---	--------------	--------------------------------	-----	-------	--	------	--

PP Plán zásad organizace výstavby

VV 1 1,000

6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	----------------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_02/013254000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000)

7	K	013294000	Ostatní dokumentace	soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------	------	-------	--	------	----------------

PP Ostatní dokumentace

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/013294000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000)

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

8	K	030001000	Zajištění kompletního zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------	--

PP Zajištění kompletního zařízení staveniště včetně připojení na inž. síť

VV dle plánu zása organizace výstavby

VV 1 1,000

9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	--	------	----------------

PP Dopravní značení na staveništi

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/034303000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034303000)

10	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	--------	-------	--	------	----------------

PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/039103000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039103000)

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

11	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	--	------	----------------

PP Koordinátor BOZP na staveništi

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/041403000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/041403000)

12	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	------------------	-----	-------	--	------	----------------

PP Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/041903000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/041903000)

13	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	-------------------------	-----	-------	--	------	----------------

PP Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/042503000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/042503000)

D VRN5 Finanční náklady 0,00

14	K	053002000	Poplatky	m2	108 000,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	----------	----	-------------	--	------	----------------

PP Poplatky

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/053002000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/053002000)

VV př C.2

VV poplatek za veřejné prostranství

VV (180\*5,0)\*120 108 000,000

VV Součet 108 000,000